

**Åsgård skole mulighetsstudie - DivA arkitekter, alternativ 1****SAMMENSTILLING NYBYGG + OMBYGGING + RIVING**

ALLE TALL ER EKS MVA

<b>SUM NYBYGG skole</b>	<b>152 036 293</b>
<b>SUM NYBYGG flerbrukshall</b>	<b>61 631 909</b>
<b>SUM OMBYGGING EKSIST</b>	<b>76 958 442</b>
<b>SUM RIVING</b>	<b>3 270 960</b>
<b>SUM PROSJEKT</b>	<b>293 897 604</b>

## Åsgård skole mulighetsstudie - DivA arkitekter, alternativ 1

## KOSTNADSANSLAG - NYBYGG SKOLE

## ALLE TALL ER EKS MVA

	Konto	kr/m2	m2 (BTA)	Delsum	Sum
1.	Felleskostnader (Rigg,drift,brann)	2 369	4 595	10 885 555	
2	Bygning	10 050		46 179 750	
3	VVS	2 343		10 766 085	
4	Elkraft	1 858		8 537 510	
5	Tele og automatisering	672		3 087 840	
6	Andre installasjoner	326		1 497 970	
	<b>SUM 1-6 HUSKOSTNAD</b>	<b>17 618</b>			<b>80 954 710</b>
7	Landskap, terreng, uteplasser, vei	852	15 900	13 546 800	
	<b>SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD</b>	<b>18 470</b>			<b>94 501 510</b>
8	Generelle kostnader	4 500	4 595	20 677 500	
	<b>SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD</b>	<b>22 970</b>			<b>115 179 010</b>
9	Forventet tillegg 20%			23 035 802	
	<b>SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD P50</b>	<b>30 079</b>			<b>138 214 812</b>
	Usikkerhet avsetning 10%			13 821 481	
	<b>SUM PROSJEKTKOSTNAD P85</b>	<b>33 087</b>			<b>152 036 293</b>

\* Grunnlagstall basert på Norsk Prisbok 2016-1

## Åsgård skole mulighetsstudie - DivA arkitekter, alternativ 1

## KOSTNADSANSLAG - NYBYGG FBH

## ALLE TALL ER EKS MVA

	Konto	kr/m2	m2 (BTA)	Delsum	Sum
1.	Felleskostnader (Rigg,drift,brann)	1 865	2 380	4 438 700	
2	Bygning	9 570		22 776 600	
3	VVS	1 849		4 400 620	
4	Elkraft	1 104		2 627 520	
5	Tele og automatisering	536		1 275 680	
6	Andre installasjoner	194		461 720	
	<b>SUM 1-6 HUSKOSTNAD</b>	<b>15 118</b>			<b>35 980 840</b>
7	Landskap, terreng, uteplasser, vei			0	
	<b>SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD</b>	<b>15 118</b>			<b>35 980 840</b>
8	Generelle kostnader	4 500	2 380	10 710 000	
	<b>SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD</b>	<b>19 618</b>			<b>46 690 840</b>
9	Forventet tillegg 20%			9 338 168	
	<b>SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD P50</b>	<b>23 542</b>			<b>56 029 008</b>
	Usikkerhet avsetning 10%			5 602 901	
	<b>SUM PROSJEKTKOSTNAD P85</b>	<b>25 896</b>			<b>61 631 909</b>

\* Grunnlagstall basert på Norsk Prisbok 2016-1

## Åsgård skole mulighetsstudie - DivA arkitekter, alternativ 1

## KOSTNADSANSLAG - OMBYGGING

## ALLE TALL ER EKS MVA

	Konto	kr/m2	m2 (BTA)	Delsum	Sum
1.	Felleskostnader (Rigg,drift,brann)	2 249	2 910	6 544 590	
2	Bygning	7 842		22 820 220	
3	VVS	2 618		7 618 380	
4	Elkraft	1 839		5 351 490	
5	Tele og automatisering	665		1 935 150	
6	Andre installasjoner	322		937 020	
	<b>SUM 1-6 HUSKOSTNAD</b>	<b>15 535</b>			<b>45 206 850</b>
7	Landskap, terreng, uteplasser, vei		0	0	
	<b>SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD</b>	<b>15 535</b>			<b>45 206 850</b>
8	Generelle kostnader	4 500	2 910	13 095 000	
	<b>SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD</b>	<b>20 035</b>			<b>58 301 850</b>
9	Forventet tillegg 20%			11 660 370	
	<b>SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD P50</b>	<b>24 042</b>			<b>69 962 220</b>
	Usikkerhet avsetning 10%			6 996 222	
	<b>SUM PROSJEKTKOSTNAD P85</b>	<b>26 446</b>			<b>76 958 442</b>

\* Grunnlagstall basert på Norsk Prisbok 2016-1

## Åsgård skole mulighetsstudie - DivA arkitekter, alternativ 1

## KOSTNADSANSLAG RIVING

## ALLE TALL ER EKS MVA

	Konto	kr/m2	m2 (BTA)	Delsum	Sum
		800	2 065	1 652 000	
	<b>SUM 1-6 HUSKOSTNAD</b>	<b>800</b>			<b>1 652 000</b>
7				0	
	<b>SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD</b>	<b>800</b>			<b>1 652 000</b>
8	Generelle kostnader	400	2 065	826 000	
	<b>SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD</b>	<b>1 200</b>			<b>2 478 000</b>
	Forventet tillegg 20%			495 600	
	<b>SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD P50</b>	<b>1 440</b>			<b>2 973 600</b>
	Usikkerhet avsetning 10%			297 360	
	<b>SUM PROSJEKTKOSTNAD P85</b>	<b>1 584</b>			<b>3 270 960</b>

\* Grunnlagstall basert på Norsk Prisbok 2016-1

## Åsgård skole mulighetsstudie - DivA arkitekter, alternativ 1

		Nybygg	Ombygging	Riving	Utomhus
		Areal (BTA)	Areal (BTA)	Areal (BTA)	Areal
1. etg	Nybygg skole	2 410			
2. etg	Nybygg skole	2 185			
<b>Delsum</b>		<b>4 595</b>			
1. etg	Nybygg FBH	1 930			
2. etg	Nybygg FBH	450			
<b>Delsum</b>		<b>2 380</b>			
1. etg	Eksisterende skole		1 305		
2. etg	Eksisterende skole		1 305		
U.etg	Eksisterende skole		300		
<b>Delsum</b>			<b>2 910</b>		
1. etg	Gymsalbygg			600	
U.etg	Gymsalbygg			842	
2. etg	Midtgard			162	
1. etg	Midtgard			328	
U.etg	Midtgard			133	+ 195 ikke utgravd
<b>Delsum</b>				<b>2 065</b>	
Utomhus	Skolegård				15 900
<b>Delsum</b>					<b>15 900</b>
<b>SUM</b>		<b>6 975</b>	<b>2 910</b>	<b>2 065</b>	<b>15 900</b>