Møteinnkalling

Utvalg:	**Driftsutvalget**
Møtested:	Formannskapssalen, Rådhuset
Dato:	21.11.2019
Tidspunkt:	09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 1/19	Referatsaker		
RS 1/19	19/67936 Utbetaling fra Havbruksfondet - 2019		2017/1421
RS 2/19	1942/31/24 Fyringsforbud		2019/27
RS 3/19	1942/Svar på søknad om overnatting Nord-Troms vgs Storslett		2019/24
RS 4/19	Administrativ vedtak - søknad om deling gnr 46 bnr 8		2019/1166
RS 5/19	Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 18, bnr 30		2019/1012
RS 6/19	Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 39, bnr 7		2019/1000
RS 7/19	Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 65, bnr 7		2019/999
RS 8/19	Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 79, bnr 4		2019/15
RS 9/19	Ferdigattest 1942/13/12 Tilbygg enebolig		2018/1205
RS 10/19	Ferdigattest 1942/1/3 Oppføring av naust		2018/1156
RS 11/19	Ferdigattest 1942/31/1 Enebolig		2019/607
RS 12/19	Ferdigattest 1942/47/80 Tilbygg lagerhall		2017/390
RS 13/19	Ferdigattest 24/1/6 Ny enebolig etter brann		2019/160
RS 14/19	Ferdigattest på gnr. 1942/46/48 Tilbygg garasje til enebolig		2019/1130
RS 15/19	Igangsettingstillatelse 1942/47/47 Tillatelse til igangsetting av hele tiltaket.		2016/121
RS 16/19	Melding om omlegging av kryss Strandveien Hansvoll E6		2015/194
RS 17/19	Melding om vedtak på søknad om bygging av skogsbil og traktorveg i Nordreisa kommune - Gnr/bnr 8/3 og 8/1.		2019/963
RS 18/19	Omlegging kryss Strandveien - Sentrum - Hansvoll		2015/194
RS 19/19	Oversendelse av rettsbok Kvennes gnr. 4		2016/591
RS 20/19	Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019		2015/612
RS 21/19	Rapport etter inspeksjon 01-02.10.2019 - Miljøtilsyn - 420 kV ledning Balsfjord - Skaidi (Hammerfest) - Miljø, transport- og anleggsplan MTA - Statnett SF		2015/280
RS 22/19	Sakliste og saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019 – Alta		2015/612
RS 23/19	Svar Veilys Fylkesvei 866 Nordreisa Kommune		2015/1344
RS 24/19	Søknad om registrering av utrykningskjøretøy		2019/25
RS 25/19	Tidligere ferdigattest sendt 07.10.219 utgår, og blir erstattet med ny ferdigattest 1942/46/48		2019/1130

RS 26/19	Tillatelse til tiltak 1942/47/320 Tilbygg Europris, samt fasadeendring av bygget	2018/396
RS 27/19	Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/14/87 Tilbygg enebolig	2019/1311
RS 28/19	Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/29/21 Driftsbygning	2019/1229
RS 29/19	Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/47/402 Tilbygg carport til garasje	2019/1201
RS 30/19	Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/85/7 Oppføring av flytekai	2019/1155
RS 31/19	Vedrørende melding om omlegging av kryss Strandveien Hansvoll E6	2015/194
RS 32/19	Veilys Fylkesvei 866 Nordreisa Kommune	2015/1344
RS 33/19	Tillatelse til tiltak 1942/3/17 Oppføring av enebolig etter brann	2019/1309
RS 34/19	Igangsettingstillatelse gitt 12.09.2019 oppheves og erstattes med ny igangsettingstillatelse nr. 3 1942/12/5. Bygg nr. 3 og 4 og garasjeanlegg til bygg nr. 1 og 2.	2018/760

PS 2/19	Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023	2019/665
PS 3/19	Budsjett 2020 -sektor for drift og utvikling -andre behandling	2019/947
PS 4/19	Kommunale avgifter og gebyrer 2020	2019/1293
PS 5/19	Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020-2022	2019/974
PS 6/19	Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 2020 - 2030	2019/974
PS 7/19	Forvaltningsplaner for Kvænnes- og Goppa friluftsområde, og Saga skianlegg og friluftsområde	2015/2310
PS 8/19	Friluftslivsområdekartlegging og -verdsetting - Nordreisa kommune	2019/1018
PS 9/19	Høringsuttalselse - forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag	2019/1284
PS 10/19	Søknad om deling gnr 85, bnr 1	2015/2067
PS 11/19	Søknad om deling av nausttomt gnr 66, bnr 24	2019/996
PS 12/19	Klage -urettmessig krav på dobbel abonnementsgebyr vedrørende bygg på gnr 1942/47/47	2016/323

Orienteringer
Presentasjon av utvalget og alle saksbehandlere
Orientering om reglement for driftsutvalget og delegasjonsreglement
Presentasjon av plan for opplæring

PS 1/19 Referatsaker

FISKERIDIREKTORATET

Adm.enhet: **Tildelingsseksjonen**
Saksbehandler: **Anita Nygård Reistad**
Telefon: **41558043**
Vår referanse: **19/13773**
Deres referanse:
Dato: **23.10.2019**

Kommuner og fylkeskommuner

Utbetaling fra Havbruksfondet - 2019

Vi viser til ny instruks fra Nærings- og fiskeridepartementet av 15.10.2019 om utbetalinger fra Havbruksfondet. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for de årlige utbetalingene fra Havbruksfondet.

Stortinget besluttet i 2015 opprettelsen av Havbruksfondet. Fra og med 2016 skal inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen fordeles med 20 % til staten og 80 % til kommunal sektor. Andelen til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner) skal fordeles gjennom Havbruksfondet. Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner er satt til 87,5 % og 12,5 % av Havbruksfondet.

Det er lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål – laks, ørret og regnbueørret i sjø, som skal benyttes som fordelingsnøkkel, basert på registrerte opplysninger i Akvakulturregisteret pr. 1 september hvert år kl.12, med utbetaling i oktober.

Mer utfyllende opplysninger om utbetalingene fra Havbruksfondet for 2019 er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider, www.fiskeridir.no.

Med hilsen

Anne B. Osland
seksjonssjef

Anita Nygård Reistad
seniorkonsulent

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.

Mottakerliste:
Kommuner og fylkeskommuner

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Jostein Rasmussen
Hansabakken 17 A
9151 Storslett

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 162/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2019/27-119	9990/2019	M88	22.10.2019

1942/31/24 Fyringsforbud

Saksopplysninger:
Hjemmel i LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging.

Vurderinger:
Gnr.31 Bnr.24 Komtek – Avtale 201091 Bygg nr. 1680045700 Fritidsbygg

Tilsyn av 22.10.2019.

Avvik:
1. Innvendig skade

Se detaljert informasjon i vedlegg

Vedtak
Fyringsforbud med virkning av 22.10.2019.
Fyringsforbudet gjelder fram til fyringsanlegget er kontrollert og funnet i orden

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **miljø-, plan- og utviklinsutvalget.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Bernt-Thomas Åbyholm
Avdelingsleder forebyggende
Bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Bernt-Thomas Åbyholm

Fra: Geir Wahlgren
Sendt: tirsdag 22. oktober 2019 13:00
Til: Bernt-Thomas Åbyholm
Emne: Reisadalen 2429

Kategori: Notat
Type: Notat
Status: Ikke startet
Prioritet: Normal

Innmeldt 22.10.2019
Forfall:
Avsluttet:

Saksbehandler: Geir Wahlgren
Avdeling: Nord-Troms Brannvesen

Emne: Reisadalen 2429

Melding:
Har vært pipebrann på denne avtalen den 20.10.19. Rapport er oversendt eier, og fyringsforbud er opprettet. Pipa må rehabiliteres, før den kan brukes.

Referanser:
- Avtale - 201091
- Eiendom - 1942-31/24/0/0
- Koordinater - N: 7733622, E: 743433, S: 23

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

TROMS FYLKESKOMMUNE
Postboks 6600 Langnes
9296 TROMSØ

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 166/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2019/24-73	10339/2019	M71	01.11.2019

1942/Svar på søknad om overnatting Nord-Troms vgs Storslett

Vurderinger:
Bygg: Nord-Troms vgs, Storslett
Formål: Bakkebyturning
Adresse: Hovedveien 18, 9151 Storslett
Kommune: Nordreisa

Ansvarlig leder: Hallgeir Bertelsen
Telefon: 976 808 95
E-postadresse: hallgeir.bert@nordtroms.net

Nattevakt: Hallgeir Bertelsen
Telefon: 976 808 95

Tidsrom for overnatting: 01-03.11.2019

Antall: Ca 70
Alder: 6-50 år

Eier av bygningen (navn på virksomhet/person): Troms fylkeskommune
Eiers organisasjonsnummer: ukjent
Personnavn på eier/eierrepresentant som er informert om overnattingen: Gunn Hansen

Søknad av 01.11.2019 med informasjon om ansvar og sikringstiltak er tilfredsstillende dokumentert.

Vedtak

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Søknaden innvilges med virkning fra 01.11.2019.

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **miljø-, plan- og utviklingsutvalget.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Bernt-Thomas Åbyholm
Avdelingsleder forebyggende
Bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

|

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 163/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
«REF»	2019/1166-2	10015/2019	46/8	23.10.2019

Administrativ vedtak - søknad om deling gnr 46, bnr 8

Saksopplysninger:
Det søkes om deling av omlag 2,5 daa tomt til arealene som omfatter krigsminnet Leirbukthulas anlegg.

Grunneiere er Knut og Magne Fossvoll. Erverver er Stiftelsen Krigsminnet Leirbukthula (under stiftelse).

Bakgrunnen for stiftelsen er å gjøre hula til en kulturell attraksjon for lokalbefolkning og tilreisende, med utgangspunkt i et formidlingspunkt som skal driftes på forretningsmessig basis. Bakgrunnen for arbeidet med hula er å formidle krigshistorien i kommunen og ellers i Nord-Troms, og det kan også bli en arena for arrangement.

Planstatus
I kommuneplanens arealdel der det omsøkte området avsatt til formålet BFT som er i pkt 2.6. fritids- og turistformål og 2.6.1. Turistanlegg, parkeringsplasser mm. Det er krav om detaljplan.

Eiendommen er i med i reguleringsplan for Sørkjosen, plan id 19422015_001, som er under arbeid og har vært ute til 2. gangs høring. I reguleringsplanen er området fortsatt avsatt til BFT – fritids- og turistformål, som BFT1 og BFT2. Den planlagte parkeringa i forbindelse med anlegget er på SPA7, på gnr 46, bnr 42 som pr i dag er en ubebygd boligtomt, som stiftelsen tenker å kjøpe. I forslag til reguleringsplan er gnr 46/42 avsatt til parkering for BFT1 og BFT2. Adkomsten til og fra anlegget går fra den planlagte parkeringa til Sandbakken og derfra til E6.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.


Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833



Videre står det i forslag til reguleringsplanen om BFT:

§ 2.6 Fritids- og turistformål (BFT)

For arealer avsatt til fritids- og turistformål gjelder §§ 2.1.4-2.1.6 og §§ 2.1.9-2.1.10 og § 2.3.3-2.3.4.

§ 2.6.1 Bygningenes karakter

Innenfor areal regulert til fritids- og turistformål BFT 1-2 tillates det oppført bygninger og andre byggetiltak for fritids- og turistformål i tilknytning til Leirbukthula.

§ 2.1.4 Byggegrenser og plassering av bygg

- Der byggegrense er vist på plankartet skal bebyggelse med grunnflate større enn 50 m2 plasseres innenfor denne. Bygg skal plasseres minst 10 meter fra senterlinje kommunal og fylkeskommunal vei, samt minst 20 meter fra senterlinje riksvei. For bebyggelse med grunnflate mindre enn 50 m2 gjelder bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningslovens § 29-4.

§ 2.1.5 Byggesøknader

- Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med planløsning for alle bygg på tomta, herunder garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og utforming av planert terreng skal vises på tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette medfører at ingen terrenginngrep som grave- og sprengningsarbeider kan gjennomføres før byggetillatelse er gitt.

§ 2.1.6 Kjeller

- Det tillates ikke kjeller innenfor planområdet.

§ 2.1.9 Estetikk

- Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg.

- Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene.
- Bebyggelsen skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialer og farger, utformes på en slik måte at området som helhet framstår med et godt preg.
- Tilbygg eller påbygg skal tilpasses og samordnes med det opprinnelige bygget. For fasadeendring og rehabilitering gjelder samme krav til estetikk som for nye bygg.
- Bygningselementer som oppfattes som utpregede fremmedelementer skal unngås. Store verandaer som ikke står i forhold til husets dimensjoner eller form tillates ikke.
- Materialbruk og detaljutforming skal tilpasses husets stil. Valg av utvendige farger skal understøtte husets form og detaljering.
- Alle tiltak, også støttemurer, skråninger, veger og lignende, skal innordne seg områdets topografi og tilpasses eksisterende terreng.

§ 2.1.10 Gjerder

- Tomteeier som har grense mot offentlig friområde kan pålegges å sette opp gjerde eller hekk mot dette. En eventuell hekk må i sin helhet holdes innenfor egen eiendom, slik at den ikke er til hinder for den frie ferdsel i området.
- Gjerder skal ikke være sikthindrende for vegtrafikken.

§ 2.3.3 Utnyttingsgrad (%BYA)

- Utnyttingsgrad på 60 % BYA skal ikke overstiges.

§ 2.3.4 Høyde

- Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 12 meter, maksimalt 3 etasjer, målt over gjennomsnittlig planert terreng. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.
- Bygninger kan ikke være i konflikt med høyderestriksjonsflaten for Sørkjosen lufthavn.

Det er ikke kommet inn merknader fra høringsparter på punktene som angår BFT1, BFT2 og SPA7. Vi antar at reguleringsplanen for Sørkjosen blir sluttbehandlet i løpet av 1. halvår 2020.

Vurderinger:
Det omsøkte arealet i område for potensiell ras- og skredfare. Dette gjelder kun for arealer som ment til beboelse. Etableringa av dette anlegget er ikke til boformål. Det som er planlagt av bygg på eiendommen, er kanskje et sanitæranlegg/toaletter på utsiden av inngangen, samt kanskje en forbedring av inngangspartiet. Det skal ikke oppføres ytterligere bebyggelse. Hvis det bygges sanitæranlegg, må vann- og avløpsanlegg knyttes til det kommunale vann- og avløpsnettet.

Adkomst fra E6 går via Sandbakken og til den planlagte parkeringsplassen som er avsatt i reguleringsplanforslaget. I høringsprosessene har det ikke kommet inn merknader på parkeringsplassen. Hvis den fradelte tomta ikke grenser helt til parkeringsplassen som er tenkt kjøpt, bør det tinglyses rett til adkomst mellom parkeringsplassen og den fradelte tomta. Tinglysning av slik adkomst kan gjøres på skjøtet.

Vedtak:
Jfr matrikkellovens § 6 og plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nordreisa kommune deling av ca 2500 m2 som omsøkt fra gnr 46, bnr 8 til Stiftelsen krigsminnet Leirbukthula til bruk i turisme, krigs- og kulturformidling.

Arealet er i samsvar med kommuneplanens arealdel, samt forslaget til reguleringsplan for Sørkjosen som er under arbeid og mest sannsynlig blir vedtatt som foreslått for omsøkte tiltak.

Det settes følgende vilkår:

- Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.
- Hvis adkomsten mellom parkeringsplassen og den godkjente tomta går over annen eiendom, må det avgis tinglyst rett til adkomst over gnr 46, bnr 8.
- Hvis det skal bygges sanitæranlegg og legges inn vann og avløp, må anleggene knyttes til det kommunale ledningsnettet.
- Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

May Halonen
Virksomhetsleder/saksbehandler
Mail: may.halonen@nordreisa.kommune.no
Tlf: 77 58 80 42

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Likelydende brev sendt til:

Knut Henry Fossvoll	Reisadalen 547	9154	Storslett
Magne I J Fossvoll	Sandbakken 8	9152	Sørkjosen

Kopi til:
LEIRBUKTHULAS VENNER v/Margit Hansen-Krone, Arnestad 12 9151 STORSLETT

Spørsmål om vederlagsfritt oppmåling er besvart i eget brev.

Generell informasjon om videre saksbehandling:
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra og med juni til og med november. Oppmålingsgebyr må normalt være betalt før oppmålingsjobben gjøres.

Hvis arealet som selges har pant, må det ved arealoverføring foreligge erklæring om pantfrafall på det avgivende areal. Panthaveren må selv sende inn og tinglyse originalt pantedokument med påført eller vedlagt begjæring om sletting eller pantefrafall. Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring dersom panthaver ikke gir pantefrafall eller sletter pantet. Landmåler kan derfor ikke matrikkelføre eller sende noe til tinglysing før dette er gjort.

Festekontrakter hvor det er tilknyttet en feste avgift kommer også under heftelse, hvor den som har festeretten må også bekrefte frafall på det overførte arealet.

Partene må informere landmåler/oppmåler om når erklæring om pantefrafall er levert til tinglysing, og gjerne levere en kopi til landmåler.

Informasjon finner man i grunnboken for den avgivende gnr/bnr, under Heftelser.

For nærmere info angående gebyr, arealoverføring og oppmåling, kontakt oppmålingsingeniør på tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Erik Andreassen
Tømmernesvegen 205
9151 Storslett

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 164/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2019/1012-3	10268/2019	1942/18/30	30.10.2019

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 18, bnr 30

Henvisning til lovverk: Matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven § 20-1.

Saksopplysninger:
Eiendommen gnr 18, bnr 30 eies av Erik Andreassen og ligger på Tømmernes, ca 20 km sør for Storslett sentrum. Gnr 18, bnr 30 er en boligtomt på ca 3024 m2. Det søkes om tilleggsareal/ grensejustering med arealoverføring av omlag 550 m2 til gnr 18, bnr 19 som eies av Bent Gunnar Solvang.

Eiendommen som søkes delt er en boligtomt og i kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til boligområde B39. I pkt 2.2.2 a) står det: I områder som på plankartet er definert som nye byggeområder kan arbeid og tiltak som nevnt i lovens § 20-1, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før det foreligger godkjent reguleringsplan. Denne bestemmelsen gjelder også for område B39.

I boligområde B39 er det ikke plass til flere boligtomter. Denne delingssøknaden går på en grensejustering mellom to tomter hvor tilleggsarealet som søkes overført til gnr 18, bnr 19 ligger innenfor boligområdet og ligger godt til rette for å tilhøre gnr 18, bnr 30. Det tidligere stått et uthus her som nå er revet. Arealet skal brukes til å føre opp en garasje.

Selv om delingen er et søknadspliktig tiltak jfr pbl § 20-1, ser vi ikke at det blir riktig å forlange en reguleringsplan for dette tiltaket så lenge det ikke opprettes flere eiendommer. Delingen angår en arealoverføring mellom to eksisterende og bebygde boligtomter.

Vi ser heller ikke at det er nødvendig å gjøre vurderinger angående forholdene i plan- og bygningsloven som normalt skal vurderes angående byggesikker grunn, vei, vann og miljø. Vi ser heller ikke at det er relevant å gjøre vurderinger i forhold til naturmangfoldloven og jordloven.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

I søknaden er det omsøkte arealet oppgitt til å være 550 m^2. Oppmålt på kart finner vi at arealet er nærmere 700 m^2. Vi vil derfor godkjenne deling av inntil 700 m^2 slik at arealet kan justeres inn til 700 m^2 ved oppmåling hvis det skulle være behov for det.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 700 m2 som tilleggsareal til boligformål fra eiendom gnr 18, bnr 30 til eiendom gnr 18, bnr 19 i Nordreisa kommune. Delingen godkjennes jfr matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m.

Formålet med delingen er tilleggsareal til bebygd boligtomt. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål.

Det settes følgende vilkår:

- Tilleggsarealet sammenføyes med gnr 18, bnr 19
- Eventuelle nye byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.
- Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven.

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

May Halonen
Virksomhetsleder
may.halonen@nordreisa.kommune.no
77 58 80 42

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Bent Gunnar Solvang Tømmernesvegen 209 9151 Storslett

Generell informasjon om kartforretning:
Søknaden er overlevert oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra og med juni til og med november. Kartforretning må være rekvirert i løpet av 3 - tre år fra tillatelsen til deling ble gitt, ellers faller tillatelsen bort. Oppmålingsarbeid krever at det skal betales oppmålings- og tinglysningsgebyr.

Ved arealoverføring må det foreligge erklæring om pantfrafall på det avgivende areal.
Panthaveren må selv sende inn og tinglyse originalt pantedokument med påført eller vedlagt begjæring om sletting eller pantefrafall. Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring dersom panthaver ikke gir pantefrafall eller sletter pantet. Landmåler kan derfor ikke matrikkelføre eller sende noe til tinglysing før dette er gjort.

Festekontrakter hvor det er tilknyttet en festeavgift kommer også under heftelse, hvor den som har festeretten må også bekrefte frafall på det overførte arealet. Partene må informere landmåler/oppmåler om når erklæring om pantefrafall er levert til tinglysing, og gjerne levere en kopi til landmåler. Informasjon finner man i grunnboken for den avgivende gnr/bnr, under Heftelser.

Informasjon til panthaver (VIKTIG!)
Originalt pantedokument må påføres pantefrafall.
Eksempel på tekst: "Navn på pantehaver frafaller pant ved arealoverføring fra gnr X bnr Y til gnr X bnr Y på om lag --- m2 med kommunalt saksnummer " (det er viktig at det går fram at pantefrafallet gjelder arealoverføring). Dette skal panthaver sende til Kartverket og få tinglyst selv. Kommunens saksbehandler må informeres når tinglysingen er gjennomført slik at resten av dokumentene for arealoverføringen kan sendes til tinglysing.

Når evt pantefrafall er gjennomført kan oppmåling gjøres, matrikkelbrev kan tinglyses, og eiendommen har fått eget bruksnummer. Grunneier må så utstede skjøte til de nye eierne.
Hvis delingen gjelder tilleggsareal, skal et skjema for erklæring om arealoverføring fylles ut og tinglyses. Før skjøtene, evt erklæring om arealoverføring, sendes for tinglysning, må nye eiere fylle ut skjemaet «egenerklæring om konsesjonsfrihet» som må leveres kommunen for registrering før skjøtet sendes for tinglysning. Hvis den nye eiendommen skal være i sameie, altså at det f.eks. er to eiere som eier en halvpart hver, må begge de to nye eierne fylle ut hver sin egenerklæring. Egenerklæringen(e) må samsvare med det som er ført inn i skjøtet som nye eiere.

For nærmere info angående pantefrafall, gebyr, arealoverføring og oppmåling, kontakt oppmålingsingeniør på tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Roar Reiersen Giswold
Kildalveien 940
9154 Storslett

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 158/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2019/1000-3	9483/2019	1942/39/7	09.10.2019

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 39, bnr 7

Saksopplysninger:
Vi viser til delingssøknad på gnr 39, bnr 7 som gjelder tilleggsareal til den bebygde hyttetomta gnr 39, bnr 16.
Grunneier: Roar Reiersen Giswold
Erververe: Nina Bredsen og Helge Sandmo

Grn 39/7 ligger Kildalen, omlag 10 km fra Storslett sentrum. Gnr 39, bnr 16 er på 823 m2 og det søkes om deling av inntil 800 m2 tilleggsareal fra gnr 39 bnr 7. Gnr 39/16 ble fradelt i 1979 og er bebygd med ei nyoppført hytte. Tilleggsareal skal brukes til også å føre opp en garasje og grunnarbeidet er i gang.

Planstatus
Området er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: *...at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.* Det står også: *Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.*

Landbruk og naturmangfold
Iflg gårdskart hos Nibio er eiendommen gnr 39, bnr 7 på totalt 2886 daa. Av dette er 48 daa oppgitt til å være fulldyrka jord, 581,8 daa produktiv skog, 2256,2 daa annet markslag. Arealet som søkes delt består av annet markslag og er ikke dyrbart. Eiendommen er ikke i selvstendig drift, men mesteparten av dyrkamarka er i drift som leiejord.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske, *landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.*

Tilleggsarealet som søkes delt er allerede delvis bebygd og tatt i bruk som tilleggsareal. Vi kan derfor ikke se at det er relevant å gjøre nærmere vurderinger angående naturmangfoldloven.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

§§ 27-1, 2 og 4, samt 28-1 omhandler trygg vanntilførsel, avløpsvann, adkomst og sikker byggegrunn. Søknaden omhandler tilleggsareal til allerede bebygd tomt og det er derfor ikke relevant å gjøre vurderinger angående disse punktene i denne saken. Hvis det ikke er kjent, bør eier av gnr 39/16 sjekke om det foreligger tinglyst rett til adkomst til eiendommen over gnr 39/7. Hvis adkomst ikke er tinglyst fra før, må rett til nødvendig grunn til adkomst tinglyses.

I pbl § 19-2, 2. ledd står det: *Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.*

Søknaden har ikke vært på høring i og med at delingen gjelder et tilleggsareal til bebygd tomt. Vi kan ikke se at dette er areal som er av store regionale og nasjonale interesser. Vi kan med den bakgrunn ikke se at det er ulemper med delingen av tilleggsarealet som gjør at dispensasjonen ikke kan gis. Vi kan ikke se at delingen av tilleggsarealet i dette tilfelle er til hinder for friluftsliv og allmenne hensyn i området eller at det andre forhold som skal hensyntas.

Samlet vurdering:
En fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for kulturlandskapet, naturmangfoldet, friluftslivet, landbruket eller reindrifta. Vi kan derfor ikke se at det er ulemper med denne søknaden som gjør at dispensasjonen ikke kan gis når det gjelder pbl § 19-2.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 800 m2 fra eiendom gnr 39, brn 7 som tilleggsareal til gnr 39, brn 16 som omsøkt.

Dette jfr følgende:
- Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven § 1-20-1-m.
- Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til tiltaket gis jfr plan- og bygningslovens § 19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden dette gjelder fradeling av tilleggsareal til bebygd hyttetomt. Arealet består av annet areal og har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen det deles i fra. Vi kan ikke se at det er forhold som fører til ulemper med en dispensasjon i dette tilfellet.

Det settes følgende vilkår:

- Det godkjente tilleggsarealet må sammenføyes med gnr 39, bnr 16.
- Etter at oppmåling og arealoverføring er foretatt, må eiere av bruksnummer 7 og 16 sikre at det er tinglyst veirett til bruksnummer 16 over bruksnummer 7. Det må ikke settes opp hindringer som gjør at adkomsten ikke kan benyttes.
- Eventuelle framtidige søknadspliktige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.
- Dersom det under evt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.
- Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

May Halonen
Virksomhetsleder/saksbehandler
may.halonen@nordreisa.kommune.no
77 58 80 42

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Faktura vedrørende behandlingsgebyr av delingssaken jfr jordloven sendes til Nina Bredesen.

Kopi til:

Nina Bredesen	Tømmernesvegen 226	9151	Storslett
Helge Ingmund Sandmo	Tømmernesvegen 226	9151	Storslett

Informasjon om videre saksbehandling:
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra

og med juni til og med november. Oppmålingsgebyr må normalt være betalt før oppmålingsjobben gjøres.

Ved arealoverføring må det foreligge erklæring om pantfrafall på det avgivende areal. Panthaveren må selv sende inn og tinglyse originalt pantedokument med påført eller vedlagt begjæring om sletting eller pantefrafall. Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring dersom panthaver ikke gir pantefrafall eller sletter pantet. Landmåler kan derfor ikke matrikkelføre eller sende noe til tinglysing før dette er gjort.

Festekontrakter hvor det er tilknyttet en festeavgift kommer også under heftelse, hvor den som har festeretten må også bekrefte frafall på det overførte arealet. Partene må informere landmåler/oppmåler om når erklæring om pantefrafall er levert til tinglysing, og gjerne levere en kopi til landmåler. Informasjon finner man i grunnboken for den avgivende gnr/bnr, under Heftelser.

Informasjon til panthaver (VIKTIG!)
Originalt pantedokument må påføres pantefrafall.
Eksempel på tekst: "Navn på pantehaver frafaller pant ved arealoverføring fra gnr X bnr Y til gnr X bnr Y på om lag --- m2 med kommunalt saksnummer " (det er viktig at det går fram at pantefrafallet gjelder arealoverføring). Dette skal panthaver sende til Kartverket og få tinglyst selv. Kommunens saksbehandler må informeres når tinglysingen er gjennomført slik at resten av dokumentene for arealoverføringen kan sendes til tinglysing.

Når evt pantefrafall er gjennomført kan oppmåling gjøres, matrikkelbrev kan tinglyses, og eiendommen har fått eget bruksnummer. Grunneier må så utstede skjøte til de nye eierne.
Hvis delingen gjelder tilleggsareal, skal et skjema for erklæring om arealoverføring fylles ut og tinglyses. Før skjøtene, evt erklæring om arealoverføring, sendes for tinglysning, må nye eiere fylle ut skjemaet «egenerklæring om konsesjonsfrihet» som må leveres kommunen for registrering før skjøtet sendes for tinglysning. Hvis den nye eiendommen skal være i sameie, altså at det f.eks. er to eiere som eier en halvpart hver, må begge de to nye eierne fylle ut hver sin egenerklæring. Egenerklæringen(e) må samsvare med det som er ført inn i skjøtet som nye eiere.

For nærmere info angående pantefrafall, gebyr, arealoverføring og oppmåling, kontakt oppmålingsingeniør på tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Thor Harald Sandnes
Siriusveien 22
9024 Tomasjord

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 157/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2019/999-3	9430/2019	1942/65/7	08.10.2019

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 65, bnr 7

Saksopplysninger:
Vi viser til delingssøknad på gnr 65, bnr 7 som gjelder tilleggsareal til den bebygde hyttetomta gnr 65, bnr 96.
Grunneier: Thor Harald Sandnes
Erverver: Gulli Monika Pedersen

Grn 65/7 ligger på øst siden av Straumfjorden, omlag 9 km nord for Storslett sentrum. Gnr 65, bnr 96 er på 857 m2 og det søkes om deling av ca 1820 m2 tilleggsareal fra gnr 65 bnr 7. Gnr 65/96 ble fradelt i 1987 og er bebygd med ei hytte som er oppgitt til å være bygd etter fradelingen. Tomta har også et naust og naustet er oppført delvis utenfor tomtegrensa.

Planstatus
Området er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Arealet ligger også innenfor 100 meter fra sjøen og det er nødvendig med dispensasjon fra bygge og deleforbudet, jfr plan- og bygningsloven § 1-8.

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: *...at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.* Det står også: *Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.*

Landbruk og naturmangfold
Iflg gårdskart hos Nibio er eiendommen gnr 65, bnr 7 på totalt 2342,7 daa. Av dette er 21,4 daa oppgitt til å være fulldyrka jord, 2,7 daa innmarksbeite, 196 daa produktiv skog, 2020 annet

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

markslag og 102,6 daa annet markslag. Arealet som søkes delt ligger nedfor E6 i en relativt bratt skrent mellom E6 og sjøen, er ikke dyrkbart og har ingen betydning for evt landbruk i området. Dyrka marka på eiendommen ligger ca 700 m lengere nord og høstes som leiejord. Søker har oppgitt på telefon at årsaken til utvidelsen av tomta er at naustet må komme innenfor tomtegrensa og at tomta fra før er veldig liten. Det er ikke planer om ytterligere bygging på tomta.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske, *landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.*

Tilleggsarealet som søkes delt er allerede delvis bebygd og tatt i bruk som tilleggsareal. Vi kan derfor ikke se at det er relevant å gjøre nærmere vurderinger angående naturmangfoldloven.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

§§ 27-1, 2 og 4, samt 28-1 omhandler trygg vanntilførsel, avløpsvann, adkomst og sikker byggegrunn. Søknaden omhandler tilleggsareal til allerede bebygd tomt og det er derfor ikke relevant å gjøre vurderinger angående disse punktene i denne saken. Hvis det ikke er kjent, bør eier av gnr 65/96 sjekke om det foreligger tinglyst rett til adkomst til eiendommen over gnr 65/7. Hvis adkomst ikke er tinglyst fra før, må rett til nødvendig grunn til adkomst tinglyses.

I pbl § 19-2, 2. ledd står det: *Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.*

Søknaden har ikke vært på høring i og med at delingen gjelder et tilleggsareal til bebygd tomt og det omsøkte arealet ikke skal bebygges. Vi kan ikke se at dette er areal som er av stor regional og nasjonal interesser. Vi kan med den bakgrunn ikke se at det er ulemper med delingen av tilleggsarealet som gjør at dispensasjonen ikke kan gis.

Jfr pbl § 1-8 er forbud mot tiltak mv mot sjø og vassdrag: *I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.*

Tomta er bebygd og skal ikke bebygges ytterligere. Evt ferdsel i strandsonen og på stranda blir ikke forhindret. Eiendommen må ikke gjerdes inn, slik at evt ferdsel hindres. Vi kan derfor ikke se at delingen av tilleggsarealet i dette tilfelle er til hinder for friluftsliv og allmenne hensyn i området.

Samlet vurdering:
En fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for kulturlandskapet, naturmangfoldet, friluftslivet, landbruket eller reindrifta. Vi kan derfor ikke se at det er ulemper

med denne søknaden som gjør at dispensasjonen ikke kan gis hverken når det gjelder pbl § 1-8 eller § 19-2.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 1820 m2 fra eiendom gnr 65, brn 7 som tilleggsareal til gnr 65, brn 96 som omsøkt.

Dette jfr følgende:
- Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 20-1-m.
- Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til tiltaket gis jfr plan- og bygningslovens 19-2 og jfr § 1-8.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden dette gjelder fradeling av tilleggsareal til bebygd hyttetomt. Fradelingen har ingenting å si for ressursgrunnlaget på eiendommen det deles i fra. Vi kan ikke se at det er forhold som fører til ulemper med en dispensasjon i dette tilfellet.

Det settes følgende vilkår:
- Det godkjente tilleggsarealet må sammenføyes med gnr 65, bnr 96.
- Gnr 65, bnr 96 kan ikke gjerdes inn slik at allmenn ferdsel hindres i området.
- Etter at oppmåling og arealoverføring er foretatt, må eiere av bruksnummer 7 og 96 sikre at det er tinglyst veirett til bruksnummer 96 over bruksnummer 7. Det må ikke settes opp hindringer som gjør at adkomsten ikke kan benyttes.
- Eventuelle framtidige søknadspliktige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.
- Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak i strandsonen er søknadspliktig.
- Dersom det under evt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.
- Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

May Halonen
Virksomhetsleder/saksbehandler
may.halonen@nordreisa.kommune.no
77 58 80 42

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Iflg søknad skal omkostninger i saken sendes Gulli M. Pedersen. Det vil bli sendt en faktura vedrørende behandlingsgebyr av delingssaken jfr jordloven.

Kopi til:
Gulli Monika Pedersen Holmeveien 15 9595 Sørvær

Informasjon om videre saksbehandling:
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra og med juni til og med november. Oppmålingsgebyr må normalt være betalt før oppmålingsjobben gjøres.

Ved arealoverføring må det foreligge erklæring om pantfrafall på det avgivende areal. Panthaveren må selv sende inn og tinglyse originalt pantedokument med påført eller vedlagt begjæring om sletting eller pantefrafall. Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring dersom panthaver ikke gir pantefrafall eller sletter pantet. Landmåler kan derfor ikke matrikkelføre eller sende noe til tinglysing før dette er gjort.

Festekontrakter hvor det er tilknyttet en festeavgift kommer også under heftelse, hvor den som har festeretten må også bekrefte frafall på det overførte arealet. Partene må informere landmåler/oppmåler om når erklæring om pantefrafall er levert til tinglysing, og gjerne levere en kopi til landmåler. Informasjon finner man i grunnboken for den avgivende gnr/bnr, under Heftelser.

Informasjon til panthaver (VIKTIG!)
Originalt pantedokument må påføres pantefrafall.
Eksempel på tekst: "Navn på pantehaver frafaller pant ved arealoverføring fra gnr X bnr Y til gnr X bnr Y på om lag --- m2 med kommunalt saksnummer " (det er viktig at det går fram at pantefrafallet gjelder arealoverføring). Dette skal panthaver sende til Kartverket og få tinglyst selv. Kommunens saksbehandler må informeres når tinglysingen er gjennomført slik at resten av dokumentene for arealoverføringen kan sendes til tinglysing.

Når evt pantefrafall er gjennomført kan oppmåling gjøres, matrikkelbrev kan tinglyses, og eiendommen har fått eget bruksnummer. Grunneier må så utstede skjøte til de nye eierne.
Hvis delingen gjelder tilleggsareal, skal et skjema for erklæring om arealoverføring fylles ut og tinglyses. Før skjøtene, evt erklæring om arealoverføring, sendes for tinglysning, må nye eiere fylle ut skjemaet «egenerklæring om konsesjonsfrihet» som må leveres kommunen for registrering før skjøtet sendes for tinglysning. Hvis den nye eiendommen skal være i sameie, altså at det f.eks. er to eiere som eier en halvpart hver, må begge de to nye eierne fylle ut hver sin egenerklæring. Egenerklæringen(e) må samsvare med det som er ført inn i skjøtet som nye eiere.

For nærmere info angående pantefrafall, gebyr, arealoverføring og oppmåling, kontakt oppmålingsingeniør på tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Sigmund Torbjørn Jensen
Rotsundveien 1303
9153 Rotsund

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 160/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2019/15-6	9647/2019	1942/79/4	14.10.2019

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 79, bnr 4

Saksopplysninger:
Søker og grunneier: Sigmund Jenssen, Rotsundveien 1303, 9153 Rotsund

Det søkes om deling av ca 1,5 daa boligtomt fra gnr 79, bnr 4 i Nordreisa. Gnr 79, bnr 4 ligger på Spåkenes og grenser helt inntil grensen til Kåfjord kommune. Dette er ca 25 km fra Storslett sentrum og ca 20 km fra Olderdalen i Kåfjord. Ifølge gårdskart fra Nibio har driftsenheten et totalareal på 712,2 daa. Av dette er 73,7 daa fulldyrka jord, 38,9 daa overflatedyrka jord, 14,8 daa innmarksbeite, 162,2 daa skog på middels bonitet, 199,3 daa uproduktiv skog, 177,9 daa myr, 43,2 daa jorddekt fastmark, 2,2 daa annet areal.

Sigmund Jenssen er 65 år og driver med sau. Han ønsker å selge bruket med både bolig, tun og dyr mens det er i drift. Derfor ønsker han å dele fra en boligtomt til selv hvor han kan bygge et nytt bolighus til seg selv. Han har skrevet i søknaden at plasseringa er valgt fordi dette er en avkrok av eiendommen og ikke til nytte i jordbruksdrifta, men kan brukes til boligtomt.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som LNFR, områder som skal brukes og sikres for landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal bli liggende som naturområder og områder for friluftsliv. Det er derfor nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: *"at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler."*
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no
Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01
Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Dispensasjonen er begrunnet i søknaden.

Høring:
Den 12.09.19 ble saken sendt på høring til Sametinget, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark med høringsfrist 04.10.19.

Det er kommet følgende merknader:
Fra Troms fylkeskommune, brev av 13.09.19: *Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen merknader til saken. For opplysninger om samiske kulturminner viser vi til Sametinget.*

Det er ikke mottatt høringsmerknader fra andre instanser, noe som betyr at de ikke har noen merknader til søknaden.

Vurderinger i forhold til jordloven:
Den omsøkte parsellen ligger inntil dyrka mark i drift, på areal som i gårdskart er definert som innmarksbeite og dyrkbart. Mesteparten av arealene på eiendommen som ligger inntil vei og kan være egnet til boligbygging, ligger også inntil dyrket mark. Grunneier og søker mener at dette arealet er det som er best egnet og ligger slik til at det kan bygges bolig der. Adkomsten til den omsøkte tomta er planlagt fra den kommunale Spåkenesveien via en eksisterende avkjørsel til dyrka marka og inntil eiendomsgrensen.

Etter en eventuell deling er en fradelt tomt fritt omsettelig og kan på sikt, selv om det ikke er planen pr i dag, bli solgt til personer som ikke har tilknytning til eiendommen. Det kan føre til konfliktsituasjoner som kan være til hinder for framtidig drift av eiendommen, både ved eventuell selvstendig drift, eller at arealene fortsatt driftes som leiejord. Den omsøkte parsellen ligger ca 3,5 km fra gården enten man kjører via Spåkenesveien eller via E6 i Kåfjord. På Spåkenes er det kun et annet bruk som driver med ku og melkeproduksjon. Avstanden til tunet og driftsbygningen er positivt i og med tomta, hvis den blir omsatt til andre, ikke vil komme i så lett konflikt med en eventuell drift med dyr på gården og aktiviteten en driftsbygning vanligvis inneholder.

Kommunen skal i sin behandling av saken jfr jordloven, vektlegge å sikre arealressursene på eiendommen og samtidig legge til rette for en variert bruksstruktur og samfunnsutviklinga, med hensyn til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Eiendommen må ha en slik størrelse og beliggenhet at den kan gi grunnlag for lønnsom drift. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal også vurderes og behandles etter jordlovens § 9.

I jordloven står det at:
Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast

omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.

Fjerde ledd i jordlovens § 12, åpner for at en kan gå lenger i å tillate fradeling til boligformål enn tidligere. Regelen er ment å gjelde hensynet til bosetting generelt, ikke bare hensynet til bosetting på landbrukseiendommer. Det kan være aktuelt å fradele en tomt med eksisterende våningshus eller kårbolig som ikke trengs på gården fordi den vil kunne nyttes til bolig av andre. Det kan også være aktuelt å dele fra tomt uten bygning til slike formål.

Gnr 79, bnr 4 er i selvstendig drift med sau. Eieren har drevet gården i mange år og hadde et lite opphold i dyredrifta før han startet opp på nytt igjen. Det er de siste 40 årene bygget veldig få nye boliger på Spåkenes, antakelig omtrent ingen. Grunneier har fått avtale om å selge gården til en niese som sammen med familien ønsker å flytte til kommunen og gården, og dette vil føre til økt bosetting i området, samt videre drift.

Både jordloven § 9 og 12 legger vekt på at omdisponering og deling kan gjøres når man tar hensyn bosetting og samfunnsnytten en omdisponering vil medføre. Ved at kommunen evt tillater omdisponering og deling av 1,5 daa dyrkbar jord til boligbygging, mener vi er positivt i dette tilfellet. Vi anser det som svært viktig å legge vekt på bosetningshensynet i jordloven, og særlig på eiendommer i distriktene.

Vi mener også at det er positivt at grunneier ønsker å selge gården, i stedet for slik de fleste gjør, legger ned drifta og blir boende på gården. Ved denne løsninga vil det fortsatt bli drift på eiendommen i en næring hvor det de siste årene har vært stor tilbakegang og nedlegging av bruk, særlig sauebruk. Det er positivt for landbruket i området, hvor det nå kun er en annen gård som drives. Det er også generelt positivt for befolkningsutviklinga i kommunen at unge folk flytter til kommunen for å etablere seg og det er også noe kommunen ønsker jfr. kommuneplanen.

Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: *Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.*

Når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.

Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase som er en offisiell oversikt over verneområde, statlig sikra friluftslivsområder og kartlagte områder med utvalgte naturtyper og økologiske funksjonsområde for prioriterte arter.

Den nordlige delen av Spåkenes grenser til Spåkenes naturreservat, hvor verneformålet er å bevare et stort fjæreområde som er særlig viktig for våtmarksfugl. Den omsøkte tomta kommer ikke i konflikt med reservatet. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke registrert sårbare naturtyper i området.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.

I søknaden er det opplyst at boligen skal knyttes til offentlig vannverk og ha privat septikanlegg. I følge NGUs løsmassekart er det god infiltrasjonsevne i grunnen. Det må søkes om utslippstillatelse før slamavskiller og jordrenseanlegg bygges i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43.

Adkomsten og avkjørsel skal foregå etter etablert driftsvei. Det må tinglyses vegrett/adkomst over eiendommen gnr 79, bnr 4 som sikrer adkomst til omsøkt parsell. Dette kan tinglyses på skjøtet når grunneier selger eiendommen til nye eiere.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

Kulturminner
Ifølge økonomisk kartverk, Nibio og Askeladden er det ikke registrert kulturminner innenfor 100 m fra omsøkte området. På deler av gnr 79/4 ligger Spåkenes kystfort som er et krigsminne der det var konstillinger og bunkere under andre verdenskrig. Fradeling og bygging på den omsøkte parsellen vil ikke komme i konflikt med dette området.

Friluftsinteressene
Det omsøkte arealene ligger på en landbrukseiendom med jordbruksarealer i drift. Eventuell ferdsel i området foregår etter etablerte veier. En fradeling vil ikke føre til noen konsekvenser for friluftsinteressene i området.

Risikovurdering
Spåkenes er definert som et område der det kan være usikker byggegrunn. Derfor har grunneier fått en uttalelse fra Multiconsult på områdestabiliteten. Sammendraget fra deres rapport er:
Sigmund Jenssen planlegger å dele tomta med gårds- og bruksnummer 79/4 i Nordreisa kommune. Terrenget i området heller mot strandsonen i sørvest med gjennomsnittlig helning på ca. 1:6. GeoStrøm AS har tidligere utført grunnundersøkelser i området. Området består av masser som har høy sonderingsmotstand med mektighet på 11,5 meter. Det er ikke påtruffet

løsmasser som har sprøbruddegenskaper. Det vurderes derfor at kravet til sikkerhet mod kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt for det pågjeldende tiltak.

Vi anser derfor at trygg byggegrunn er godt dokumentert. Vi ser ikke at der er andre naturforhold som kan gjøre boligbygging utrygt.

Oppsummering
Det omsøkte arealet er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Saken har vært på høring og ingen av høringsinstansene har hatt negative merknader til søknaden. En eventuell fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for naturmangfoldet, kulturlandskapet eller friluftslivet. Det vesentligste punktet i dispensasjonen vil være hensynet til landbruket.

Fradeling av en fritt omsettelig tomt inntil jordbruksareal i drift kan på sikt føre til konflikter, men vi ser heller ikke at fradelingen har vesentlige konsekvenser for landbruket på eiendommen i og med den omsøkte tomta ligger omtrent 3,5 km unna selve driftssenteret der driftsbygningen er. Adkomsten til det omsøkte arealet vil gå etter allerede etablert gårdsvei og derfor ikke gå på bekostning av eksisterende jordbruksarealer. Det finnes omtrent ikke arealer på eiendommen som ligger nært vei og som samtidig ikke ligger nært dyrkamark i drift.

Det er positivt at dagens eier vil selge gården mens den fortsatt er i drift til noen som vil flytte til kommunen og drive gården videre. I de fleste tilfellene blir gårdsdrifta lagt ned og eierne blir boende på gården. I dette tilfellet ønsker grunneier, som nå er 65 år, og bygg ny bolig til seg selv slik at gården kan drives videre. Dette taler for dispensasjon i dette tilfellet hvor fordelen med dispensasjon vil være at gården blir drevet videre. Hvis dispensasjonen avslås vil alternativet antakelig være at grunneier blir boende på gården og legger ned drifta, noe som vi anser som svært negativt for landbruket i området og kommunen.

Fjerde ledd i jordlovens § 12, åpner for at en kan gå lenger i å tillate fradeling til boligformål enn tidligere. Regelen er ment å gjelde hensynet til bosetting generelt, ikke bare hensynet til bosetting på landbrukseiendommer. Det kan være aktuelt å fradele en tomt med eksisterende våningshus eller kårbolig som ikke trengs på gården fordi den vil kunne nyttes til bolig av andre. Det kan også være aktuelt å dele fra tomt uten bygning til slike formål. I dette tilfellet vil vi også vektlegge 4. ledd i jordloen.

Oppsummer vil derfor denne dispensasjon ha en stor overvekt av fordeler for landbruket og dispensasjon bør gis.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner jfr jordlovens § 9 omdisponering av inntil 1500 m2 dyrkbar jord til tomt til boligformål fra gnr 79, bnr 4 i Nordreisa kommune.

Det vektlegges at omdisponeringen i dette tilfellet vil bidra til å opprettholde og styrke bosettingen i området. Omdisponeringen vil også være i samsvar med jordlovens formål som er å sikre en mest mulig kontinuerlig drift av jordbruksarealer og som i dette tilfellet er med på å hindre at bruket legges ned i forbindelse med generasjonsskifte.

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1500 m2 tomt til boligformål fra gnr 79, bnr 4 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende regelverk:
- Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 og § 12, 4. ledd.
- Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
- Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m
- Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.

Formålet med delingen og dispensasjonen er oppføring av ny bolig og dispensasjon gjelder også for oppføring av bygg på den omsøkte tomta. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Det er positivt at grunneier ønsker å selge gården mens den ennå er i drift, og formålet med delingen er at han skal bygge ny bolig til seg selv.

Samlet sett vurderer vi i dette tilfellet at fordelene med dispensasjonen er vesentlig større enn ulempene da dette vil gagne landbruket på eiendommen spesielt og i området generelt. Hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Vi kan heller ikke se at delingen og dispensasjonen har konsekvenser for prinsippene som skal vurderes i Naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Det settes følgende vilkår:
- Eventuelle nye byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.
- Det må søkes om utslippstillatelse ihht Forurensningsforskriften før septikanlegg bygges.
- Den nye eiendommen må få tinglyst rett til adkomst over gnr 79, bnr 4. Denne rettigheten kan gis på skjøtet hvor det også vedlegges kart der adkomsten merkes tydelig.
- Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller funn som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding straks sendes Sametinget og Troms fylkeskommune, jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.
- Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven.

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

May Halonen
Virksomhetsleder
may.halonen@nordreisa.kommune.no
77 58 80 42

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Informasjon om videre saksbehandling:
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra og med juni til og med november. Oppmålingsgebyr må normalt være betalt før oppmålingsjobben gjøres.

Ved arealoverføring må det foreligge erklæring om pantfrafall på det avgivende areal. Panthaveren må selv sende inn og tinglyse originalt pantedokument med påført eller vedlagt begjæring om sletting eller pantefrafall. Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring dersom panthaver ikke gir pantefrafall eller sletter pantet. Landmåler kan derfor ikke matrikkelføre eller sende noe til tinglysing før dette er gjort.

Festekontrakter hvor det er tilknyttet en festeavgift kommer også under heftelse, hvor den som har festeretten må også bekrefte frafall på det overførte arealet. Partene må informere landmåler/oppmåler om når erklæring om pantefrafall er levert til tinglysing, og gjerne levere en kopi til landmåler. Informasjon finner man i grunnboken for den avgivende gnr/bnr, under Heftelser.

Informasjon til panthaver (VIKTIG!)
Originalt pantedokument må påføres pantefrafall.
Eksempel på tekst: "Navn på pantehaver frafaller pant ved arealoverføring fra gnr X bnr Y til gnr X bnr Y på om lag --- m2 med kommunalt saksnummer " (det er viktig at det går fram at pantefrafallet gjelder arealoverføring). Dette skal panthaver sende til Kartverket og få tinglyst selv. Kommunens saksbehandler må informeres når tinglysingen er gjennomført slik at resten av dokumentene for arealoverføringen kan sendes til tinglysing.

Når evt pantefrafall er gjennomført kan oppmåling gjøres, matrikkelbrev kan tinglyses, og eiendommen har fått eget bruksnummer. Grunneier må så utstede skjøte til de nye eierne.
Hvis delingen gjelder tilleggsareal, skal et skjema for erklæring om arealoverføring fylles ut og tinglyses. Før skjøtene, evt erklæring om arealoverføring, sendes for tinglysning, må nye eiere fylle ut skjemaet «egenerklæring om konsesjonsfrihet» som må leveres kommunen for registrering før skjøtet sendes for tinglysning. Hvis den nye eiendommen skal være i sameie, altså at det f.eks. er to eiere som eier en halvpart hver, må begge de to nye eierne fylle ut hver sin egenerklæring. Egenerklæringen(e) må samsvare med det som er ført inn i skjøtet som nye eiere.

For nærmere info angående pantefrafall, gebyr, arealoverføring og oppmåling, kontakt oppmålingsingeniør på tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Haile Fisihatsion
Kirkevegen 7
9151 Storslett

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 174/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2018/1205-5	10647/2019	1942/13/12	08.11.2019

Ferdigattest 1942/13/12 Tilbygg enebolig

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Byggested:	Kirkeveien 7	Gnr/Bnr:	13/12
Tiltakshaver:	Haile Fisihatsion	Adresse:	Kirkeveien 7, 9151 STORSLETT
Tiltakets art:	Tilbygg- boligformål- under 50 m^2	Bruksareal:	27,5 m^2
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato		233/18 11.10.2018	

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 07.11.2019 fra tiltakshaver for oppføring av tilbygg til enebolig på gnr. 13 bnr. 12.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets eier.

Innlevert dokumentasjon:

- Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.
- Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. Byggteknisk forskrift § 9-6 og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet er denne vedlagt søknad om ferdigattest
- Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført.
- Kommunen krever også opplysninger om VA på eiendom, samt stoppekran eller andre opplysninger som er relevant ved søknad om ferdigattest.
- For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon på for utført sluttkontroll, jf. Plan- og bygningsloven § 24-2.

Eventuell tilleggsinformasjon: Det er levert oppdaterte tegninger til søknad om ferdigattest.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til ***Nordreisa kommune.*** *Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2018/1205.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Annfrid Birkelund Hansen
Storvikveien 509
9157 Storslett

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 172/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2018/1156-8	10592/2019	1942/1/3	07.11.2019

Ferdigattest 1942/1/3 Oppføring av naust

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Byggested:	Storneshamn	Gnr/Bnr:	1/3
Tiltakshaver:	Annfrid Birkelund Hansen	Adresse:	Storvikveien 509, 9157 STORSLETT
Tiltakets art:	Nytt bygg- ikke boligformål-under 70 m^2	Bruksareal:	40 m^2
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato		PS 105/18 27.11.2018	

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 18.10.2019 fra tiltakshaver for oppføring av naust på gnr. 1 bnr. 3.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets eier.

Innlevert dokumentasjon:

- Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.
- Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. Byggteknisk forskrift § 9-6 og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet er denne vedlagt søknad om ferdigattest
- Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført.
- Kommunen krever også opplysninger om VA på eiendom, samt stoppekran eller andre opplysninger som er relevant ved søknad om ferdigattest.
- For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon på for utført sluttkontroll, jf. Plan- og bygningsloven § 24-2.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til ***Nordreisa kommune.*** *Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2018/1156.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Nordreisa kommune
Utvikling

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 169/19

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
«REF»	2019/607-4	10535/2019	1942/31/1	08.11.2019

Ferdigattest 1942/31/1 Våningshus

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Byggested:	Holmboveien 99, 9151 STORSLETT	Gnr/Bnr:	31/1
Tiltakshaver:	Hege Liland og Odd Erik Mathiasen Liland	Adresse:	Holmboveien 8, 9154 STORSLETT
Ansvarlig søker: Org. nr.	BETONGSERVICE AS 944 896 600	Adresse:	Industrivegen 24, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Nytt bygg- boligformål- under 70 m^2	Bruksareal:	189,3 m^2
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato		72/19 09.05.2019	

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til søknad om ferdigattest datert 22.11.2019 fra ansvarlig søker, for oppføring av våningshus på gnr. 31 bnr. 1.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets eier.

Innlevert dokumentasjon:

- Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.
- Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. Byggteknisk forskrift § 9-6 og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet er denne vedlagt søknad om ferdigattest
- Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført.
- For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon på for utført sluttkontroll, jf. Plan- og bygningsloven § 24-2.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til ***Nordreisa kommune.*** *Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2019/607.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Likelydende brev sendt til:

BETONGSERVICE AS	Industrivegen 24	9152	SØRKJOSEN
Hege Elisabeth Liland	Holmboveien 8	9151	Storslett

Nordreisa kommune
Utvikling

LØVOLL AS
Hovedvegen 43
9152 SØRKJOSEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 154/19

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2017/390-8	8343/2019	1942/47/80	07.10.2019

Ferdigattest 1942/47/80 Tilbygg lagerhall

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Byggested:	Hovedveien 43	Gnr/Bnr:	47/80
Ansvarlig søker og tiltakshaver: Org. nr.	LØVOLL AS 984 960 026	Adresse:	Hovedveien 43, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Tilbygg- ikke boligformål- over 50 m^2	Bruksareal:	306 m^2
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato		86/17 09.06.2017	

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 06.09.2019 fra ansvarlig søker for oppføring av kaldlager som tilbygg til eksisterende forretningsbygg, på gnr. 47 bnr. 80.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets eier.

Innlevert dokumentasjon:

- Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.
- Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. Byggteknisk forskrift § 9-6 og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet er denne vedlagt søknad om ferdigattest
- Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført.
- For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon på for utført sluttkontroll, jf. Plan- og bygningsloven § 24-2.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til ***Nordreisa kommune.*** *Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2017/390.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Nordreisa kommune
Utvikling

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 173/19

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
«REF»	2019/160-9	10602/2019	1942/24/1	07.11.2019

Ferdigattest 24/1/6 Ny enebolig etter brann

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Byggested:	Moskomælen 14	Gnr/Bnr:	24/1/6
Tiltakshaver:	Jon Petter Elveskog	Adresse:	Moskomælen 14, 9154 STORSLETT,
Ansvarlig søker: Org. nr.	(K. THOMASSEN BYGGTJENESTE AS) / ARKOCONSULT AS	Adresse:	Seljeveien 2C, 9515 ALTA Pb 103, 5291 VALESTRANDSFOSSEN
Tiltakets art:	Nytt bygg- boligformål- over 70 m^2	Bruksareal:	145,6 m^2
Igangsettingstillatelse sak-dato		91/19 07.06.2019	
Rammetillatelse sak- dato		34/19 12.02.2019	

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 05.11.2019 fra ansvarlig søker for oppføring av enebolig etter brann på gnr. 24 bnr.1 fnr. 6.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets eier.

Innlevert dokumentasjon:

- Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.
- Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. Byggteknisk forskrift § 9-6 og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet er denne vedlagt søknad om ferdigattest
- Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført.
- For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon på for utført sluttkontroll, jf. Plan- og bygningsloven § 24-2.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til ***Nordreisa kommune.*** *Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2019/160.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Likelydende brev sendt til:

ARKOCONSULT AS	Postboks 103	5291	VALESTRANDSFOSSEN
K. THOMASSEN BYGGTJENESTE	Seljeveien 2C	9515	ALTA
Jon Petter Elveskog	Moskomælen 14	9154	Storslett

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 155/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
«REF»	2019/1130-2	9368/2019	1942/46/48	07.10.2019

Ferdigattest på gnr. 1942/46/48 Tilbygg garasje til enebolig

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Byggested:	Skogly 21	Gnr/Bnr:	46/48
Tiltakshaver:	Ådne Holm Johannessen og Maren Severinsen	Adresse:	Skogly 21, 9152 SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Org. nr.	Løvoll As 984 960 026	Adresse:	Hovedveien 43, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Endring av bygg- utvendig tilbygg mindre enn 50 m^2	Bruksareal:	-39 m^2 + 42,81 m^2
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato		156/14 18.07.2014	

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 01.10.2019 fra ansvarlig søker, for oppføring av garasje som tilbygg til eksisterende enebolig, samt rivning av eksisterende frittliggende garasje, på gnr. 46 bnr. 48.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets eier.

Innlevert dokumentasjon:

- Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.
- Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. Byggteknisk forskrift § 9-6 og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet er denne vedlagt søknad om ferdigattest
- Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført.
- Kommunen krever også opplysninger om VA på eiendom, samt stoppekran eller andre opplysninger som er relevant ved søknad om ferdigattest.
- For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon på for utført sluttkontroll, jf. Plan- og bygningsloven § 24-2.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til ***Nordreisa kommune.*** *Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2019/1130.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Likelydende brev sendt til:

Ådne Holm Johannessen og Maren Severinsen	Skogly 21	9152	Sørkjosen
Løvoll AS	Hovedveien 43	9152	Sørkjosen

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 167/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
«REF»	2016/121-100	10457/2019	1942/47/47	06.11.2019

Igangsettingstillatelse 1942/47/47 Tillatelse til igangsetting av hele tiltaket.

IGANGSETTINGSTILLATELSE
Etter Plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Meierivegen 3B, 9152 SØRKJOSEN	Gnr/Bnr:	47/47
Tiltakshaver:	HENRIKSEN GJESTESTUE AS	Adresse:	Meierivegen 5, 9152 SØRKJOSEN
Ansvarlig søker:	BETONGSERVICE AS	Adresse:	Industrivegen 24, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Nytt bygg- ikke boligformål.	Bruksareal:	411,2 m²
Rammetillatelse sak-dato:		23/19 04.04.2019	

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om igangsetting av tiltak etter pbl 2008 § 20-1 mottatt 21.10.2019 for oppføring av nytt overnattingsbygg på gnr. 47 bnr. 47.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

- Det skal prosjekteres nok parkeringsplasser i samsvar med kommuneplanens arealdel bestemmelser punkt 2.1.5. bokstav h) 0,6 p-plasser per rom + 1 p- plass per ansatt. Dette tilsvare minst 13 parkeringsplasser.

Dispensasjoner:
Det er gitt dispensasjon fra § 14-2 og 14-3 i TEK 17 i PS sak 23/19 den 04.04.2019 i samme sak som det ble gitt rammetillatelse. Overnattingsbygget skal følge minimumskravene for energi i samsvar med tidligere TEK10. Dette betyr blant annet at vinduer og dører har noe mindre krav til U-verdi.

Begrunnelse:
Vi anser at TEK 17 kapittel 12 Krav til planløsning og bygningsdeler i byggverk, er oppfylt i samsvar med gitt rammetillatelse av 04.04.19. Dette i samsvar med gitte endrede tegninger som er innkommet 02.10.2019, samt 21.10.2019. Det bemerkes at det i samsvar med innkommet tegninger 02.10.2019 ikke skal være felles oppholdsrom i 2. etasje. Dette da det ikke skal være heis/ løfteplattform i overnattingsbygget. Resterende av korridorer i bygget er også noe mindre enn det som er tillatt etter kapittel 12. Bygget skal brukes av publikum og skal dermed være universell utformet. Da det er rene korridorer for overnattingsrom som ikke er formet med tilgjengelighet og det er på andre delen av bygget er oppført overnattingsrom som er utformet med tilgjengelighet, anser vi dette som godt nok. Korridorene fører ikke til noen steder der det er oppholdsrom. Krav til ventilasjon er også oppfylt i samsvar med rammetillatelse.

Bygget har prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, samt uavhengig kontroll av brannkonsept i tiltaksklasse 3.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger med endringer mottatt 02.10.2019 og 21.10.2019, situasjonskart og erklæringer om ansvarsretter.

Særlige forhold om igangsettelsestillatelsen:
Det ble sendt inn klage av tiltakshavere på dispensasjon som ikke ble gitt i forbindelse med rammetillatelsen 04.04.2019. Klagesaken skal bli behandlet av overordnet organ, som er Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen i Troms og Finnmark kan treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller ny behandling. Dette etter forvaltningsloven § 34. Vi bemerker at tiltakshavere om at igangsettingstillatelsen blir gitt på eget erstatningsansvar, hvis rammetillatelsen og dispensasjoner blir omgjort eller opphevet av Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Dette kan føre til at det må søkes om ny igangsettingstillatelse med de kostnadene dette medfører i form av gebyrer, stans i bygging og administrative kostnader. Dette er tiltakshaverne tidligere skriftlig informert om.

SAKSOPPLYSNINGER:

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl § 23-4.

Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak

tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Foretak med sentral godkjenning:
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet.

Foretak	Godkjenningsområde
BETONGSERVICE AS Org. nr. 944 896 600	SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering, tiltakskl. 1. UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Ansvarlig søker og ansvarlig for utførende av bygning og konstruksjoner, samt montasje av ventilasjon.
HONEYWELL LIFE SAFETY AS Org. nr. 981 336 305	PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Ansvarlig for prosjektering av brann- og nødlyssystem.
STEINAR PETTERSEN VVS-TEKNIKK AS Org. nr. 998 509 416	PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering, tiltakskl. 2. Ansvarsområde: Ansvarlig for prosjektering av ventilasjon
TOTAL BRANNSIKRING AS Org. nr. 891465882	PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering, tiltakskl. 3. Ansvarsområde: Ansvarlig for prosjektering av brannkonsept
RIB i NORD AS Org. nr. 992 320 885	KONT- Ansvarlig kontrollerende for uavhengig kontroll, tiltakskl. 3. Ansvarsområdet: Uavhengig kontrollerende av brannkonsept
BRANN OG VANNTEKNIKK AS Org. nr. 915 808 026	PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering, tiltakskl. 2. Ansvarsområde: Ansvarlig for prosjektering av automatisk slukkeinstallasjoner

Foretak uten sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2, gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak	Godkjenningsområde
HAUGE INSTALLASJON AS	UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1.

Org. nr. 983 056 660	Ansvarsområde: Ansvarlig utførende for oppføring av brannalarm og nødlys
NORD TROMS RØR AS Org. nr. 989 975 781	UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Ansvarlig utførende for oppføring av sprinkelanlegg.

SAKSUTREDNING:

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Fremgang i sak:
Det er gitt rammetillatelse og dispensasjon fra TEK17 § 14-2 og 14-3 i PS sak 23/19 den 04.04.2019. Deler av vedtaket hvor det ikke ble gitt dispensasjon, ble påklaget. Dette ble klagebehandlet av Miljø, plan og utviklingsutvalget i PS sak 45/19 den 13.06.2019 og 44/19 den 20.06.2019. Tidligere vedtak som ble gitt ved rammetillatelsen ble oppretthold. Dermed ble klagen på dispensasjonssøknaden sendt videre til Fylkesmannen for behandling. Saken er per dags dato ikke avklart av Fylkesmannen. I siste foreløpige svar fra Fylkesmannen skriver de at saken forventes avgjort innen 10.12.2019.

Planløsning av overnattingsbygget:
I innkommet søknad om igangsettingstillatelse er det kommet inn nye tegninger av bygget. Oppholdsrom i andre etasje er fjernet vekk, dermed er det ikke behov for heis/ løfteplattform. 1/10 av overnattingsrommene er universell utformet. Korridoren inn til overnattingsrommene som er universell utformet, er utformet med tilgjengelighet. Det eneste som ikke er utformet med tilgjengelighet er resterende av korridorer i overnattingsbygget, som er 1,2 meter og ikke 1,5 meter. Ansvarlig søker/ prosjekterende har ikke begrunnet/ dokumentert hvorfor dette ikke behøver å være utformet med tilgjengelighet. For øvrig mener vi at TEK17 er oppfylt, med at korridorene kun fører til rom som ikke har krav om tilgjengelighet/universell utforming etter TEK17.

Brannkonsept:
Bygget har prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, samt uavhengig kontroll av brannkonsept i tiltaksklasse 3. Det er gitt i preaksepterte ytelser for TEK17 § 11-3 *Brannklasser* punkt 5: *Overnattingsbygg i høyst to etasjer og med bruttoareal mindre enn 300 m^2 i hver etasje, kan oppføres i brannklasse 1*. Dette betyr at bygget kan settes i tiltaksklasse 2, men overnattingsbygget er valgt å settes i tiltaksklasse 3 av prosjekterende av brannkonseptet. Komplette tegninger av bygget skal sendes inn til søknad om ferdigattest.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/121.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Likelydende brev sendt til:

BETONGSERVICE AS	Industrivegen 24	9152	SØRKJOSEN
HENRIKSEN GJESTESTUE AS	Meierivegen 5	9152	SØRKJOSEN

Kopi til:

TOTAL BRANNSIKRING AS	Postboks 268	9502	ALTA
HAUGE INSTALLASJON AS	Røyelen	9151	STORSLETT
STEINAR PETTERSEN VVS-TEKNIKK AS	Redervegen 35	9014	TROMSØ
HONEYWELL LIFE SAFETY AS	Postboks 3514	3007	DRAMMEN
NORD TROMS RØR AS	Postboks 87	9189	SKJERVØY
RIB INORD AS	Sorenskriverveien 11	9513	ALTA
BRANN & VANNTEKNIKK AS	Gartnerveien 15	1710	SARPSBORG

Fra: Odd Rudberg (odd.rudberg@gmail.com)
Sendt: 15.10.2019 12:38:08
Til: Nordreisa Kommune
Kopi:

Emne: Vedr melding om omlegging av kryss Strandveien Hansvoll E6
Vedlegg: Avkjøring Strandveien Hansvoll E6 Nordreisa kommune.pdf
Hei, jeg viser til brev som er sendt oss via Digipost og sender med dette svar på deres brev.

Mvh
Odd Rudberg

Odd Rudberg
Strandveien 5
9151 Storslett

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

15.10. 2019

Vedr melding om omlegging av kryss Strandveien – Sentrum - Hansvoll

Jeg viser til deres brev av 14.10. 2019, referanse 2015/194-14, som viser til endelig vedtatt reguleringsplan for Hansvoll. Strandveien får etter dette endret avkjøring til E6 via Hansvoll.

Jeg viser til vårt tidligere innspill til Nordreisa kommune i forbindelse med høring av reguleringsplanen for Hansvoll. Der tok vi opp det faktum at det reguleres en ny adkomst og avkjøring fra Strandveien og Hansvoll, uten at det er opparbeidet gangfelt. Nordreisa kommune svarte den gang at dette vil bli innarbeidet i pågående arbeid med trafikksikkerhetsplanen, men det ble ikke gjort endringer i reguleringsplanen.

Når det nå varsles gjennomføring av tiltaket med endring av avkjørsel, uten at det er opparbeidet gangfelt tilknyttet denne, mener jeg fortsatt at dette er et uansvarlig tiltak rent trafikksikkerhetsmessig. Særlig vinterstid og i mørketiden vil dette være en uheldig løsning.

I Strandveien er det 5 boenheter med barn og voksne som aktive beboere, og på Hansvoll er det under oppføring inntil 12 enheter. Til sammen 17 boenheter vil være brukere av inn-/utkjørsel her.

Arbeidet med å sikre Strandveien og Hansvoll en sikker adkomst for alle brukere må prioriteres **nå,** samtidig som skilt og kryss flyttes. Det er i tråd med nullvisjonen for trafikkulykker og på en måte som fremmer universell bruk, trygge skoleveier og gode oppvekst- og bomiljø.

Med hilsen
Odd Rudberg

Kopi:
Daniel Berg og Marianne Steinvik, Strandveien 9151 Storslett
Nathalie og Stian Johannesen, Strandveien 9151 Storslett
Ragnhild Olsen, Strandveien 9151 Storslett
Sissel Olsen Seppola, Strandveien 9151 Storslett
Sandøy Bygg Hansvoll, Meierveien 4 9152 Sørkjosen

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Morten Fredriksen
Loppevollveien 45
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
- nr.

Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2019/963-3	9371/2019	V83	07.10.2019

Melding om vedtak på søknad om bygging av skogsbil og traktorveg i Nordreisa kommune - Gnr/bnr 8/3 og 8/1.

Saksopplysninger:
Morten Fredriksen har søkt om tillatelse til å bygge om ca. 350 meter enkel vei til skogsbilvei, veiklasse 3, samt bygge en 500 meter traktorvei til vkl 7 i Nordreisa kommune.

Veger med landbruksformål blir behandlet etter *Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier* (01.07.2015), og ikke etter plan og bygningsloven sine bestemmelser.

Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensyn til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen.

I forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger forstås:

a) *Landbruksveier:* bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks –og matdepartementet, samt enklere veier som er nødvendig for landbruksvirksomhet.

b) *Landbruksvirksomhet:* jord –og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

c) *Ombygging av landbruksvei:* vesentlig opprustning av eksisterende vei til en bedre veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks –og matdepartementet.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

I henhold til landbruksveiforskriftens § 3-1 skal kommunen innhente nødvendige uttalelser fra sektormyndighetene før det blir gjort vedtak om byggeløyve.

Saken ble sendt på høring til følgende instanser med frist for tilbakemelding 1 oktober 2019:

Reinbeitedistrikt 35 Favrrosorda: Ingen tilbakemelding.
Troms Fylkeskommune: «Ingen merknader», svarbrev 09.09.2019.
Fylkesmannen i Troms: Ingen tilbakemelding.
Sametinget: Ingen tilbakemelding.

Videre skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre- var prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12).

Vurderinger:
Skogsveier har stor økonomisk betydning for skogsdrift og kan by på en rekke fordeler som:
Forenklet transport av skogsvirke. Økonomisk drift.
Lettere adkomst for personell og driftsmidler.
Bedre skogskjøtsel.

Planen omfatter ombygging av eksisterende vei på ca. 350 meter til veiklasse 3, samt bygge 500 meter traktorvei vkl 7, i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 (sist revidert august 2016). Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og salg.

Veiklasse 3 er standarden for skogsbilveier, gards – og seterveier med moderat til lavt trafikkgrunnlag. Veien skal kunne trafikkeres med lass hele året med begrensninger i teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør.

Veiklasse 7 er veier for transport av landbruksprodukter og tømmer med lastetraktor og landbrukstraktor med henger. Generelt skal disse vegene kunne benyttes til transport hele året unntatt i teleløsningen. Svake partier i undergrunnen må forsterkes med bærelag.

Bjørkeskogen i dekningsområdet er hogstmoden og driftsveiene vil gjøre fremtidig hogst mer tilgjengelig og økonomisk driftsmessig. Veienes dekningsområde er ca. 1000 daa. Skogen har middels til høy produksjonsevne og det står rundt 8000 kubikk hogstmoden lauvskog av god kvalitet i dekningsområdet. Tiltaket vil være en lønnsom investering i landbruket.

En traktorveg vil forhindre unødvendige kjøreskader over ett større område under skogsdrift og traktorveien vil forenkle fremtidig skogskjøtsel.

I DN sin naturbase er det ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket. Skogen som vokser her er biologisk ung og inneholder ikke element som tyder på at det er spesielle arter, naturtyper eller andre miljøverdier i området.

Kravene i Naturmangfoldsloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold til omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 til anvendelse. § 10, samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem tillegges ikke stor vekt i denne saken. Skogen i Nord Troms utnyttes minimalt og stadig økende virkes mengder står på rot. I henhold til § 11 så skal tiltakshaver dekke kostnadene med å hindre eller begrense skade tiltaket volder. Dette ses i sammenheng med § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Vedtak:
Nordreisa kommune gir Morten Fredriksen tillatelse til å bygge 350 meter skogsbilveg og 500 meter traktorveg. Traseene er vist på vedlagt kart. Vegene skal bygges i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 (sist revidert august 2016). Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg samt produksjon av skogsflis.

Veien vil bli stengt med port da området også er brukt som utmarksbeite for sau.

Vilkår:

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget og Troms Fylkeskommune.

2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette. Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt.

3. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen.

Vedtaket har hjemmel i *Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (01.07.2015)* og *Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.*

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til ***Fylkesmannen i Troms og Finnmark.*** *Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Torstad


Skogbrukssjef
elisabeth.torstad@lyngen.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg
1 Kart 1:5000 Rongadalsveien
2 Oversiktskart Rongadalsveien.

Kopi til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark	Statens hus	9815	VADSØ
RBD 35 Favrrosorda	Njoammeluodda 14	9520	KAUTOKEINO
Sametinget Miljø- og kulturvernavd.	Ávjovárgeaidnu 50	9730	KARASJOK
Troms fylkeskommune	Postboks 6600	9296	TROMSØ



0 100 200 300m


Skjervøya
Skiervá
Ramnnes
Skjervøy
Stussnes
Haukøynes
Haukøysundet
Reinnes
Spildra
Spittá
Rappvika
Dunvik
Djupanvika
Kågsundet
Vittnes
Skattørsundet
Storstein
Hakkstein
Meiland
Stortind
Storvatnet
Kågtindan
Enessundet
Lille
Taskebyneset
Njárgavárri
Kvænangstindan
Langstrand
Store
Kågtindan
Simavåg
Trolldalstinden
Store Taskeby
Kappollen
Kågen
Gávvir
Kobbpollneset
Molvik
Molvikdalen
Trolldals-
vatna
Valan-
tinden
Valan
Kjølmangen
Trolldalen
Nuovas
Søre
Kågelv
Hamnefjellet
Storenga
Arildstad
Storbukttinden
Váttesoalgi
Storbukta
Sandnes
Maursund
Hamneidet
Ytre
Indre
Eidet
Arneng
Hamn
Sandelva
Čuvčavággi
Oksfjorden
hamn
Kvænangsfjellet
Store
Follesøya
Lille
Stangnes
Utleira
Boršu
Klubbeneshamn
Oksfjord-
Nuovas-
muotki
Malingsfjellet
Skárttasvárri
Klauvnes
Moldforvika
Holme-
vannet
Manneset
Elveland
Ráisavuotna
Steinsvik
Straumfjordnes
Vassbotn
Moalavárri
Aron-
tinden
Stor-
bukta
Vardfjellet
Stornes-
hamn
Stornes
Lyngmo
Vuošgáisá
Naiggá-
čohkka
Nyheim
Reašvárri
Lian
Durmálskaret
Storelva
Oksfjorddalen
Seljeholmen
Ravelseidet
Bakkeby
Storvik
Reaš-
njárga
Straumfjorden
Forsnes
Båtfjellet
Bjørnskardfjellet
Dalheim
Sandnes-
odden
Sandnes
Čudno-
gáisá
Solvang
Väddásjohka
Sokkelvika
Fors-
vatnet
Heindals-
tinden
Väddás gruver
Isvannet
Sæter-
aksla
Sætra
Indre
Hjellneset
Nordkjosen
Fáhttavárri
Väddáš-
gáissát
Langslett
Loppe-
vollen
Kvennes
Nordkjos-
Jubelen
Bálggesoaivi
Fávrresvárri
Čorrogáisá
Rotsundet
lufthavn
Flatvoll
Ruksesgáisá
Rotsundelv
Ladevoll
Jernelvdalen
Sørkjosen
Sikkájávri
Nordreisa
Jyppyrá
Avku
Rotsund
Bjørkelund
Lund
Storslett
Rokkilvággi
Røyeldalen
Rotsunddalen
Sagdalsfjellet
Andsjøen
Rokkilgáissát
Hornset
Arasborvárri
Sagelva
Hysingjorda
Riehppegáisá
Pinnarbakk-
fjellet
Hauge
Røyelkampen
Jiehkke-
jávri
Annabakkelv
Sagdalen
Skogheim
Svartfjellet
Nesmo
Kjellmo
Moskkugáisá
Kildal
Moskodal
Moskkuvággi
Sorbme-
jiehkki
Rotsundelva
Kildalen
Øvrevatnet
Molund
Girjegáisá
Pilterifjellet
Storsteet
Kjelleren
skogen
Stortinden
Pilteridalen
Stuora Ánat
Kjellerkampen
Doaresráššа
Furulund
Geairavággi
Beassevárri
Tindan
Kvam
Nordreisa
Mohcuhatgáisá
Cohkolat-
gáisá
Kaupinvaara
Litledals-
Nordmannvikdalen
Anna-
vatnet
Kildalselva
Fossland
Hallen
Doaresvággi
Čillagáisá
Fjellstad
Doaresgáisá
Doaresjávri
Meahccevárri
Čillavággi
Cohkolatvággi
Rognmo
Vinnelys
Čáhppesčohkka
Kistefjellet
Dolpi
Liland
Holmbo
Bálse-
gáisá
Lyngstad
Olderdalsvatnet
Gáhkko-
várri

0 2 4 6km

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»


«KONTAKT»

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
«REF»	2015/194-14	9648/2019	Q04	14.10.2019

Omlegging kryss Strandveien - Sentrum - Hansvoll

Det vises til endelig vedtatt reguleringsplan for Hansvoll. Infrastruktur som vei, vann og avløp er ferdig bygget med unntak av asfaltering som skjer i 2020.

I reguleringsplanen er det fastsatt at privat vei Strandveien skal få endret avkjøring til E6 Sentrum via Hansvoll. Utsnitt av reguleringsplanen vises under. Vedtatte planbestemmelser definerer i § 3.1 SV1 som kommunal vei mens SV2 og SV3 er definert som privat vei.



Vedtatt reguleringsplan innebærer at eksisterende avkjørsel til E6 stenges i løpet av oktober 2019. Nordreisa kommune vil i år sette opp brøytestikker langs ny trase SV3 Strandveien fra Hansvoll til eksisterende Strandveien. For senere år vil kommunen ikke sette opp brøytestikker. Statens vegvesen flytter vikepliktskiltet fra eksisterende avkjørsel Strandveien til nytt kryss

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Hansvoll – Sentrum (E6). Dette utføres ved stenging av eksisterende avkjørsel.
Brøyting av privat vei Strandveien er uendret og fortsatt et privat ansvar.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

Hilde Henriksen
Virksomhetsleder
hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no
77 58 80 43

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Likelydende brev sendt til:

Daniel Mathias Berg	Strandvegen 6	Storslett
Marianne Steinvik	Strandvegen 6	Storslett
Odd Henrik Rudberg	Strandvegen 5	Storslett
Trude Indrebø	Strandvegen 5	Storslett
Nathalie Johannessen	Strandvegen 2	Storslett
Ragnhild Olsen	Strandvegen 3	Storslett
Sissel Olsen Seppola	Strandvegen 4	Storslett

Interne kopi mottakere:
Kim Daniel Hansen Anleggsdrift

NORD-TROMS JORDSKIFTERETT

Dok 255



Nordreisa kommune
ved Hilde Henriksen
Postboks 174
9156 Storslett

Vår referanse	Dato
18-192172RFA-JTRM	24.10.2019

Oversendelse av rettsbok - sak 18-192172RFA-JTRM Kvennes, gnr. 4

Vedlagt følger rettsbok fra rettsmøte den 15.10.2019.

Med hilsen
Nord-Troms jordskifterett

førstekonsulent Jill Heidi Skoglunn (sign.)
tlf.: 77588711 jhs@domstol.no

Vedlegg
- kopi av rettsbok

NORD-TROMS JORDSKIFTERETT

RETTSBOK

Møtedag: 15.10.2019

Sted: Kommunehuset på Storslett i Nordreisa kommune

Sak: 18-192172RFA-JTRM Kvennes, gnr. 4

Saken gjelder: Grensefastsetting for grunneiendom

Jordskiftedommer: Øystein Nilsen

Teknisk utreder: Overingeniør Arnulf Sørum

Protokollfører: Jordskiftedommeren

Til behandling:
- Drøfting av regler for bruk av Nordkjosvegen
- Avklaring av grenser

Parter:

Eiere	Prosessfullmektiger	Gnr.	Bnr.
Ragnhild Synnøve Vidjeland Myrholt		3	1
Elise Blixgård Andreas Blixgård		3	2
Elsa Pedersen	Nelly Pauline Mikkelsen	3	7, 19
Lillian Margrethe Solstad	Nelly Pauline Mikkelsen	3	7, 19
Nelly Pauline Mikkelsen		3	7, 19
Hedvig Steinsvik	Elise Blixgård	3	10, 16
Tor-Arild Haug		3	17
Mona-Lise Henriksen	Tor-Arild Haug	3	17
Alexander Henriksen		4	1
Åse Elisif Sandnes	Vivi-Ann Sandnes	4	2
Jonny Henriksen		4	9
Anne Kirstin Korsfur		4	9
Nordreisa kommune		4	10
Verner Arild Bekkmo		5	1
Geirmund Vik		5	3
Asveig Marie Pettersen		5	4

Eiendommene ligger i Nordreisa kommune.

Til stede:
Alexander Henriksen, Nordreisa kommune v/Hilde Henriksen, Vivi-Ann Sandnes, Verner Arild Bekkmo, Birgit Dorthea Nielsen (for Geirmund Vik), Jonny Henriksen, Anne Kirstin Korsfur.

Partene fikk og redegjorde for sitt syn på saken.

Partene inngikk deretter slikt

RETTSFORLIK

Undertegnede eiere av gnr. 4/1, 4/2, 4/9, 4/11 og gnr. 4/12 i Nordreisa kommune ble den 15.10.2019 enige i følgende rettsforlik:

1. *Eier av gnr. 4/2 gir herved gnr. 4/9, 4/11, 4/12 og Nordreisa kommune bruksrett for adkomst med bil fram til sine tomter fra den den kommunale vegen ved Næselven.*

2. *Den kommunale bruksretten til vegen omfatter kun kjøring i kommunal tjeneste i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av kommunalt renseanlegg ved snuplassen på gnr. 4/2.*

3. *Samtlige bruksrettshavere og eiere av den private vegen deler vedlikeholdet av vegen mellom seg.*

4. *Eier av gnr. 4/1 er enig om at parsellen som er avmerket som gnr. 4/1 ved siden av gnr. 4/9 tilhører eier av gnr. 4/9.*

5. *Partene ble gjort kjent med virkningene av å inngå rettsforlik og at dette har samme rettskraftvirkning som en rettskraftig dom.*

Opplest og forkynt

Hilde Henriksen /s.	*Vivi-Ann Sandnes /s.*	*Jonny Henriksen /s.*
Anne K. Korsfur /s.	*Alexander Henriksen /s.*	*Øystein Nilsen /s.* *(dommer)*

Videre ble det inngått slikt

RETTSFORLIK

Undertegnede eiere av gnr. 4/1, 4/2, 4/9, 5/1 og gnr. 5/3 ble den 15.10.2019 enige i følgende rettsforlik:

1. *Grensene mellom gnr. 4/1 og gnr. 4/2 skal gå slik den er avmerket og innmålt av jordskifteretten i henhold til vedlagte grensekart.*

2. *Grensen mellom gnr. 4/1, 5/1 og gnr. 5/3 skal gå i fra punkt 2 i ben linje til gammel nedsatt stein for så å fortsette i samme retning til punkt 2A på vannskillet. Herfra skal grensen gå i ben retning til nedsatt JSR-fjellbolt i punkt 7 for så å gå i ben retning til punkt 8. Punktene fremgår av vedlagte grensekart.*

3. *Grensene for hyttetomten gnr. 4/9 mot gnr. 4/2 justeres og stadfestes i henhold til dagens avmerking og innmåling. Grensejusteringen innebærer at Jonny Henriksen, eier av gnr. 4/9, med dette har fått endelig oppgjør for tidligere nedgravd vannledning til gnr. 4/2 sitt hus og tidligere vedlikehold av vegen.*

4. *Gnr. 4/9 har felles vannrett til eksisterende vannledning sammen med gnr.4/2.*

5. *Partene ble gjort kjent med virkningene av å inngå rettsforlik, og at dette har samme virkning som en rettskraftig dom.*

Opplest og forkynt.

Verner Bekkmo /s. *Birgit Dorthea Nielsen /s. (for Geirmund Vik)*

Alexander Henriksen /s. *Ann-Vivi Sandnes /s.* *Øystein Nilsen /s.*
(dommer)

Videre behandling av saken

Etter enighet med partene vil retten komme med forslag til regler for oppgradering og vedlikehold av den kommunale vegen. Dette innebærer også fradeling av areal for vegen og parkering.

Retten hevet

Nordreisa 15.10.2019

Øystein Nilsen

NORD-TROMS JORDSKIFTERETT

Rett kopi:

Fra: Røsæg, Andreas Vikan (fmtravr@fylkesmannen.no)
Sendt: 16.10.2019 10:18:55
Til: 'john.karlsen@tromsfylke.no'
Kopi:

Emne: Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019
Vedlegg: Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019docx.pdf
Hei,

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte i Alta den 10.10.2019.
Vedlagt ligger godkjent protokoll fra møtet.

Med vennlig hilsen
Andreas Vikan Røsæg
seniorrådgiver miljø

Fylkesmannen I Troms og Finnmark
Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni
Tromssan ja Finnmarkun maaherra
Telefon: 77 64 21 17
E-post: fmtravr@fylkesmannen.no
Web: www.fylkesmannen.no/tf

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019

Sted: Scandic Alta
Tid: 09.00–15.00 (Møtetid: 4t møte, 2t forberedelse)

Til stede:

Rovviltnemnda	**Andre**
John Karlsen leder Aslak Mathis Eira Sigrund Hestdal Trine Noodt	Aase Berg, FMTF Ann Maret J. Eira, Næring og rovvilt i Finnmark Berit Gjerstad, Mattilsynet Anne Guttormsen, FMTF Rasmus Høyning, FMTF Christer Michaelsen, FMTF Andreas Røsæg, FMTF

Sakliste

26/19	Godkjenning av innkalling og sakliste	s. 1
27/19	Orienteringer	s. 1
28/19	Saker til informasjon	s. 2
29/19	Anbefaling kvote for jakt på gaupe	s. 2
30/19	Forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn	s. 11
31/19	Forberede oppstart rullering av forvaltningsplan	s. 12
32/19	Neste møte	s. 13

26/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Godkjent som innstilt

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 10.10.2019

27/19 Orienteringer

Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte
Orientering med presentasjon fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Orienteringer fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet

28/19 Saker til informasjon

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på ulv i region 8 i 2019, 2020
Beräkningar av beskattning av den Skandinaviske vargpopulasjonen 2020
Bjørn – beslutning om ingen lisensfelling i rovviltregionene 6, 7 og 8 i 2019
Finnmark fylkeskommune, Høring – Endringer i rovviltforvaltningen
Forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn i Troms
Fylkestinget krever at regjeringen følger opp Stortingets rovvilt-vedtak
Høring av endringer i rovviltforvaltningen
Høringsnotat om endringer i rovviltforvaltningen
Invitasjon til workshop om mulighetene for felles jerveforvaltning i Norden
Klage på kvote for betinget skadefelling av ulv i region 8 – Spørsmål om oppsettende virkning
Kongeørn – forskningsprosjekt i Troms
Kopi av brev fra Finnmark sau og geit – tap av sau på beite
Kvote for betinget skadefelling av gaupe og brunbjørn 2019, 2020
Midlertidig videreføring av prøveordning i lisensfelling av jerv
Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen
Utvidelse av kvote for betinget skadefelling av bjørn
Varsel om endringer i høringsnotat med forslag til endringer i rovviltforvaltningen

29/19 Anbefaling av gaupekvote i Troms og Finnmark samt fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn 2020

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda gir Miljødirektoratet følgende tilrådning til kvote:

Gaupekvote i Troms og avtaleområdet i Nordland:
Kvote på én – 1 – gaupe i B-området i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa.

Gaupekvote i Finnmark
Kvote på én – 1 – gaupe i B-området i Finnmark.

Saksfremlegg

Rovviltnemnda i region 8 skal fatte vedtak om anbefaling av kvote for kvotejakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn. Sekretariatet ved fylkesmennene i Troms og Finnmark legger her frem saksfremlegg med en faglig tilrådning til kvote.

Internasjonale avtaler og rammer
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på gaupe gjennom Bernkonvensjonen som av Norge ble ratifisert i 1986. Konvensjonen inneholder krav til bevaring av flora og fauna i deres naturlige leveområder.

Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold. Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De rovviltartene som finnes i Norge er i større og mindre grad felles bestander med våre naboland Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning for den norske rovviltforvaltningen.

Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt. Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr.169 om urfolks rettigheter nevnes.

Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til.

Nasjonale rammer

Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning av kongeørn.

Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.

Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i Stortingsmelding nr. 15 (2002–2003), rovvilt i norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling S. nr. 174. Føringene i disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i naturmangfoldloven og i viltloven. Naturmangfoldloven – som er Norges første lov om vern og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Velferden til viktige byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 19.6.2009 om dyrevelferd med tilhørende forskrifter.

Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.

Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle de store rovviltartene i norsk natur. Denne todelte målsettingen støtter seg til formålsparagrafene i viltloven, naturmangfoldloven og rovviltforskriften:

Viltloven § 1 (lovens formål)

Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.

Naturmangfoldloven § 1 (lovens formål)

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

Rovviltforskriften § 1 Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter.

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.

Bestandsmål, rovviltnemndas myndighet og bakgrunnen for kvote – kvotejakt på gaupe

Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for kvotejakt på gaupe når bestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen, jf. §§ 7 og 11 i forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt mellom fylkene i regionen. Bestandsmålsetning for region 8, er ti ynglinger av gaupe, hvorav fire ynglinger skal være i Finnmark og seks ynglinger i Troms. Ved vurdering av kvoter skal de fylkesvise bestandsmålene vektlegges, og søkes nådd det enkelte år. Bestandsmåloppnåelsen baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. De tre siste årene er det registrert 6, 4 og 5 familiegrupper i region 8, og dette gir et snitt på fem familiegrupper. Rovviltnemnda har dermed ikke myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe jf. rovviltforskriften. Det er da Miljødirektoratet som fatter vedtak om kvote, rovviltnemnda vedtar en anbefaling av kvote ovenfor Miljødirektoratet.

Kvoten for gaupe omfatter Nordland sør til Rombaken

I forvaltningsregion 7, Nordland, er det mål om 10 årlige ynglinger av gaupe. Her er det de tre siste årene registrert 6, 8,5 og 5,5 familiegrupper (gjennomsnittlig 6,7 ynglinger i perioden 2017–2019). Fylkesgrensa mellom Nordland og Troms er ingen naturlig barriere for gaupe, f.eks. i 2011 delte Nordland og Troms én yngling, og i 2012 delte regionene to ynglinger. Rombaken er en mer naturlig grense, og derfor har rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 inngått en samarbeidsavtale blant annet om kvotejakt på gaupe:

Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8

Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om kvotejakt på gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv:

1. Ved fastsetting av:
    - kvote for jakt på gaupe,
    - kvote for lisensfelling av jerv,
    - kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv

i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes av kvotevedtak for Troms:

Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik kommune som ligger nord for Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i Norddalen opp til Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).

2. Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet.

3. Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for fastsetting av kvoter, legge vekt på:
    - bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området,
    - fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland,
    - føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
    - tapssituasjonen for sau og rein i området

4. Rovviltnemnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det fattes vedtak om slike kvoter.

5. Kvotejakt og lisensfelling i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms. Søknader om skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn i dette området skal behandles av Fylkesmannen i Troms i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.

6. I de tilfeller der Direktoratet for naturforvaltning har myndigheten til å fastsette slike kvoter i en eller begge rovviltregionene, oppfordres det til at DN fatter vedtak i samsvar med denne avtalen. Det legges til grunn at rovviltnemnda i region 8 kan fatte vedtak om kvoter i det aktuelle området i Nordland også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette slike kvoter i region 7 er tillagt DN.

7. Denne avtalen gjelder for perioden 6.9.2012–1.6.2015. Ved avtalens utløp skal det vurderes evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppheves umiddelbart dersom en av nemndene ønsker dette.

På møte for rovviltnemnda i region 8 den 21.1.2015, sak 4/15 om samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 ble det vedtatt at avtalen videreføres inntil en av partene sier den opp. Rovviltnemnda i region 7 vedtok på sitt møte den 20.5.2015 i sak 10/2015 videreføring av avtalen inntil en av partene sier den opp.

Nord i Nordland

I Nordland er forvaltningsplanen revidert i 2017, med justeringer vedtatt av nemnda 30.5.2018. Gaupe skal i Nordland forvaltes etter følgende prinsipper:

- Det regionale bestandsmålet for gaupe kan oppnås innenfor hele Nordlands fastland.

- Bestanden skal holdes nærmest mulig bestandsmålet og mest mulig spredt i fylket, ved målstyrt bruk av jaktkvoter.

- Byrdefordeling: Det skal legges stor vekt på at familiegrupper av gaupe skal spres, slik at byrden for beitebrukerne fordeles. Ingen reinbeitedistrikt skal ha mer enn to familiegrupper av gaupe per år. Små distrikt skal ikke ha mer enn en familiegruppe per år. Med små distrikt menes i denne sammenhengen: Skjomen, Frostisen, Duokta, Balvatn, Hestmannen/Strandtindene, Ildgruben og Byrkije. Prinsippet om byrdefordeling forutsetter at det åpnes for kvotejakt, selv om det bidrar til at det tar lengre tid før bestandsmålene nås.

- Når bestandsmålet for gaupe er oppnådd skal det åpnes for kvotejakt på gaupe i hele fylket. Dette skal bidra til å holde bestanden nærmest mulig bestandsmålet, og til byrdefordeling for saue- og reindriftsnæringene. Når bestandsmålet ikke er oppnådd skal det åpnes for en begrenset kvotejakt, hvor kvote målstyres til områder med betydelige tap av sau og tamrein. Samlet belastning av alle rovviltarter (inkludert kongeørn) skal vektlegges ved fastsetting av kvotestørrelse og fordeling.

- Utenfor fastlandet skal det åpnes for kvotefri jakt.

- Skadefelling av gaupe er aktuelt ved akutte skadesituasjoner. Viktige vurderingspunkt for skadefelling av gaupe: 1. skadeomfang; 2. skadepotensiale; 3. gaupebestanden i området; 4. om bestandsmålet er oppnådd.

Med bakgrunn i få registrerte familiegrupper og få registrerte gaupedrepte beitedyr de siste årene i Sør-Troms og samarbeidsområdet med Nordland (i 2019 tre sau og to rein dokumentert eller antatt drept av gaupe i samarbeidsområdet med Nordland), sammenstilt med at bestandsmålet ikke er oppfylt verken i Nordland eller i Troms, anbefaler ikke sekretariatet at det åpnes for kvotejakt i samarbeidsområdet i 2020.

Gaupe – overvåking og bestandssituasjon
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet er at kunnskapsgrunnlaget skal være best mulig jf. naturmangfoldloven § 8. Gaupebestanden i Norge blir hovedsakelig overvåket ved årlig å registrere antall familiegrupper, som er mordyr fulgt av årsunger. De fleste registreringer skjer på sporsnø. Registreringsperioden varer fra 1. oktober og ut februar. Årsaken til at registreringene ikke varer lenger, er at voksne dyr går sammen i paringstiden i mars, og derfor feilaktig kan bli vurdert å være familiegrupper. For dokumentasjon av familiegrupper må observasjoner av dyr, spor eller sportegn meldes til SNO, som da sender rovviltpersonell ut i felt.

Det benyttes avstandsregler for å skille registreringer av ulike familiegrupper fra hverandre. De siste årene har det Skandinaviske gaupeprosjektet (Scandlynx http://scandlynx.nina.no/) samlet inn nye data på forflytning hos gauper. Basert på denne kunnskapen er det foretatt en revidering av de gjeldende avstandsreglene. Lengden på avstandsreglene varierer med antall døgn mellom observasjonene, og det skilles mellom dynamiske og en statisk avstandsregel. De dynamiske avstandsreglene tar utgangspunkt i maksimal luftlinje avstand som hunngauper forflytter seg fra en dag til påfølgende dager. Den statiske avstandsregelen gjelder når det er mer enn ti dager mellom observasjonene, og vil i praksis være ytterpunktene i et

hjemmeområde for en hunngaupe med unger.

Ut fra alle bekreftede observasjoner, både dokumenterte og antatt sikre, beregner Rovdata hvor mange familiegrupper som minimum lever i Norge det enkelte år. I 2019 fant de at det var fem familiegrupper i region 8, hvorav fire i Troms. I region 7 var det 5,5 familiegrupper.

For å beregne antall gauper i bestanden tas det utgangspunkt i antall familiegrupper. Omregningsfaktorene som brukes er 6,24 (±0,73 SE) for nordlig reinsdyrområde og 6,14 (± 0,44 SE) for sørlig reinsdyrområde (Andrén m.fl. 2002, Andersen m.fl. 2003). Sørlig reinsdyrområde regnes i denne sammenheng nord til og med Lenvik, Balsfjord og Målselv, mens nordlig reinsdyrområde regnes nordover fra Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Storfjord.

Scandlynx har utviklet en modell for å beregne gaupebestandens utvikling over tid (Nilsen m.fl 2011). Ny metodikk for å registrere familiegrupper som danner data for denne modellen blir beskrevet i Brøseth og Tovmo (2013). Når bestanden ligger rundt bestandsmål, tyder estimatene fra modellen på at bestanden skal holdes stabil ved å høste 0,43 voksne hunndyr per familiegruppe, totalt 1.27 dyr per familiegrupper (Nilsen m.fl. 2011). Mellom 1.1.2019 og 1.10.2019 var det i Nordland 48 sau og lam som ble dokumentert eller antatt tatt av gaupe. tre av disse i samarbeidsområdet med region 8. I Troms var det i samme periode 4 sau og lam som ble dokumentert eller antatt tatt av gaupe. I Finnmark var det ingen sau som ble dokumentert eller antatt tatt av gaupe i denne perioden.

I perioden 1.10.2018–1.10.2019 var det i Finnmark 39 rein som ble dokumentert/antatt drept av gaupe. I Troms var tilsvarende tall 74, og i Nordland 71, to av dem i samarbeidsområdet med Nordland.

Det er en usikkerhet knyttet til neste års registrering av gaupe, dersom et gitt antall gauper tas ut av bestanden. Denne usikkerheten vurderer sekretariatet at i første rekke ligger i årlige variasjoner i ynglesuksess hos gaupe, og ikke i så stor grad i dataene som på nåværende tidspunkt danner beslutningsgrunnlaget.

Gjennom en sammenstilling av forskning på gaupas bestandsdynamikk i Skandinavia over en periode på ti år (Andersen m.fl. 2013) er det for alle gaupebestander som helhet beregnet et årlig vekstpotensial på omtrent 20 prosent (λ=1,20), men med en betydelig grad av variasjon mellom regioner, år, og individuell variasjon i rekruttering av avkom. Videre viser Andersen m.fl. (2013) i en teoretisk beregning at en avskytning på 16,7 % av estimert bestand før jakt opprettholder en stabil bestand, når det tas hensyn til dødeligheten av voksne hunngauper i perioden februar til mai. Dette forutsetter lik inn- og utvandring og at uttaket av voksne hunngauper ikke er for høyt. Selv om vi mangler finskala kunnskap om alderssammensetning av hunngauper, fødselsrate, overlevelse, og tids- og romlighetsvariasjon i byttedyr, kan det tyde på at tilgang til byttedyr er relativt stabil og oversiktlig i Troms, og mer avhengig av sesong og ikke så oversiktlig i Finnmark (Walton m.fl. 2016). Dvs. at en kan forvente en mer stabil produksjon og rekrutering av avkom i Troms enn i Finnmark. På bakgrunn av overnevnte, samt vurderingene av tapssituasjonen i dette saksframlegget, vurderer sekretariatet at kunnskapsgrunnlaget er godt. Derfor, vurderer sekretariatet beslutningsgrunnlaget som tilstrekkelig, føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 blir

dermed ikke tillagt vekt.

Naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning sier at «en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Over er det vist at det finnes vesentlig kunnskap om gaupebestandens respons på jakttrykk, og om overlevelse og reproduksjon hos gaupe. Vi har også mye kunnskap om gaupas predasjonstakt på ulike byttedyr og på samspillet mellom gaupe og jerv. Mye av dette er samlet i Mattisson m.fl. 2015, Odden m.fl. 2014, Walton m.fl. 2016, og Linell og Tveraa (2015). Sekretariatet legger til grunn at bestandsmålet for gaupe skal nås og opprettholdes innenfor A-området for gaupe, sekretariatet har vurdert at foreslått kvote for kvotejakt på gaupe i region 8 ikke er til hinder for dette, og at kvoten dermed heller ikke er i strid med prinsippet i naturmangfoldloven § 10.

Naturmangfoldloven § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver sier at «tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter». Rovviltnemnda skal forholde seg til bestandsmålet som er et kompromiss mellom beitenæring og rovvilt, fastsatt i rovviltforskriften § 4. Rovviltnemnda skal sikre en bærekraftig forvaltning av rovvilt samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser ivaretas, blant annet slik at en i størst mulig grad kan fortsette med beitedyr i utmark. Kvotejakt påvirker gaupebestanden, det dreier seg likevel om regional gaupeforvaltning innen nasjonale rammer som igjen er bygd på internasjonale avtaler, dette mener sekretariatet gjør at et kostnadsspørsmål ved evt. miljøforringelse ikke blir relevant i denne sammenheng.

Naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder sier at «for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste samfunnsmessige resultater». Innenfor fastsatte rammer jf. den todelte målsettingen om rovvilt og beitedyr har rovviltnemnda gitt klare føringer for en tydelig arealdifferensiert forvaltning. Kvotejakt gir forutsigbarhet og det er etter sekretariatets vurdering mer samfunnsøkonomisk enn skadefelling.


Kvotejakt på gaupe er ordinær jakt med hjemmel i viltloven § 9 i den forstand at jakten utøves på en art som oppfyller høstingskriteriene som er fastslått i naturmangfoldloven § 16. Høsting (jakt) kan bare tillates når arten produserer et høstingsverdig overskudd. I tillegg skal det blant annet legges vekt på skade som arten gjør. Der rein og gaupe i region 8 er til samme tid, er det å forvente at rein er det viktigste byttedyret til gaupe (Mattisson, m.fl. 2011).

Hensikten med å iverksette kvotejakt, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av gaupebestanden, for slik å begrense skadene gaupe påfører bufe- og tamrein. For at den skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at kvotejakten i sterk grad styres mot områder med skade på sau og rein.

Andelen voksne hunngauper som får fram unger, kan variere en del mellom år. I enkelte år vil en stor andel av de voksne hunnene få fram unger, mens det i andre år er en mindre andel som

klarer dette. Tilgang til rein vinteren før fødsel av unger, og tilgang til rein vinteren etter fødsel påvirker sterkt sannsynlighet for at gaupe får avkom, og at avkom blir rekruttert til bestanden (Walton m. fl. 2016). Dette avhenger av både årlige variasjoner i klima og migrasjonsmønstre av rein innenfor revirarealene til gaupe, og tilgang til alternativt byttedyr om rein ikke er tilgjengelig om vinteren (Mattisson m.fl. 2015, Tveraa og Linell 2015, Walton m.fl. 2016). I tillegg er det mer sannsynlig at eldre hunngauper får avkom enn yngre gauper (Nilsen m. fl. 2012).

Tap av beitedyr til gaupe siste år samt erfaringer fra tidligere år, taler for at det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en arealdifferensiert forvaltning, enn å åpne for begrenset kvotejakt i B-områder.



Figur 1. Rein og sau som etter undersøkelse av SNO er dokumentert eller antatt drept av gaupe i perioden 1.1.2019–1.10.2019. Legg merke til at Sør-Troms og store deler av Finnmark i denne perioden er uten dokumentert tap til gaupe.

Finnmark – beregning av jaktkvote

Bestandsmålet i Finnmark er på 4 familiegrupper av gaupe. De tre siste årene er det registrert 0,7 familiegrupper i snitt (0, 1 og 1). Dokumentert tap av rein til gaupe sist vinter indikerer at bestanden er noe høyere enn registreringene viser. Det ble dokumentert 39 rein tatt av gaupe i Finnmark siste året, dette var en nedgang fra 72 året før. Skadene er fordelt over store deler av Finnmark. Majoriteten av skadene er i A-området og langs grensene til B-området.

Rovviltforskriften § 7 sier at rovviltnemndens vedtak om kvotejakt skal bygge på den

regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data om biologiske forhold, bestanden og skade- og konfliktsituasjonen, jf. forskriften § 3 tredje ledd og § 6. Rovviltnemnda har gitt føringer i sin forvaltningsplan om at bestandsmålet for gaupe skal nås og opprettholdes i A-området. Det foreslås derfor at det kun åpnes for jakt i B-området med følgende kvote:

1 gaupe i B-området i Finnmark.

Troms og nordre del av Nordland – beregning av jaktkvote
Bestandsmål for Troms er 6 familiegrupper. De siste tre årene er det registrert 4,3 i snitt (6, 3 og 4 i henholdsvis 2017, 2018 og 2019). Dette tilsvarer en totalbestand i Troms i 2019 før jakt på ca. 27 gauper.

Med å bruke funksjon i Andersen m.fl. 2003 blir bestandsstørrelse før jakt i 2019:

$N_{t+1} = (N_t - \text{Jakt}) * \lambda$

Hvor N_{t+1} er populasjonsstørrelse i 2020, N_t er populasjonsstørrelse i 2019, Jakt er antall dyr drept under jakt i 2019, og λ er tilvekstrate som Andersen m.fl. gir som 1,2.

Bestandsstørrelse i 2019 før jakt = (27 – 0) * 1,2 = 32 individer.

Siden bestandsmålet i Troms tilsvarer omkring 37 gauper), har vi beregnet at det vil være omtrent fem gaupe under bestandsmålet for Troms ved kvotejaktstart. Det betyr at vi forventer å ha fem ynglinger i Troms registreringssesongen 2018/2019.

Vi bemerker at det ikke er eksakt vitenskap å regne seg fra antall familiegrupper til antall individer. Tilfeldigheter, slik som hvor mange av hunnene i bestanden som får frem unger det enkelte år, vil spille en større rolle når en regner på bestanden i et forholdsvis lite område, enn om en regner på bestanden i for eksempel Norge samlet. Vi bemerker samtidig at det i februar 2019 ble registrert en familiegruppe ved Torneräsk i Kiruna Dette var en yngling registrert nært Troms, som ikke inngår estimatet over antall individer i Troms.

Rovviltnemndas forvaltningsplan av 10.10.2013 har klare føringer på at bestandsmålene skal nås innenfor A-områdene, mens det skal være ett høyt trykk på uttak i B-områdene. En lav bestand taler for at gaupekvoten for Troms og samarbeidsområdet med Nordland i 2019/2020 må settes lavt, slik at gaupebestanden igjen kan nå bestandsmålet.

Dokumenterte tap til gaupe er lavest sør i regionen. Derfor vil ikke sekretariatet tilrå å åpne for kvotejakt på gaupe sør for Målselv, Sørreisa og Dyrøy.

Sekretariatet mener en kvote på én gaupe i nordlige B-område for gaupe i Troms, ikke vil være skadelig for bestandens overlevelse.

Oppsummering
Registrert antall ynglinger er under bestandsmålet og vil sannsynligvis være under bestandsmålet også ved neste registreringsperiode. Til tross for dette er dokumenterte

gaupetap i reindrifta betydelige. For enkelte siidaer og reineiere er tap til gaupe et stort problem som ikke er forenelig med økonomisk bærekraftig drift. Gauper i nord lever i all hovedsak av tamrein. Det dreier seg oftest ikke om spesielle «problemindivider», men heller om at gauper i regionen lever av tamrein. Regulering av bestanden skal i størst mulig grad skje gjennom ordinær kvotejakt. Derfor mener vi det er riktig med en begrenset kvote i de B-områdene for gaupe som har vesentlige dokumenterte tap til gaupe. Kvoten kan likevel ikke settes høyere enn at bestanden kan bygge seg opp mot bestandsmålet. Derfor foreslås en total kvote på to gauper i deler av B-områdene i Finnmark og Troms.

30/19 Forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda ber sekretariatet ta med rovviltnemndas vedtak av 12.4.2018 og gå i dialog med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund om aktuelle reinbeitedistrikt for forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn. Nemnda ber videre om at sekretariatet avklarer med aktuelle reinbeitedistrikt/er om de er interessert i å delta i et slikt prosjekt. Når dette er avklart sender sekretariatet anbefalingen til Miljødirektoratet.

Rovviltnemnda presiserer viktigheten av at beitenæringas erfaringsbaserte kunnskap som fag blir tatt med i kongeørnprosjektet. Med det mener vi at både næringsutøvere og representanter for næringas kompetanse, deltar likeverdig med forskningsinstitusjon(er) og forvaltning i utforming av forskningsspørsmål, metode, dataanalyse, resultatfortolkning og formidling av resultatene. Videre vil rovviltnemnda vise til at utøvelse og kunnskap om reindrift er vevd tett sammen med samisk språk. Et sentralt element, i en utlysning om forsøksprosjekt om kongeørn, vil være at søkere til prosjektet, skal vise hvordan de vil integrere erfaringsbasert kunnskap og samisk språk i hele forskningsprosessen.

Saksfremstilling

Miljødirektoratet har i brev av 25.9.2019 anmodet rovviltnemnda om bistand – i samarbeid med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund – til å peke ut aktuelle reinbeitedistrikt som kan være samarbeidspartnere i et forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn.

Rovviltnemnda har i protokoll fra sitt møte den 12.4.2018 gitt anbefaling av områder for et kongeørnprosjekt. På samme møte vedtok rovviltnemnda å sende brev til Klima- og miljødepartementet. I brevet ba rovviltnemnda om at Klima- og miljødepartementet oppsummerer høringen og er tydelige på hvilket oppdrag om forskningsprosjekt om kongeørn i Troms, som gis til Miljødirektoratet. Dette har Klima- og miljødepartementet svart på gjennom sitt brev til Miljødirektoratet datert 5. juni 2019, i dette brevet bes Miljødirektoratet gjenoppta arbeidet med en raskest mulig etablering av et forskningsprosjekt på kongeørn og tamrein i Troms.

31/19 Forberede oppstart rullering av forvaltningsplan

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda ønsker å starte arbeidet med rullering av forvaltningsplan for rovvilt på nyåret 2020. Rovviltnemnda ber sekretariatet melde personellbehov til Miljødirektoratet. Sekretariatet kaller inn rovviltnemnda til oppstartmøte for rulleringsarbeidet etter at nemnda er satt for kommende periode.

Saksfremstilling

I forordet til forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 10.10.2013 har rovviltnemnda skrevet at «forvaltningsplanen må rulleres jevnlig, fordi det til stadighet skjer endringer. Vi ser for oss at det må skje igjen om tre til fire år.» Allerede i 2016 ble det pratet på rovviltnemndsmøter om at rulleringsarbeidet burde opptas. I møtet den 14.2.2017 vurderte rovviltnemnda at det var hensiktsmessig å avvente rullering av egen forvaltningsplan, inntil premissene for rovviltforvaltningen var mer avklart. Dette gjaldt regioninndelingen i forvaltningsregioner, soneforvaltningen når det gjelder gaupe, hvor mange ynglinger skal oppnås av de ulike artene i hvilke regioner, skadefellingsregimet for kongeørn, hva kan FKT-midler brukes til, evt. mal for rullering av forvaltningsplan samt evt. nye retningslinjer og føringer for rovviltforvaltningen og myndighetsforhold. Rovviltnemnda har nylig svart på høring om forslag til endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, med høringsfrist 1.10.2019. Trolig vil premissene for rovviltforvaltningen være mer avklart på nyåret 2020.

Etter hva sekretariatet, fra nemndsmedlemmene, har fått forståelse av, er det trolig at det blir noen utskiftninger i rovviltnemnda i nær framtid. Dette kan tale for at dagens rovviltnemnd ikke bør legge detaljerte føringer for hvordan rulleringsarbeidet skal gjennomføres.

Sekretariatet ser for seg at rulleringsarbeidet kan starte opp på nyåret 2020, og at det avhengig av hvilken prosess det legges opp til, kan vedtas en rullert forvaltningsplan i slutten av 2020 eller første halvdel av 2021. For at sekretariatet skal kunne styre en rulleringsprosess er vi helt avhengige av ekstra personell som kan ta rulleringsarbeidet, evt. avlaste annet sekretariats- og rovviltarbeid.

32/19 Neste møte

Vedtak:
Forum for beitenæring og rovvilt gjennomføres i Tromsø 24.3–25.3.2020.

Rovviltnemndas møteplan

Møteplanen for 2020 vil måtte avhenge av hvilken møtestruktur som settes opp for rulleringsarbeidet med forvaltningsplanen. I 2019 ble forum for beitenæring og rovviltforvaltning gjennomført som et marsmøte. Rovviltnemnda mente dette var et viktig forum for informasjonsutveksling mellom beitenæring, forskning og rovviltforvaltning, som skulle videreføres i neste marsmøte. Sekretariatet foreslår at det også i 2020 legges opp til et todagers forum i mars, og at hovedtema for dette forumet blir rullering av forvaltningsplanen. Sekretariatet ser at navnet på forumet ikke i tilstrekkelig grad tar inn rovviltinteresser eller forskning. Vi foreslår derfor å gi forumet et nytt navn: Forum for beitenæring og rovvilt. Det kan bli behov for at rovviltnemnda samles til et møte, per telefon eller fysisk, for å planlegge rammene for marsmøtet.

I 2019 gjorde rovviltnemnda prioritering av FKT-midler per e-post. Dette for å få en så rask behandling som mulig etter at supplerende tildelingsbrev ga planleggingsrammer medio februar. Dette fungerte bra, og sekretariatet foreslår samme løsning i 2020.

Sekretariatet foreslår at møteplan for resten av 2020 settes senest på marsmøtet 2020.

Norges vassdrags- og energidirektorat

NVE

Statnett SF Region Nord-Norge
Raipas
9509 ALTA

Vår dato: 04.11.2019
Vår ref.: 201402567-402
Arkiv: 617
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anne Folstad Hagen
94426098/afh@nve.no

Rapport etter inspeksjon 01-02.10.2019 - Miljøtilsyn - 420 kV ledning Balsfjord - Skaidi (Hammerfest)

Statnett SF- rapport fra inspeksjon 01.-02.10.2019

Vi viser til inspeksjonen på 420 kV ledning Balsfjord – Skaidi (Hammerfest) 01.-02.10.2019.

Hensikten med inspeksjonen var å se på terrenginngrep og istandsetting på deler av strekningen og et utvalg av punkter.

Deltakere:

Ole Mattis Hætta, miljøcontroller Statnett SF

Matti Eira, miljøcontroller Statnett SF

Kjetil Greiner Solberg, miljøtilsynet, NVE

Anne Folstad Hagen, miljøtilsynet NVE

Det var på forhånd kommet en henvendelse fra Storfjord kommune til NVE der kommunen ytret bekymring ang mulig avvik fra MTA-plan og manglende/mangelfull istandsetting etter avsluttet anleggsarbeid. Storfjord kommune ble invitert med på inspeksjonen, men de kunne ikke stille.

Inspeksjonen ble gjennomført med bil, ATV og til fots.

Krav om internkontrollsystem

NVE orienterte om at det fra 01.01.2019 er innført krav om etablering av internkontrollsystem for energianlegg gjennom endring i energilovforskrifta § 3-7. NVE har laget en veileder for utarbeiding av internkontrollsystem. Denne er å finne på NVE sine hjemmesider:
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2018/veileder2018_08.pdf

Vi anbefaler at arbeidet med etablering av et internkontrollsystem, i samsvar med kravet i energilovforskriften, settes i gang så snart som mulig.

Lokalitet	Kommentar
Oteren	Mastepunkt BM102 og anleggsvei i skrått terreng. Tilbakeføringen av vei var fint utført og sammen med god revegetering var det allerede lite spor å se. Mastepunktet hadde en viss terrasering for å få nok vekt på jordfundamentene. Det er vanskelig å gjøre dette bedre uten å tilføre masser, men terrassene bør likevel avrundes så mye som mulig. *(Bilde 1).*
Åsen, Signaldalen	Veien/traseen er oppkjørt med stedvis flere parallelle spor og dette er ikke i henhold til godkjent MTA-plan. Sårbart terreng burde vært kartlagt og beskyttet med terrengforsterkende tiltak i forkant av ferdsel. Sporene er blitt lagt igjen og det er tilrettelagt for naturlig revegetering. Vegetasjonsdekket var i stor grad tatt vare på og lagt tilbake. Tilbakeføringen er i tråd med de krav NVE stiller. *(Bilde 2 og 3).* I veitraseen opp fra Kitdalen var det skader på moltemyr med flere ulike kjørespor. Noe var tilbakeført allerede ved inspeksjonene, men NVE påpekte behov for ytterligere manuell bearbeiding av kjørespor i de bløteste partiene. Dokumentasjon på at dette var utført ble mottatt av NVE dagen etter inspeksjonen. *(Bilde 4).* Bekymringsmelding fra Storfjord kommune vil bli svart ut i eget brev.
Norddalen	Tilbakeføring av strekkplass etablert i konsesjonsbeltet. Dette var fint utført og maskinfører har klart å gjenskape topografien på området som var berørt. Toppdekket var tatt vare på og lagt tilbake som øyer for å hjelpe med revegetering. Man kan allerede nå se at vegetasjon er på vei tilbake. *(Bilde 5).* Mastepunkt BM155. Punktet er bratt og utsatt for erosjon. Skråningen ved mastepunktet er forsøkt stabilisert med kokosmatter. Det er mye vann i terrenget og vi observerte noe utrasing av løsmasser. Utviklingen av erosjonen må følges opp. Kokosmattene vil brytes ned med tiden, men erfaring fra Kvænangsfjellet viser at det tar tid i skrinne områder. *(Bilde 6).*
Kåfjorddalen	Vi kjørte traséen gjennom Lulleskogen naturreservat. Myra som er gravd opp var klopplagt i bunnen. Hele myra skal legges tilbake og klopplegges for at kjøresporet skal være funksjonelt også etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Grunnet dårlig vær fikk vi ikke befart anleggsarbeidet på selve fjellplatået. *(Bilde 7)* Vi kjørte opp «Krigsveien». Bløte partier bør tilrettelegges for ferdsel til fots i etterkant av anleggsarbeidet. Eventuelle skader på gamle, oppmurte veistrukturer må rettes på. *(Bilde 8).*
Navitdalen	Tilbakeføring av trasé i myr var fint utført, men klopplegginen var ikke tilstrekkelig. Kloppene startet og sluttet for sent, og de var ikke brede nok. Dette fører til kjøreskader før og etter kloppen, samt at det er utfordrende for ATV å manøvrere uten å skli av kloppene. Det er også utfordringer med enkelte av bekkekryssingene. Her kan Statnett vurdere å legge steiner i bunnen for å unngå

	videre graving og tilslamming. Dette må vurderes sammen med fare for graving ved at man endrer fart/strøm på vannet. *(Bilde 9).* Det er store terrengskader på vestsiden av Navitdalen etter transport på sommerstid. Mye av dette kunne vært unngått om arbeidet hadde vært planlagt og utført vinterstid; på tæle eller tilstrekkelig tykt snødekke. Vegetasjonsdekket er ødelagt og Statnetts tilbakeføring av kjøresporene blir fånyttes da de tas i bruk av tredjepart i etterkant. *(Bilde 10).* Statnett må i fremtiden vurdere å kreve mer transport utført på frossen mark. Dette for å unngå nye, dype kjørespor som igjen blir benyttet av tredjepart og dermed ikke lar seg tilbakeføre. Mastepunkt FM495. Punktet er lite revegetert etter forrige befaring. Veien inn til mastepunktet skal fjernes. Vi diskuterte ulik måter å fjerne/deponere massene fra vei og riggplass. *(Bilde 11).*
Kvænangsdalen	Strekkplass B73c. Entreprenør arbeidet med linjestrekk når vi ankom punktet. Det er behov for ekstra hogst på slike strekkplasser fordi linjen føres ned til bakkenivå. Dette må tas hensyn til i planleggingen slik at inngrepet i landskapet ikke blir unødvendig stort. Mastepunkt FM540. Ligger i skrått terreng og har pågående erosjon fra punktet. Statnett må vurdere tiltak for å stabilisere og revegetere mastepunktet. Vi diskuterte ulike tiltak som avrunding til rasvinkel, tilsåing og gjødsling. Erosjonssiden av mastepunktet ligger eksponert mot en mye brukt fiskesti til Kvænangselva som er et anadromt vassdrag. Punktet er lett tilgjengelig for maskiner og ligger synlig på kanten av en ravine. Derfor kan det være hensiktsmessig med tiltak på dette punktet. *(Bilde 12 og 13).*



Bilde 1. Tilbakeført anleggsvei i Oteren



Bilde 2. Åsen. Parallelle spor i linjetraseen som er tilbakeført.



Bilde 3. Åsen. Tilbakeføring av anleggsvei.



Bilde 4. Moltemyr i Åsen hvor kjørespor ble lagt igjen manuelt med krafse.



Bilde 5. Tilbakeført strekkplass i konsesjonsbeltet.



Bilde 6. Eroderende mastepunkt beskyttet av kokosmatter.



Bilde 7. Lulleskogen. Myra er midlertidig lagt til sides og klopplagt i bunn.



Bilde 8. Bløtt parti på «Krigsveien» som må tilrettelegges for ferdsel til fots.



Bilde 9. Tilbakeført myr i Navitdalen md ufullstendig og lite funksjonell klopplegging.



Bilde 10. Spor som er brukt av tredjepart i etterkant av tilbakeføring.



Bilde 11. Mastepunkt med manglende toppmasser og dermed sen revegetering.



Bilde 12. Erosjon ved mastepunkt.



Bilde 13. Stort berørt areal på mastepunkt som bør tilrettelegges bedre for å hjelpe revegeteringen.

Med hilsen

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Anne Folstad Hagen
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Kvænangen kommune
Kåfjord kommune - Gáivuona S
Nordreisa kommune
Statnett SF v/Matti Eira
Statnett SF v/Ole Mathis Ves Hætta
Storfjord kommune

Fra: Røsæg, Andreas Vikan (fmtravr@fylkesmannen.no)
Sendt: 03.10.2019 16:06:18
Til: 'john.karlsen@tromsfylke.no'
Kopi:

Emne: Sakliste og saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019 – Alta
Vedlegg: Sakliste og saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019docx.pdf
Hei,

Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte den 10.10.2019.
Vedlagt er sakliste og saksfremstillinger for møtet.

Med vennlig hilsen

Andreas Vikan Røsæg
seniorrådgiver

Telefon: +47 77 64 21 17
Mobil: +47 414 49 454
E-post: fmtravr@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Web: www.fylkesmannen.no/tf

Sakliste og saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019

Sted: Scandic Alta
Tid: 09.00–15.00 (lunsj klokken 12)

Sakliste

26/19	Godkjenning av innkalling og sakliste	s. 1
27/19	Orienteringer	s. 1
28/19	Saker til informasjon	s. 1
29/19	Anbefaling kvote for jakt på gaupe	s. 2
30/19	Forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn	s. 11
31/19	Forberede oppstart rullering av forvaltningsplan	s. 12
32/19	Neste møte	s. 13

26/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 10.10.2019

27/19 Orienteringer

Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte
Orientering med presentasjon fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Orienteringer fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet

28/19 Saker til informasjon

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på ulv i region 8 i 2019, 2020
Beräkningar av beskattning av den Skandinaviske vargpopulasjonen 2020
Bjørn – beslutning om ingen lisensfelling i rovviltregionene 6, 7 og 8 i 2019
Finnmark fylkeskommune, Høring – Endringer i rovviltforvaltningen
Forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn i Troms
Fylkestinget krever at regjeringen følger opp Stortingets rovvilt-vedtak
Høring av endringer i rovviltforvaltningen
Høringsnotat om endringer i rovviltforvaltningen
Invitasjon til workshop om mulighetene for felles jerveforvaltning i Norden
Klage på kvote for betinget skadefelling av ulv i region 8 – Spørsmål om oppsettende virkning
Kongeørn – forskningsprosjekt i Troms
Kopi av brev fra Finnmark sau og geit – tap av sau på beite
Kvote for betinget skadefelling av gaupe og brunbjørn 2019, 2020
Midlertidig videreføring av prøveordning i lisensfelling av jerv
Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen
Utvidelse av kvote for betinget skadefelling av bjørn
Varsel om endringer i høringsnotat med forslag til endringer i rovviltforvaltningen

29/19 Anbefaling av gaupekvote i Troms og Finnmark samt fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn 2020

Vedtak:

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda gir Miljødirektoratet følgende tilrådning til kvote:

Gaupekvote i Troms og avtaleområdet i Nordland:
Kvote på én – 1 – gaupe i B-området i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa.

Gaupekvote i Finnmark
Kvote på én – 1 – gaupe i B-området i Finnmark.

Saksfremlegg

Rovviltnemnda i region 8 skal fatte vedtak om anbefaling av kvote for kvotejakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn. Sekretariatet ved fylkesmennene i Troms og Finnmark legger her frem saksfremlegg med en faglig tilrådning til kvote.

Internasjonale avtaler og rammer
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på gaupe gjennom Bernkonvensjonen som av Norge ble ratifisert i 1986. Konvensjonen inneholder krav til bevaring av flora og fauna i deres naturlige leveområder.

Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold. Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De rovviltartene som finnes i Norge er i større og mindre grad felles bestander med våre naboland Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning for den norske rovviltforvaltningen.

Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt. Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr.169 om urfolks rettigheter nevnes.

Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til.

Nasjonale rammer
Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning av kongeørn.

Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.

Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i Stortingsmelding nr. 15 (2002–2003), rovvilt i norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling S. nr. 174. Føringene i disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i naturmangfoldloven og i viltloven. Naturmangfoldloven – som er Norges første lov om vern og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Velferden til viktige byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 19.6.2009 om dyrevelferd med tilhørende forskrifter.

Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.

Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle de store rovviltartene i norsk natur. Denne todelte målsettingen støtter seg til formålsparagrafene i viltloven, naturmangfoldloven og rovviltforskriften:

Viltloven § 1 (lovens formål)
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.

Naturmangfoldloven § 1 (lovens formål)
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

Rovviltforskriften § 1 Formål
Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter.

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.

Bestandsmål, rovviltnemndas myndighet og bakgrunnen for kvote – kvotejakt på gaupe
Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for kvotejakt på gaupe når bestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen, jf. §§ 7 og 11 i forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt mellom fylkene i regionen. Bestandsmålsetning for region 8, er ti ynglinger av gaupe, hvorav fire ynglinger skal være i Finnmark og seks ynglinger i Troms. Ved vurdering av kvoter skal de fylkesvise bestandsmålene vektlegges, og søkes nådd det enkelte år. Bestandsmåloppnåelsen baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. De tre siste årene er det registrert 6, 4 og 5 familiegrupper i region 8, og dette gir et snitt på fem familiegrupper. Rovviltnemnda har dermed ikke myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe jf. rovviltforskriften. Det er da Miljødirektoratet som fatter vedtak om kvote, rovviltnemnda vedtar en anbefaling av kvote ovenfor Miljødirektoratet.

Kvoten for gaupe omfatter Nordland sør til Rombaken
I forvaltningsregion 7, Nordland, er det mål om 10 årlige ynglinger av gaupe. Her er det de tre siste årene registrert 6, 8,5 og 5,5 familiegrupper (gjennomsnittlig 6,7 ynglinger i perioden 2017–2019). Fylkesgrensa mellom Nordland og Troms er ingen naturlig barriere for gaupe, f.eks. i 2011 delte Nordland og Troms én yngling, og i 2012 delte regionene to ynglinger. Rombaken er en mer naturlig grense, og derfor har rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 inngått en samarbeidsavtale blant annet om kvotejakt på gaupe:

Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8
Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om kvotejakt på gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv:

1. Ved fastsetting av:
    - kvote for jakt på gaupe,
    - kvote for lisensfelling av jerv,
    - kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv

i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes av kvotevedtak for Troms:

Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik kommune som ligger nord for Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i Norddalen opp til Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).

2. Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet.

3. Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for fastsetting av kvoter, legge vekt på:
    - bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området,
    - fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland,
    - føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
    - tapssituasjonen for sau og rein i området

4. Rovviltnemnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det fattes vedtak om slike kvoter.

5. Kvotejakt og lisensfelling i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms. Søknader om skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn i dette området skal behandles av Fylkesmannen i Troms i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.

6. I de tilfeller der Direktoratet for naturforvaltning har myndigheten til å fastsette slike kvoter i en eller begge rovviltregionene, oppfordres det til at DN fatter vedtak i samsvar med denne avtalen. Det legges til grunn at rovviltnemnda i region 8 kan fatte vedtak om kvoter i det aktuelle området i Nordland også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette slike kvoter i region 7 er tillagt DN.

7. Denne avtalen gjelder for perioden 6.9.2012–1.6.2015. Ved avtalens utløp skal det vurderes evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppheves umiddelbart dersom en av nemndene ønsker dette.

På møte for rovviltnemnda i region 8 den 21.1.2015, sak 4/15 om samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 ble det vedtatt at avtalen videreføres inntil en av partene sier den opp. Rovviltnemnda i region 7 vedtok på sitt møte den 20.5.2015 i sak 10/2015 videreføring av avtalen inntil en av partene sier den opp.

Nord i Nordland

I Nordland er forvaltningsplanen revidert i 2017, med justeringer vedtatt av nemnda 30.5.2018. Gaupe skal i Nordland forvaltes etter følgende prinsipper:

- Det regionale bestandsmålet for gaupe kan oppnås innenfor hele Nordlands fastland.

- Bestanden skal holdes nærmest mulig bestandsmålet og mest mulig spredt i fylket, ved målstyrt bruk av jaktkvoter.

- Byrdefordeling: Det skal legges stor vekt på at familiegrupper av gaupe skal spres, slik at byrden for beitebrukerne fordeles. Ingen reinbeitedistrikt skal ha mer enn to familiegrupper av gaupe per år. Små distrikt skal ikke ha mer enn en familiegruppe per år. Med små distrikt menes i denne sammenhengen: Skjomen, Frostisen, Duokta, Balvatn, Hestmannen/Strandtindene, Ildgruben og Byrkije. Prinsippet om byrdefordeling forutsetter at det åpnes for kvotejakt, selv om det bidrar til at det tar lengre tid før bestandsmålene nås.

- Når bestandsmålet for gaupe er oppnådd skal det åpnes for kvotejakt på gaupe i hele fylket. Dette skal bidra til å holde bestanden nærmest mulig bestandsmålet, og til byrdefordeling for saue- og reindriftsnæringene. Når bestandsmålet ikke er oppnådd skal det åpnes for en begrenset kvotejakt, hvor kvote målstyres til områder med betydelige tap av sau og tamrein. Samlet belastning av alle rovviltarter (inkludert kongeørn) skal vektlegges ved fastsetting av kvotestørrelse og fordeling.

- Utenfor fastlandet skal det åpnes for kvotefri jakt.

- Skadefelling av gaupe er aktuelt ved akutte skadesituasjoner. Viktige vurderingspunkt for skadefelling av gaupe: 1. skadeomfang; 2. skadepotensiale; 3. gaupebestanden i området; 4. om bestandsmålet er oppnådd.

Med bakgrunn i få registrerte familiegrupper og få registrerte gaupedrepte beitedyr de siste årene i Sør-Troms og samarbeidsområdet med Nordland (i 2019 tre sau og to rein dokumentert eller antatt drept av gaupe i samarbeidsområdet med Nordland), sammenstilt med at bestandsmålet ikke er oppfylt verken i Nordland eller i Troms, anbefaler ikke sekretariatet at det åpnes for kvotejakt i samarbeidsområdet i 2020.

Gaupe – overvåking og bestandssituasjon
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet er at kunnskapsgrunnlaget skal være best mulig jf. naturmangfoldloven § 8. Gaupebestanden i Norge blir hovedsakelig overvåket ved årlig å registrere antall familiegrupper, som er mordyr fulgt av årsunger. De fleste registreringer skjer på sporsnø. Registreringsperioden varer fra 1. oktober og ut februar. Årsaken til at registreringene ikke varer lenger, er at voksne dyr går sammen i paringstiden i mars, og derfor feilaktig kan bli vurdert å være familiegrupper. For dokumentasjon av familiegrupper må observasjoner av dyr, spor eller sportegn meldes til SNO, som da sender rovviltpersonell ut i felt.

Det benyttes avstandsregler for å skille registreringer av ulike familiegrupper fra hverandre. De siste årene har det Skandinaviske gaupeprosjektet (Scandlynx http://scandlynx.nina.no/) samlet inn nye data på forflytning hos gauper. Basert på denne kunnskapen er det foretatt en revidering av de gjeldende avstandsreglene. Lengden på avstandsreglene varierer med antall døgn mellom observasjonene, og det skilles mellom dynamiske og en statisk avstandsregel. De dynamiske avstandsreglene tar utgangspunkt i maksimal luftlinje avstand som hunngauper forflytter seg fra en dag til påfølgende dager. Den statiske avstandsregelen gjelder når det er mer enn ti dager mellom observasjonene, og vil i praksis være ytterpunktene i et hjemmeområde for en hunngaupe med unger.

Ut fra alle bekreftede observasjoner, både dokumenterte og antatt sikre, beregner Rovdata hvor mange familiegrupper som minimum lever i Norge det enkelte år. I 2019 fant de at det var fem familiegrupper i region 8, hvorav fire i Troms. I region 7 var det 5,5 familiegrupper.

For å beregne antall gauper i bestanden tas det utgangspunkt i antall familiegrupper. Omregningsfaktorene som brukes er 6,24 (±0,73 SE) for nordlig reinsdyrområde og 6,14 (± 0,44 SE) for sørlig reinsdyrområde (Andrén m.fl. 2002, Andersen m.fl. 2003). Sørlig reinsdyrområde regnes i denne sammenheng nord til og med Lenvik, Balsfjord og Målselv, mens nordlig reinsdyrområde regnes nordover fra Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Storfjord.

Scandlynx har utviklet en modell for å beregne gaupebestandens utvikling over tid (Nilsen m.fl 2011). Ny metodikk for å registrere familiegrupper som danner data for denne modellen blir beskrevet i Brøseth og Tovmo (2013). Når bestanden ligger rundt bestandsmål, tyder estimatene fra modellen på at bestanden skal holdes stabil ved å høste 0,43 voksne hunndyr

per familiegruppe, totalt 1.27 dyr per familiegrupper (Nilsen m.fl. 2011). Mellom 1.1.2019 og 1.10.2019 var det i Nordland 48 sau og lam som ble dokumentert eller antatt tatt av gaupe. tre av disse i samarbeidsområdet med region 8. I Troms var det i samme periode 4 sau og lam som ble dokumentert eller antatt tatt av gaupe. I Finnmark var det ingen sau som ble dokumentert eller antatt tatt av gaupe i denne perioden.

I perioden 1.10.2018–1.10.2019 var det i Finnmark 39 rein som ble dokumentert/antatt drept av gaupe. I Troms var tilsvarende tall 74, og i Nordland 71, to av dem i samarbeidsområdet med Nordland.

Det er en usikkerhet knyttet til neste års registrering av gaupe, dersom et gitt antall gauper tas ut av bestanden. Denne usikkerheten vurderer sekretariatet at i første rekke ligger i årlige variasjoner i ynglesuksess hos gaupe, og ikke i så stor grad i dataene som på nåværende tidspunkt danner beslutningsgrunnlaget.

Gjennom en sammenstilling av forskning på gaupas bestandsdynamikk i Skandinavia over en periode på ti år (Andersen m.fl. 2013) er det for alle gaupebestander som helhet beregnet et årlig vekstpotensial på omtrent 20 prosent (λ=1,20), men med en betydelig grad av variasjon mellom regioner, år, og individuell variasjon i rekruttering av avkom. Videre viser Andersen m.fl. (2013) i en teoretisk beregning at en avskytning på 16,7 % av estimert bestand før jakt opprettholder en stabil bestand, når det tas hensyn til dødeligheten av voksne hunngauper i perioden februar til mai. Dette forutsetter lik inn- og utvandring og at uttaket av voksne hunngauper ikke er for høyt. Selv om vi mangler finskala kunnskap om alderssammensetning av hunngauper, fødselsrate, overlevelse, og tids- og romlighetsvariasjon i byttedyr, kan det tyde på at tilgang til byttedyr er relativt stabil og oversiktlig i Troms, og mer avhengig av sesong og ikke så oversiktlig i Finnmark (Walton m.fl. 2016). Dvs. at en kan forvente en mer stabil produksjon og rekrutering av avkom i Troms enn i Finnmark. På bakgrunn av overnevnte, samt vurderingene av tapssituasjonen i dette saksframlegget, vurderer sekretariatet at kunnskapsgrunnlaget er godt. Derfor, vurderer sekretariatet beslutningsgrunnlaget som tilstrekkelig, føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 blir dermed ikke tillagt vekt.

Naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning sier at «en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Over er det vist at det finnes vesentlig kunnskap om gaupebestandens respons på jakttrykk, og om overlevelse og reproduksjon hos gaupe. Vi har også mye kunnskap om gaupas predasjonstakt på ulike byttedyr og på samspillet mellom gaupe og jerv. Mye av dette er samlet i Mattisson m.fl. 2015, Odden m.fl. 2014, Walton m.fl. 2016, og Linell og Tveraa (2015). Sekretariatet legger til grunn at bestandsmålet for gaupe skal nås og opprettholdes innenfor A-området for gaupe, sekretariatet har vurdert at foreslått kvote for kvotejakt på gaupe i region 8 ikke er til hinder for dette, og at kvoten dermed heller ikke er i strid med prinsippet i naturmangfoldloven § 10.

Naturmangfoldloven § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver sier at «tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter». Rovviltnemnda skal forholde seg til bestandsmålet som er et kompromiss mellom

beitenæring og rovvilt, fastsatt i rovviltforskriften § 4. Rovviltnemnda skal sikre en bærekraftig forvaltning av rovvilt samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser ivaretas, blant annet slik at en i størst mulig grad kan fortsette med beitedyr i utmark. Kvotejakt påvirker gaupebestanden, det dreier seg likevel om regional gaupeforvaltning innen nasjonale rammer som igjen er bygd på internasjonale avtaler, dette mener sekretariatet gjør at et kostnadsspørsmål ved evt. miljøforringelse ikke blir relevant i denne sammenheng.


Naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder sier at «for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste samfunnsmessige resultater». Innenfor fastsatte rammer jf. den todelte målsettingen om rovvilt og beitedyr har rovviltnemnda gitt klare føringer for en tydelig arealdifferensiert forvaltning. Kvotejakt gir forutsigbarhet og det er etter sekretariatets vurdering mer samfunnsøkonomisk enn skadefelling.

Kvotejakt på gaupe er ordinær jakt med hjemmel i viltloven § 9 i den forstand at jakten utøves på en art som oppfyller høstingskriteriene som er fastslått i naturmangfoldloven § 16. Høsting (jakt) kan bare tillates når arten produserer et høstingsverdig overskudd. I tillegg skal det blant annet legges vekt på skade som arten gjør. Der rein og gaupe i region 8 er til samme tid, er det å forvente at rein er det viktigste byttedyret til gaupe (Mattisson, m.fl. 2011).

Hensikten med å iverksette kvotejakt, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av gaupebestanden, for slik å begrense skadene gaupe påfører bufe- og tamrein. For at den skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at kvotejakten i sterk grad styres mot områder med skade på sau og rein.

Andelen voksne hunngauper som får fram unger, kan variere en del mellom år. I enkelte år vil en stor andel av de voksne hunnene få fram unger, mens det i andre år er en mindre andel som klarer dette. Tilgang til rein vinteren før fødsel av unger, og tilgang til rein vinteren etter fødsel påvirker sterkt sannsynlighet for at gaupe får avkom, og at avkom blir rekruttert til bestanden (Walton m. fl. 2016). Dette avhenger av både årlige variasjoner i klima og migrasjonsmønstre av rein innenfor revirarealene til gaupe, og tilgang til alternativt byttedyr om rein ikke er tilgjengelig om vinteren (Mattisson m.fl. 2015, Tveraa og Linell 2015, Walton m.fl. 2016). I tillegg er det mer sannsynlig at eldre hunngauper får avkom enn yngre gauper (Nilsen m. fl. 2012).

Tap av beitedyr til gaupe siste år samt erfaringer fra tidligere år, taler for at det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en arealdifferensiert forvaltning, enn å åpne for begrenset kvotejakt i B-områder.



Figur 1. Rein og sau som etter undersøkelse av SNO er dokumentert eller antatt drept av gaupe i perioden 1.1.2019–1.10.2019. Legg merke til at Sør-Troms og store deler av Finnmark i denne perioden er uten dokumentert tap til gaupe.

Finnmark – beregning av jaktkvote

Bestandsmålet i Finnmark er på 4 familiegrupper av gaupe. De tre siste årene er det registrert 0,7 familiegrupper i snitt (0, 1 og 1). Dokumentert tap av rein til gaupe sist vinter indikerer at bestanden er noe høyere enn registreringene viser. Det ble dokumentert 39 rein tatt av gaupe i Finnmark siste året, dette var en nedgang fra 72 året før. Skadene er fordelt over store deler av Finnmark. Majoriteten av skadene er i A-området og langs grensene til B-området.

Rovviltforskriften § 7 sier at rovviltnemndens vedtak om kvotejakt skal bygge på den regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data om biologiske forhold, bestanden og skade- og konfliktsituasjonen, jf. forskriften § 3 tredje ledd og § 6. Rovviltnemnda har gitt føringer i sin forvaltningsplan om at bestandsmålet for gaupe skal nås og opprettholdes i A-området. Det foreslås derfor at det kun åpnes for jakt i B-området med følgende kvote:

1 gaupe i B-området i Finnmark.

Troms og nordre del av Nordland – beregning av jaktkvote

Bestandsmål for Troms er 6 familiegrupper. De siste tre årene er det registrert 4,3 i snitt (6, 3 og 4 i henholdsvis 2017, 2018 og 2019). Dette tilsvarer en totalbestand i Troms i 2019 før jakt på ca. 27 gauper.

Med å bruke funksjon i Andersen m.fl. 2003 blir bestandsstørrelse før jakt i 2019:

$N_{t+1} = (N_t - \text{Jakt}) * \lambda$

Hvor N_{t+1} er populasjonsstørrelse i 2020, N_t er populasjonsstørrelse i 2019, Jakt er antall dyr drept under jakt i 2019, og λ er tilvekstrate som Andersen m.fl. gir som 1,2.

Bestandsstørrelse i 2019 før jakt = (27 – 0) * 1,2 = 32 individer.

Siden bestandsmålet i Troms tilsvarer omkring 37 gauper), har vi beregnet at det vil være omtrent fem gaupe under bestandsmålet for Troms ved kvotejaktstart. Det betyr at vi forventer å ha fem ynglinger i Troms registreringssesongen 2018/2019.

Vi bemerker at det ikke er eksakt vitenskap å regne seg fra antall familiegrupper til antall individer. Tilfeldigheter, slik som hvor mange av hunnene i bestanden som får frem unger det enkelte år, vil spille en større rolle når en regner på bestanden i et forholdsvis lite område, enn om en regner på bestanden i for eksempel Norge samlet. Vi bemerker samtidig at det i februar 2019 ble registrert en familiegruppe ved Torneräsk i Kiruna Dette var en yngling registrert nært Troms, som ikke inngår estimatet over antall individer i Troms.

Rovviltnemndas forvaltningsplan av 10.10.2013 har klare føringer på at bestandsmålene skal nås innenfor A-områdene, mens det skal være ett høyt trykk på uttak i B-områdene. En lav bestand taler for at gaupekvoten for Troms og samarbeidsområdet med Nordland i 2019/2020 må settes lavt, slik at gaupebestanden igjen kan nå bestandsmålet.

Dokumenterte tap til gaupe er lavest sør i regionen. Derfor vil ikke sekretariatet tilrå å åpne for kvotejakt på gaupe sør for Målselv, Sørreisa og Dyrøy.

Sekretariatet mener en kvote på én gaupe i nordlige B-område for gaupe i Troms, ikke vil være skadelig for bestandens overlevelse.

Oppsummering
Registrert antall ynglinger er under bestandsmålet og vil sannsynligvis være under bestandsmålet også ved neste registreringsperiode. Til tross for dette er dokumenterte gaupetap i reindrifta betydelige. For enkelte siidaer og reineiere er tap til gaupe et stort problem som ikke er forenelig med økonomisk bærekraftig drift. Gauper i nord lever i all hovedsak av tamrein. Det dreier seg oftest ikke om spesielle «problemindivider», men heller om at gauper i regionen lever av tamrein. Regulering av bestanden skal i størst mulig grad skje gjennom ordinær kvotejakt. Derfor mener vi det er riktig med en begrenset kvote i de B-områdene for gaupe som har vesentlige dokumenterte tap til gaupe. Kvoten kan likevel ikke settes høyere enn at bestanden kan bygge seg opp mot bestandsmålet. Derfor foreslås en total kvote på to gauper i deler av B-områdene i Finnmark og Troms.

30/19 Forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn

Vedtak:

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda ber sekretariatet ta med rovviltnemndas vedtak av 12.4.2018 og gå i dialog med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund om aktuelle reinbeitedistrikt for forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn. Nemnda ber videre om at sekretariatet avklarer med aktuelle reinbeitedistrikt/er om de er interessert i å delta i et slikt prosjekt. Når dette er avklart sender sekretariatet anbefalingen til Miljødirektoratet.

Rovviltnemnda presiserer viktigheten av at beitenæringas erfaringsbaserte kunnskap som fag blir tatt med i kongeørnprosjektet. Med det mener vi at både næringsutøvere og representanter for næringas kompetanse, deltar likeverdig med forskningsinstitusjon(er) og forvaltning i utforming av forskningsspørsmål, metode, dataanalyse, resultatfortolkning og formidling av resultatene. Videre vil rovviltnemnda vise til at utøvelse og kunnskap om reindrift er vevd tett sammen med samisk språk. Et sentralt element, i en utlysning om forsøksprosjekt om kongeørn, vil være at søkere til prosjektet, skal vise hvordan de vil integrere erfaringsbasert kunnskap og samisk språk i hele forskningsprosessen.

Saksfremstilling

Miljødirektoratet har i brev av 25.9.2019 anmodet rovviltnemnda om bistand – i samarbeid med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund – til å peke ut aktuelle reinbeitedistrikt som kan være samarbeidspartnere i et forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn.

Rovviltnemnda har i protokoll fra sitt møte den 12.4.2018 gitt anbefaling av områder for et kongeørnprosjekt. På samme møte vedtok rovviltnemnda å sende brev til Klima- og miljødepartementet. I brevet ba rovviltnemnda om at Klima- og miljødepartementet oppsummerer høringen og er tydelige på hvilket oppdrag om forskningsprosjekt om kongeørn i Troms, som gis til Miljødirektoratet. Dette har Klima- og miljødepartementet svart på gjennom sitt brev til Miljødirektoratet datert 5. juni 2019, i dette brevet bes Miljødirektoratet gjenoppta arbeidet med en raskest mulig etablering av et forskningsprosjekt på kongeørn og tamrein i Troms.

31/19 Forberede oppstart rullering av forvaltningsplan

Vedtak:

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda ønsker å starte arbeidet med rullering av forvaltningsplan for rovvilt på nyåret 2020. Rovviltnemnda ber sekretariatet melde personellbehov til Miljødirektoratet. Sekretariatet kaller inn rovviltnemnda til oppstartmøte for rulleringsarbeidet etter at nemnda er satt for kommende periode.

Saksfremstilling

I forordet til forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 10.10.2013 har rovviltnemnda skrevet at «forvaltningsplanen må rulleres jevnlig, fordi det til stadighet skjer endringer. Vi ser for oss at det må skje igjen om tre til fire år.» Allerede i 2016 ble det pratet på rovviltnemndsmøter om at rulleringsarbeidet burde opptas. I møtet den 14.2.2017 vurderte rovviltnemnda at det var hensiktsmessig å avvente rullering av egen forvaltningsplan, inntil premissene for rovviltforvaltningen var mer avklart. Dette gjaldt regioninndelingen i forvaltningsregioner, soneforvaltningen når det gjelder gaupe, hvor mange ynglinger skal oppnås av de ulike artene i hvilke regioner, skadefellingsregimet for kongeørn, hva kan FKT-midler brukes til, evt. mal for rullering av forvaltningsplan samt evt. nye retningslinjer og føringer for rovviltforvaltningen og myndighetsforhold. Rovviltnemnda har nylig svart på høring om forslag til endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, med høringsfrist 1.10.2019. Trolig vil premissene for rovviltforvaltningen være mer avklart på nyåret 2020.

Etter hva sekretariatet, fra nemndsmedlemmene, har fått forståelse av, er det trolig at det blir noen utskiftninger i rovviltnemnda i nær framtid. Dette kan tale for at dagens rovviltnemnd ikke bør legge detaljerte føringer for hvordan rulleringsarbeidet skal gjennomføres.

Sekretariatet ser for seg at rulleringsarbeidet kan starte opp på nyåret 2020, og at det avhengig av hvilken prosess det legges opp til, kan vedtas en rullert forvaltningsplan i slutten av 2020 eller første halvdel av 2021. For at sekretariatet skal kunne styre en rulleringsprosess er vi helt avhengige av ekstra personell som kan ta rulleringsarbeidet, evt. avlaste annet sekretariats- og rovviltarbeid.

32/19 Neste møte

Vedtak:

Innstilling til vedtak:
Forum for beitenæring og rovvilt gjennomføres i Tromsø 18.3.–19.3.2020

Rovviltnemndas møteplan

Møteplanen for 2020 vil måtte avhenge av hvilken møtestruktur som settes opp for rulleringsarbeidet med forvaltningsplanen. I 2019 ble forum for beitenæring og rovviltforvaltning gjennomført som et marsmøte. Rovviltnemnda mente dette var et viktig forum for informasjonsutveksling mellom beitenæring, forskning og rovviltforvaltning, som skulle videreføres i neste marsmøte. Sekretariatet foreslår at det også i 2020 legges opp til et todagers forum i mars, og at hovedtema for dette forumet blir rullering av forvaltningsplanen. Sekretariatet ser at navnet på forumet ikke i tilstrekkelig grad tar inn rovviltinteresser eller forskning. Vi foreslår derfor å gi forumet et nytt navn: Forum for beitenæring og rovvilt. Det kan bli behov for at rovviltnemnda samles til et møte, per telefon eller fysisk, for å planlegge rammene for marsmøtet.

I 2019 gjorde rovviltnemnda prioritering av FKT-midler per e-post. Dette for å få en så rask behandling som mulig etter at supplerende tildelingsbrev ga planleggingsrammer medio februar. Dette fungerte bra, og sekretariatet foreslår samme løsning i 2020.

Sekretariatet foreslår at møteplan for resten av 2020 settes senest på marsmøtet 2020.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Evald Marelius Olsen
Bakkebyveien 434
9153 Rotsund

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/1344-71	10648/2019	T51	08.11.2019

Svar Veilys Fylkesvei 866 Nordreisa Kommune

Det vises til ditt brev av 07.10.2019 om mangler og etterslep av vedlikehold av veilys. Anleggsdrift har ansvar for veilys langs de veistrekninger som ikke er overført til veieier, herunder langs Fv 866 i Bakkeby.

Rammen for drift og vedlikehold av veilys fastsettes av kommunestyret hvert år. Den økonomiske rammen er dessverre ikke stor nok til å ivareta vedlikeholdsbehovet og langt mindre redusere vedlikeholdsetterslepet. Dette gjelder veilys som annen teknisk infrastruktur kommunen eier.
Ut fra våre faglige vurderinger, prioriteres utbedringer av veilys så langt de økonomiske ressurser tillater. Det innebærer at det kan ta lang tid fra meldt feil til utbedring skjer da tildelte ressurser skal ivareta alle lysstrekninger i alle deler av kommunen.
Dessverre ser det ikke ut til at det de nærmeste år kan forventes økninger i de økonomiske rammer for drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur.

Om du ønsker å ta saken videre til Huseierforeningen, har du selvfølgelig full anledning til det. For øvrig setter vi pris på oppmerksomhet rundt etterslep på vedlikehold på alle anlegg uansett fag, da slik oppmerksomhet kan bidra positivt i forhold til tildeling av ressurser.

Med vennlig hilsen

Hilde Henriksen
Virksomhetsleder
hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

77 58 80 43

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Huseierforeningen avd Troms v/
HUSEIERNES LANDSFORBUND Fred. Olsens gate 5 0152 OSLO

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG
UTVIKLING
Postboks 174
9156 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 161/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2019/25-3	9707/2019	M74	15.10.2019

Søknad om registrering av utrykningskjøretøy

Saksopplysninger:
Forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy
FOR-2002-01-18-55
Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 18. januar 2002 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 11, jf. kgl.res. av 21. mars 1986 nr. 750. Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2003 nr. 22, 10 nov 2005 nr. 1291, 19 nov 2007 nr. 1261.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-01-18-55

§ 1.Utrykningskjøretøy skal være godkjent av regionvegkontoret etter denne forskrift og de tekniske bestemmelser som gjelder for slikt kjøretøy. Godkjenning skal anmerkes i vognkortet, eller på kopi av vedtak når det gjelder tidsbegrenset godkjenning av slikt kjøretøy.

§ 2.Godkjenning gis på bakgrunn av søknad fra kjøretøyets eier eller den som disponerer det og vedtak fattet av
1. brannsjefen
a) når kjøretøyet tilhører kommunen og disponeres av kommunalt brannvesen
b) når annet kjøretøy for et tidsrom av inntil 8 uker er disponert som reserve for godkjent utrykningskjøretøy ved kommunalt brannvesen
c) når demonstrasjonskjøretøy blir stilt til disposisjon for kommunalt brannvesen.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Kjennemerke: **KH69206**
Understells nummer: YS2P4X20002048414
Merke: SCANIA
Model: P400DB4X2MNB
Type: LASTEBIL
Registrert første gang: 12052010
Registrert første gang i Norge: 12052010
Registrert på eier:
Registrert eier:
Kjøretøygruppe: LASTEBIL (N3)
Typegodkjenning:

Vurderinger:
Overnevnte kjøretøy skal registreres som utrykningskjøretøy, og disponeres av kommunalt brannvesen.

Vedtak:
Søknaden innvilges

Klageadgang
Klage over vedtak etter § 2 behandles av Vegdirektoratet. Jfr. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Med vennlig hilsen

Nils-Arnold Nilsen
Brannsjef, region nord
nils.nilsen@kvanangen.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Interne kopi mottakere:
Dag Funderud Sektor for drift og utvikling

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg næringsutvalg - nr. 26/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
«REF»	2019/1130-3	9382/2019	1942/46/48	07.10.2019

Tidligere ferdigattest sendt 07.10.219 utgår, og blir erstattet med ny ferdigattest 1942/46/48

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Byggested:	Skogly 21	Gnr/Bnr:	46/48
Tiltakshaver:	Ådne Holm Johannessen og Maren Severinsen	Adresse:	Skogly 21, 9152 SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Org. nr.	Løvoll As 984 960 026	Adresse:	Hovedveien 43, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Endring av bygg- utvendig tilbygg mindre enn 50 m^2	Bruksareal:	36,3 m^2 (+ 35 m^2 tidligere garasje)
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato		156/14 18.07.2014	

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 01.10.2019 fra ansvarlig søker for oppføring av tilbygg til eksisterende enebolig, på gnr. 46 bnr. 48.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets eier.

Innlevert dokumentasjon:

- Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-3.
- Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. Byggteknisk forskrift § 9-6 og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet er denne vedlagt søknad om ferdigattest
- Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker ha sendt dette senest ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført.
- Kommunen krever også opplysninger om VA på eiendom, samt stoppekran eller andre opplysninger som er relevant ved søknad om ferdigattest.
- For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon på for utført sluttkontroll, jf. Plan- og bygningsloven § 24-2.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til ***Nordreisa kommune.*** *Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2019/1130.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Likelydende brev sendt til:

Ådne Holm Johannessen	Skogly 21	9152	Sørkjosen
LØVOLL AS	Hovedvegen 43	9152	SØRKJOSEN

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 176/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
«REF»	2018/396-12	9682/2019	47/320	15.10.2019

Tillatelse til tiltak 1942/47/320 Tilbygg Europris, samt fasadeendring av bygget

BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1, § 20-2
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Industrivegen 2	Gnr/Bnr:	47/320
Tiltakshaver:	BD EIENDOM AS	Adresse:	Pb 25, 9152 SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Org. nr.:	BIRKELUND SAGBRUK AS 979 760 612	Adresse:	Industrivegen 6, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Nytt bygg- ikke boligformål-over 50 m^2	Bruksareal:	241 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om byggetillatelse mottatt 12.04.2018 for oppføring av tilbygg til forretningsbygg på gnr. 47 bnr. 320.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og erklæringer om ansvarsrett, samt ettersendt samtykke fra arbeidstilsynet og nye nabovarsler mottatt 11.10.2019 og ny situasjonskart mottatt 11.11.2019.

Dispensasjoner:

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Med hjemmel i pbl § 19-2 er det gitt dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsen for utnyttelsesgraden på eiendommen gitt i PS sak 49/18 den 08.06.2018 og PS sak 67/18 den 14.06.2018.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

- Bygning med boenhet med heis, byggverk med krav om universell utforming og uteareal for allmennheten, skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmende der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. TEK17 § 8-8 Parkeringsplass, annet oppstillingsareal og kjøreatkomst.

Saksopplysninger:
Godkjenning av foretak for ansvarsrett:
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl § 23-4.

Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Foretak med sentral godkjenning:
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet.

Foretak	Godkjenningsområde
RØRTJENESTE NORD AS Org. nr. 991 534 903	UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Ansvarlig utførende av rørleggerarbeid
NORGESHUS AS Org. nr. 948 490 412	PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Ansvarlig prosjekterende for arktitektur

Foretak uten sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2, erklærer følgende foretak ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak:

Foretak	Godkjenningsområde
BIRKELUND SAGBRUK AS Org nr. 979 760 612	SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering, tiltakskl. 1. UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Ansvarlig søker og ansvarlig for alt av mur og snekkerarbeid

KJELL MØLLENG MASKINSTASJON Org. nr. 922 341 117	UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Ansvarlig utførende av grave- og maskinarbeid.
ELEKTRO KJØL AS Org. nr. 947 213 837	UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Ansvarlig utførende av ventilasjonsarbeid.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan «Sørkjosen øst 4» med planidentifikasjon 19421979_006. Reguleringsformålet er forretning/ industri.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. Det er ettersendt til byggesaken nye nabovarsel som er signert av naboer høsten 2019.

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Det ble gitt tidligere dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen av utnyttelsesgraden for industri/ forretningseiendommen i PS sak 49/18 den 08.06.2018 og PS sak 67/18 den 14.06.2018. Samtykke fra Arbeidstilsynet ble mottatt høsten 2019. Da tidligere nabovarsel er blitt ugyldig, er det levert inn nye samtykker fra naboer. Det er også levert inn ny situasjonskart til byggesaken. Innkommet søknad om tillatelse til tiltak samsvarer med gitt dispensasjon.

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Samtykke fra Arbeidstilsynet foreligger til planene for tiltaket.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. byggeteknisk forskrift TEK17 § 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2. Bygget er tilknyttet kommunalt vannverk og avløpsledninger.

Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert

for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også VA plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om ferdigattest.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2018/396.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Likelydende brev sendt til:			
BIRKELUND SAGBRUK AS	Industrivegen 6	9152	SØRKJOSEN
BD EIENDOM AS	Postboks 25 Meierivn 1	9152	SØRKJOSEN
Kopi til:			
ELEKTRO KJØL AS	Pb 25	9155	SØRKJOSEN
KJELL MØLLENG MASKINSTASJON	Hysingjordveien 24	9154	STORSLETT
NORGESHUS AS	Pb. 161	7223	MELHUS
RØRTJENESTE NORD AS	Pb. 173	9156	STORSLETT

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

STIAN PEDERSEN
Gammelbruvegen 18
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 175/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2019/1311-2	10668/2019	1942/14/87	11.11.2019

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/14/87 Tilbygg enebolig

BYGGETILLATELSE UTEN ANSVARSRETT

Etter plan og bygningsloven av 2008 (pbl.08) § 21-4 og 20-4
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Moan 12	Gnr/Bnr:	14/87
Tiltakshaver:	Stian Endré Pedersen og Karoline S Dolve Trætten	Adresse:	Gammelbruvegen 18, 9151 STORSLETT
Tiltakets art:	Tilbygg- boligformål- under 50 m²	Bruksareal:	23 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 mottatt 08.11.2019 om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på gnr. 14 bnr. 87.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan: 19421997_001 Storslett Sentrum med reguleringsformål: B10 boliger.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-4 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene utføres av andre på sine vegne.

Det er tiltakshaver ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av plan- og bygningsloven.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. byggeteknisk forskrift TEK17 § 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2. Tilknyttet kommunalt vannverk og avløpsledninger.

Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Tiltaket skal ikke tas i bruk før ferdigattest foreligger.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 19/1311.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 170/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
«REF»	2019/1229-2	10557/2019	1942/29/21	07.11.2019

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/29/21 Driftsbygning

BYGGETILLATELSE UTEN ANSVARSRETT

Etter plan og bygningsloven av 2008 (pbl.08) § 21-4 og 20-4
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Svartfossveien 214	Gnr/Bnr:	29/21
Tiltakshaver:	Chris Hugo Vangen/ Eyolf Ragnar Vangen	Adresse:	Svartfoss 214, 9154 STORSLETT
Tiltakets art:	Nytt bygg- ikke boligformål- over 70 m²	Bruksareal:	118 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 mottatt 21.10.2019 om tillatelse til oppføring av driftsbygning/lager på gnr. 29 bnr. 21.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

SAKSUTREDNING/ BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNFR- område i kommuneplanens arealdel.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-4 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene utføres av andre på sine vegne.

Det er tiltakshaver ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av plan- og bygningsloven.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2. Bygget har ikke innlagt vann og det skal ikke installeres vannklosett.

Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Tiltaket skal ikke tas i bruk før ferdigattest foreligger.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1229.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Likelydende brev sendt til:

Eyolf Ragnar Vangen	Svartfossveien 214	9154	STORSLETT
Chris Hugo Vangen	Svartfossveien 214	9154	STORSLETT

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Øystein Helberg
Bjørkvoll 29
9152 Sørkjosen

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 171/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2019/1201-2	10576/2019	47/244	07.11.2019

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/47/402 Tilbygg carport til garasje

BYGGETILLATELSE UTEN ANSVARSRETT

Etter plan og bygningsloven av 2008 (pbl.08) § 21-4 og 20-4
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Bjørkvoll 29	Gnr/Bnr:	47/244 og 47/402
Tiltakshaver:	Øystein Helberg	Adresse:	Bjørkvoll 29, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Nytt bygg- ikke boligformål-	Bruksareal:	33,6 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 mottatt 21.10.2019 om tillatelse til oppføring av carport som tilbygg til eksisterende garasje på gnr. 47 bnr. 402.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsformål: Garasjeanlegg.
Reguleringsplan: 19421994_003 Sørkjosen Vest C

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-4 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene utføres av andre på sine vegne.

Det er tiltakshaver ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av plan- og bygningsloven.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2.

Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Tiltaket skal ikke tas i bruk før ferdigattest foreligger.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1201

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Tore Eriksen
Rønning Østgårds Vei 27
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 168/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2019/1155-4	10529/2019	1942/85/7	06.11.2019

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/85/7 Oppføring av flytebrygge

BYGGETILLATELSE UTEN ANSVARSRETT

Etter plan og bygningsloven av 2008 (pbl.08) § 21-4 og 20-4
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Mikkelvika, Hamneidet	Gnr/Bnr:	85/7
Tiltakshaver:	Tore Eriksen	Adresse:	Rønning Østgårds Vei 27, 9180 SKJERVØY
Tiltakets art:	Ny konstruksjon.	Bruksareal:	67,5 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 27 og plan- og bygningsloven §§ 21-4 og 20-4 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett mottatt 09.10.2019, for oppføring av flytebrygge på gnr. 85 bnr. 7.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart, samt ettersendt rettsforlik med møtedato 09.05.2019.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNFR- området i kommuneplanens arealdel.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er ikke varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. Det vises til rettsforlik med møtedato 09.05.2019. Vi anser dette som godt nok varslet i byggesaken.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Flytebryggen er 1,5 * 45 meter. Kryssfortøyes i betonglodd i ytreending og landfestet i betonglodd, treplatting. Flytebryggen er i merdeplast.

Flytebryggen skal settes opp til permanent bruk. Flytebryggen skal brukes av alle eiere som grenser til Mikkelvika. Dette etter rettsforliket med møtedato 09.05.2019. Tiltakshaver er selv ansvarlig for vedlikehold av flytebrygga.

Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-4 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene utføres av andre på sine vegne.

Det er tiltakshaver ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av plan- og bygningsloven.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Tiltaket skal ikke tas i bruk før ferdigattest foreligger.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Odd Rudberg

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/194-16	10040/2019	Q04	24.10.2019

Vedrørende melding om omlegging av kryss Strandveien Hansvoll E6

Det vises til henvendelse datert 15.10.2019.
Gjennomføring av stengning Strandveien gjennomføres som tidligere meldt i uke 44/19. Dette da to avkjørsler med 18 meter mellom senterlinje avkjørsel er svært uheldig. Denne endringen medfører ikke noen endringer for dagens situasjon for myke trafikanter fra Strandveien.

Nordreisa kommune er likevel enig i at eksisterende situasjon for myke trafikanter fra området vest for riksveien ikke er tilfredsstillende. Dessverre er trafikksikkerhetsplanen forsinket grunnet stor arbeidsmengde for kommunens planleggere. Det er derfor i dag sendt henvendelse til Statens vegvesen der Nordreisa kommune ber om at det i løpet av 2020 etableres tilfredsstillende løsning for myke trafikanter fra Strandveien og Hansvoll.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

Hilde Henriksen
Virksomhetsleder
hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no
77 58 80 43

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Kopi til:

Daniel Mathias Berg	Strandvegen 6	9151	Storslett
Marianne Steinvik	Strandvegen 6	9151	Storslett
Nathalie Johannessen	Strandvegen 2	9151	Storslett
Stian Johannessen	Strandvegen 2	9151	Storslett
Ragnhild Olsen	Strandvegen 3	9151	Storslett
Sissel Olsen Seppola	Strandvegen 4	9151	Storslett
SANDØY BYGG AS	Sentrum 30	9151	STORSLETT



Drifts avdeling v/ Nordreisa kommune.
9151. Storslett.

Bakkeby 7-10-2019.

Veilys Fylkesvei 866. Nordreisa kommune.

Det ble utført noen utskiftninger av lys i 2018, men mange lys er mørke eller har feil ved tilkoblingen. Har ett lyspunkt med huset vårt som har feil, blinker hele tiden. Det har det gjort i over 3 år. Kommunen fikk beskjed om dette pr. telefon, men uten at det ble gjort noen ting. Det hjelper ikke at Nordreisa kommune har avtale med et Firma for vedlikehold. Når ingen etterser at alt er i orden, før noen klager på forholdet.
Eg forlanger nå at det blir utført vedlikehold med utskifting av lyspunkt som er mørke og har tilkoblings feil, Det er mange lys som er mørke og det er nå vi trenger lysene på den mørke veien.
Blir det ikke gjort nå omgående, må eg ta saken vidre med Huseierforeningen som eg er medlem av.

Evald M. Olsen

Evald M. Olsen
Bakkeby veien 434.
9153. Rotsund

Kopi Huseierforeningen avd. Tromsø.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert driftsutvalget - nr. 1/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
«REF»	2019/1309-3	10724/2019	3/17	13.11.2019

Tillatelse til tiltak 1942/3/17 Oppføring av enebolig etter brann

BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1, § 20-2
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Storvikveien 1000	Gnr/Bnr:	3/17
Tiltakshaver:	Tor- Arild Haug og Mona- Lisa Henriksen	Adresse:	Oksfjordhamn, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Org. nr.:	BIRKELUND SAGBRUK AS 979 760 612	Adresse:	Industrivegen 6, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Nytt bygg- boligformål- over 70 m²	Bruksareal:	186 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om byggetillatelse mottatt 08.11.2019 for oppføring av enebolig etter brann på gnr. 3 bnr. 17.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Saksopplysninger:

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl § 23-4.

Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Foretak med sentral godkjenning:

Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet.

Foretak	Godkjenningsområde
NORGESHUS AS Org. nr. 948 490 412	PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Ansvarlig for prosjekteringen av arkitektur, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk energi.
RØRTJENESTE NORD AS Org. nr. 991 534 903	UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Ansvarlig for utførende av rør og sanitær.

Foretak uten sentral godkjenning:

Med hjemmel i pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2, erklærer følgende foretak ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak:

Foretak	Godkjenningsområde
BIRKELUND SAGBRUK AS Org. nr. 979 760 612	SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering, tiltakskl. 1. UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Ansvarlig søker og ansvarlig for grunnmur og bygningsarbeid.
SMD AS Org. nr. 915 950 612	UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Alt av grave- og maskinarbeid.
Siv. Ing. Pål Pettersen Org. nr. 992 765 399	KONT- Ansvarlig uavhengig kontrollerende, tiltakskl. 1 Ansvarsområde: Uavhengig kontroll av enebolig, for lufttetthet og våtrom

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
LNFR- området i kommuneplanens arealdel.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Tidligere enebolig på gnr. 3 bnr. 17 ble nedbrent 22.05.2019 og tiltakshavere ønsker å føre opp eneboligen igjen.

Eiendommen ligger i et området som er kvikkleirekartlagt av NVE, utført av Multiconsult. Det er påvist kvikkleire i området og har fått faregrad: lav, skadekonsekvens: alvorlig.

Det er utført rapport for vurdering av områdestabilitet av Multiconsult. Grunnundersøkelser er utført av GeoStrøm AS. Tiltaket vil ligge i tiltakskategori K3, men er vurdert av Multiconsult til å ligge i kategori K2, da det ikke er gjelder tilflytting av personer, men personer som allerede bor der.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. byggeteknisk forskrift TEK17 § 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2. Tilknyttes privat vannverk og privat avløpsledninger.

Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også VA plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om ferdigattest.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1309.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Likelydende brev sendt til:

BIRKELUND SAGBRUK AS	Industrivegen 6	9152	SØRKJOSEN
Tor-Arild Haug	Storvikveien 1000	9151	STORSLETT

Kopi til:

NORGESHUS AS	Postboks 161	7223	MELHUS
SMB AS	Svartfossveien 236	9154	STORSLETT
RØRTJENESTE NORD AS	Postboks 173	9156	STORSLETT
SIV ING PÅL PETTERSEN	Rotsundelv	9153	ROTSUND

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

SANDØY BYGG AS
Sentrum 30
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert driftsutvalget - nr. 2/19
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2018/760-15	9469/2019	1942/12/5	13.11.2019

Igangsettingstillatelse gitt 12.09.2019 oppheves og erstattes med ny igangsettingstillatelse nr. 3 1942/12/5. Bygg nr. 3 og 4 og garasjeanlegg til bygg nr. 1 og 2.

IGANGSETTINGSTILLATELSE
Etter Plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Hansvoll	Gnr/Bnr:	12/5
Tiltakshaver og Ansvarlig søker:	SANDØY BYGG AS 920 261 116	Adresse:	Sentrum 30, 9151 STORSLETT
Tiltakets art:	Nytt bygg- boligformål- Leilighetsbygg og garasjeanlegg	Bruksareal:	2 stk.: 486 m² 2 stk.: 51 m² 2 stk.: 17 m²
Rammetillatelse sak-dato:		161/18 05.07.2018	
Igangsettingstillatelse sak- dato:		162/18 06.07.2018	
Igangsettingstillatelse sak- dato		222/18 15.10.2018	

VEDTAK:
Tillatelse:
Tidligere gitt igangsettingstillatelse sendt 12.09.2019 blir opphevet og erstattet med denne tillatelsen. Garasjeanlegg for leilighet nr. 3-4 ventes med til neste igangsettingstillatelse.

I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 mottatt 05.09.2019 om tillatelse til igangsetting av16.09.2019 to stk. 6- mannsbolig på gnr. 12 bnr. 5.

Det bemerkes at det også søkes om igangsettelse av garasjer til leilighetsbygg nr. 1-2. Tegninger av garasjeanlegg skulle ha vært med i rammetillatelsen. Det vises til vedlagt situasjonskart med

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

skraverte bygg som hvite i søknad om igangsettingstillatelse nr. 3. Vi anser fortsatt som nabovarslet godt nok i forhold til saken, på grunn av at garasjeanleggene samsvarer med tidligere gitt nabovarsel.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl § 23-4.

Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Foretak med sentral godkjenning:
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet.

Foretak	Godkjenningsområde
SANDØY BYGG AS Org. nr. 920 261 116	SØK Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 PRO Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering, tiltakskl. 1. UTF Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Ansvarlig søker, ansvarlig for prosjekterende av konstruksjon og ansvarlig for utførende arbeid.
AKTIV VVS AS Org. nr. 974 532 913	PRO Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering, tiltakskl. 1. UTF Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Prosjekterende og utførende av rørleggerarbeid
JOWA MASKIN AS Org. nr. 989 434 632	UTF Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Grunnarbeid og landskapsutforming

Foretak uten sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2, gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak	Godkjenningsområde
STORESTÉ ENTREPRENØR AS Org. nr. 998 056 519	KONT Ansvarlig kontrollerende, tiltakskl. 1 Ansvarsområde: Ansvarlig kontrollerende for våtrom og lufttetthet.

SIV ING. PÅL PETTERSEN Org. nr. 992 765 399	PRO/KPR Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering, tiltakskl. 1. Ansvarsområde: Ansvarlig prosjekterende for vei, VA og opparbeiding av byggetomt.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Ved nybygg over 300 m^2 BRA og restaurering i bygg på over 100 m^2 BRA skal det foreligge avfallsplan i tiltaket jfr. SAK10 § 5-5 bokstav h.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Generell aktsomhetsplikt:
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang
*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2018/760.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 58 80 48
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

JOWA MASKIN AS		9151	STORSLETT
AKTIV VVS AS	Gammelveien	9143	SKIBOTN
STORESTÈ ENTREPRENØR AS	Hovedvegen 16	9151	STORSLETT
SIV ING PÅL PETTERSEN	Rotsundelv	9153	ROTSUND

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2019/665-16
Arkiv: 151
Saksbehandler: Rita Toresen
Dato: 12.11.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordreisa barn og unges kommunestyre	
	Nordreisa eldreråd	
	Nordreisa administrasjonsutvalg	
	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	
	Nordreisa næringsutvalg	
	Nordreisa råd for funksjonshemmede	
	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	
	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	
2/19	Driftsutvalget	21.11.2019
	Nordreisa formannskap	
	Nordreisa kommunestyre	

Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023

Henvisning til lovverk:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner

Vedlegg

1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2020 - 2023
2 Fylkesmannen - Statsbudsjettet 2020 og det økonomiske opplegget for kommunene

Rådmannens innstilling

- Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett for 2020.
- Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Sektor for administrasjon	30 133 023	29 448 023	29 548 023	29 748 023
2 Sektor for oppvekst og kultur	138 963 680	135 258 480	134 258 480	136 111 880
3 Sektor for helse og omsorg	149 324 359	145 324 359	146 424 359	148 424 359
5 Selvkost	-8 551 482	-9 411 434	-10 369 859	-10 369 859
6 Sektor for drift og utvikling	41 308 703	42 773 703	43 373 703	43 973 703
7 Skatter og rammetilskudd	300 000	300 000	300 000	300 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	336 461 857	**328 676 705**	**328 518 280**	**333 171 680**

- Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering

Tall i hele kroner	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000	9 200 000
Avdrag videreformidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging	20 000 000	2 500 000			22 500 000
Digital innbygger	500 000	500 000			1 000 000
Nordreisa idrettshall - tak					0
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn					0
Prosjektledelse	1 340 000	1 370 000	1 400 000	1 430 000	5 540 000
Ombygging gamle kinosal					0
Utbygging skole		20 000 000	26 000 000		46 000 000
Prosjektering svømmehall	1 200 000				1 200 000
Asfaltering av veier	200 000				200 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000		600 000
Ny gravlund	10 000 000	10 000 000			20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole	1 400 000				1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum		5 000 000	5 000 000		10 000 000
Velferdsteknologi	2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 500 000
Mannskapsbil					0
Brannsikring kirke		500 000			500 000
Hovedplan vann	5 600 000	1 200 000	2 000 000		8 800 000
Hovedplan avløp	500 000	1 200 000	500 000		2 200 000
VAR investeringer	5 000 000				5 000 000
	64 390 000	**57 870 000**	**50 700 000**	**14 730 000**	**187 690 000**

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Opptak av lån	-51 190 000	-49 470 000	-42 600 000	-6 430 000	-149 690 000
Ubrukte lånemidler	-5 000 000				-5 000 000
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten					0
Overført fra drift	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 600 000	-5 200 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-500 000	-500 000			-1 000 000
	-64 390 000	**-57 870 000**	**-50 700 000**	**-14 730 000**	**-187 690 000**

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 51.190.000 i 2020. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.
- Finansielle måltall foreslås som følger:
    - Måltall for gjeldsgrad settes til 83 %
    - Måltall for disposisjonsfond settes til 4 %
    - Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 %

Saksopplysninger

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger og kvalitative mål for kommunen.

Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2020.

Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Vurdering

Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. I 2019 ble det også gjennomført store reduksjoner i driftsnivået. Allerede i driftsåret 2019 medførte økte behov, spesielt innenfor Helse- og omsorg, at driftsnivået allerede er høyere enn før nedtrekket. I budsjettet for 2020 er det foreslått bruk av disposisjonsfond for å arbeide omstilling av kommunen frem mot 2021. Det er ikke ønskelig, økonomisk sett, å benytte disposisjonsfondet i driften. Det anses som nødvendig for å kunne ha realistiske budsjett i 2020. Det er imidlertid nødvendig å avsette budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter, noe kommunen bør strebe etter å gjøre i løpet av økonomiplanperioden.

Årets økonomiplan innehar et kapittel om omstilling av kommunen, der hver sektor redegjør for hvilke tiltak sektoren mener er viktig gjøre på kort og lang sikt. Dette kapittelet anses for å være starten på omstillingen av kommunen.

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2020 øker overføringen med 4,22 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til 3,6 %. Inne i økningen er tilskuddene som før var øremerket og som finansieres over rammeoverføringen. I økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Kommunen foretok nedbemanning i 2016 og 2019, men har i 2020 budsjettet samme antall årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede i 2020 og i økonomiplanperioden må foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.

I økonomiplan perioden 2020-2023 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 149 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. Rentenivået lavt og holder dermed renteutgiftene nede. Det er derimot varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.

Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEK, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.

NORDREISA KOMMUNE

Økonomiplan 2020-2023

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato

Innholdsfortegnelse

Innledning 4
Overordnet målsetting 5
Økonomiske forutsetninger og vurderinger 6
Inntektsforutsetninger 6
Utgiftsforutsetninger 6
Vurdering 9
Årshjul 10
Befolkning – antall og sammensetning 11
Finansielle måltall 13
Gjeldsgrad 13
Disposisjonsfond 13
Netto resultatgrad 13
Omstilling av kommunen 14
Sektor for administrasjon 14
Sektor for oppvekst og kultur 15
Sektor for helse og omsorg 16
Sektor for drift og utvikling 18
Medarbeidere og organisasjon 20
Sektor for administrasjon 22
Sektor for oppvekst og kultur 23
Barnehager 23
Skole og SFO 25
Voksenopplæring og Flyktningetjenesten 27
Forebyggende tjeneste 27
Barnevernstjenesten 29
Kultur 30
Helsetjenester 33
Pleie og omsorg 34
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms 38
- Sykestue 38
- Områdegeriatrisk tjeneste (OGT) 38
- Fødestue 38
- Dialyseavdeling 38
- Hudavdeling 38
- I-bedrift 38

Nav sosial 39

Sektor for drift og utvikling 40
Byggdrift 40
Anleggsdrift 41
Renhold 42
Utvikling 42
Økonomiske rammer/skjemaer 44
Drift 44
Investering 46
Budsjettskjemaer og oversikter 47

Innledning

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger og kvalitative mål for kommunen.

Økonomiplanen utarbeides etter § 14-4 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår av §14-5 i samme lov.


Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2020.

Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Overordnet målsetting

Reisa mot målene




Hva vil vi?

Kommuneplanen er – sammen med økonomiplanen – kommunens øverste mål- og styringsdokument:

Kommuneplanens samfunnsdel: "Mot et åpent kunnskapssamfunn"

I samfunnsdelen definerer politikerne hva som er de viktigste målene for utviklingen av lokalsamfunnet i Nordreisa. Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt våren 2013, er en langsiktig plan – og minst en gang i hver valgperiode skal kommunestyret ta den opp til rullering.

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:



DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN

- Konkurransedyktige arbeidsplasser
- Muligheter for bolig
- Livskraftig sted
- Godt bomiljø
- Utdanning og oppvekst
- Markedsføring og omdømme

FOLKEHELSE — PÅVIRKNING FORAN BEHANDLING

- Økt arbeidsdeltakelse
- Flere med fullført utdanning
- Bolig til alle
- Sosial tilhørighet
- Tilrettelegging for positiv helseatferd

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN — DET ÅPNE STED

- Innbyggernes medbestemmelse
- Åpen stedsidentitet
- Ta i bruk innflytternes kompetanse

ØKONOMISK HANDLEFRIHET

- Positiv netto driftsresultat
- Stram økonomistyring og ledelse
- Effektiv tjenesteproduksjon og organisering
- Økt arbeidsnærvær

NATUR, MILJØ OG KLIMA

- Klima i endring vil gi utfordringer for det kommunale tjenester
- Overordnet risiko– og sårbarhetsanalyser er viktige i alt arbeid og planlegging

Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Inntektsforutsetninger

Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og utgjør ca 69 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.

Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået.

Det legges i statsbudsjettet for 2020 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom kr 1,3 mrd, som gir en realvekst på 0,3 % for landet.

Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag kr 1,3 mrd. Dette er merutgifter som må dekkes inn av kommunenes frie inntekter.

Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren, og anmoder kommunen til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5%. Det tilsvarer kr 1,3 mrd i 2020.

Egenbetaling for kommunale tjenester

Betalingssatsene er prisjustert for 2020 med kommunal deflator på 3,1 %. Dette er i tråd med deflatoren som staten benytter.

Utgiftsforutsetninger

Lønn

I statsbudsjettet for 2020 er det lagt opp til en lønnsvekst på 3,6 % og det er satt av kr 4,46 mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2020.

Premieavvik og pensjon

Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil differansen bli inntektsført. Denne "inntekten" medfører ingen innbetaling av penger ettersom pensjonspremien er betalt med penger. Denne inntekten skal utgiftsføres over 15 år, 10 år eller 7 år avhengig av når avviket er oppstått, og kalles amortisering av premieavvik. Dette er ikke en bærekraftig utvikling likviditetsmessig siden kommunene allerede har betalt inn denne «inntekten» til pensjonsselskapene.

Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved inngangen til 2019 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 31,1 mill som skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i årene fremover.

Pensjonsutgifter/premieavvik

For 2020 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 53,3 mill. Premieavviket for 2020 er beregnet til en "inntekt" på kr 22,82 mill, mot 2019 der premieavviket er beregnet til en "inntekt" på kr 17,6 mill.

Pensjonspremiesatser

Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende premiesatser for neste år:

Forsikringsselskap	Premie 2019	Premie 2020
Statens pensjonskasse – lærere	13,0 %	14,0 %
KLP forsikring – sykepleiere	20,0 %	22,0 %
KLP forsikring – øvrige ansatte	20,0 %	22,0 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst


Deflatoren fra 2019 til 2020 har regjeringen anslått blir 3,1 %. Prisveksten er 2,1 % og lønnsveksten 3,6 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.

Kapitalkostnader

Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 494 mill kroner per 31.12.18. Av dette er ca 83,1 mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 16,82 % av lånemassen. Ca 110 mill kroner er VAR-lån som utgjør 21,8 % av lånemassen. 33 % av den samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/19 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 1,5 %, mot 0,75% i september 2019. Styringsrenten er satt opp som følge av utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en litt høyere rente. Norges bank anslår at styringsrenten holdes stabil i årene fremover.

Mot slutten av økonomiplanperioden er anslaget at styringsrenta er estimert til å være ca 1,5%.



Figur 1 Rentebanen

Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på:

	Anslag på Nibor Norges bank eks bankenes rentemargin	Budsjetterte renter i økonomiplanen
2019	2,02 %	2,3 %
2020	2,06 %	2,5 %
2021	2,06 %	2,75 %
2022	2,06 %	2,75 %

Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra regnskap 2016 til budsjettet for 2019.

Tall i 1000

Renter og avdrag	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019
Renteutgifter	11 579	8 862	8 691	10 422
Avdragsutgifter	16 109	19 006	19 733	18 663
SUM	**27 688**	**27 868**	**28 424**	**29 085**

Tabell 3 Renter og avdrag 2016 – 2019

Som det framgår av tabellen øker finansutgiftene fremover. Det er brukt budsjettall for 2019 ettersom regnskapet for 2019 ikke er avsluttet.

Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag.

Tall i 1000

Renter og avdrag	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Renteutgifter	12 830	14 621	13 317	16 497
Avdragsutgifter	19 166	21 057	22 732	23 679
SUM	**31 996**	**35 678**	**36 049**	**40 176**

Tabell 4 Renter og avdrag 2020-2023

Vurdering

Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. I 2019 ble det også gjennomført store reduksjoner i driftsnivået. Allerede i driftsåret 2019 medførte økte behov, spesielt innenfor helse- og omsorg, at driftsnivået allerede er høyere enn før nedtrekket. I budsjettet for 2020 er det foreslått bruk av disposisjonsfond for å arbeide med omstilling av kommunen frem mot 2021. Det er ikke ønskelig, økonomisk sett, å benytte disposisjonsfondet i driften. Det anses likevel som nødvendig for å kunne ha realistiske budsjett i 2020. Det er imidlertid nødvendig å avsette budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter, noe kommunen bør strebe etter å gjøre i løpet av økonomiplanperioden.

Årets økonomiplan innehar et kapittel om omstilling av kommunen, der hver sektor redegjør for hvilke tiltak sektoren mener er viktig gjøre på kort og lang sikt. Dette kapittelet anses for å være starten på omstillingen av kommunen.


Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2020 øker overføringen med 4,22 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til 3,6 %. Inne i økningen er tilskuddene som før var øremerket og som finansieres over rammeoverføringen. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene, vil medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Kommunen foretok nedbemanning i 2016 og 2019, men har i 2020 budsjettet samme antall årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede i 2020 og i økonomiplanperioden må foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.

I økonomiplanperioden 2020-2023 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 149 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. Rentenivået lavt og holder dermed renteutgiftene nede. Det er varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.

Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEK, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.

Årshjul

- Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer
- Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte mål, prosesser og arbeidsdeling
- Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter
- Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold til hverandre:
    - ulike rapporteringer
    - politisk behandling gjennom kalenderåret
    - tidfesting av egen aktivitet
- Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid
- Grunnlaget for dialogen på alle nivåer



Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i økonomiplanperioden

Hovedalternativet (MMMM)						
År	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2033**
0-5 år	294	295	295	310	317	368
6-15 år	639	648	638	624	623	629
16-66 år	3162	3177	3206	3228	3230	3333
67 år eller eldre	879	928	952	969	1002	1214
Sum	**4974**	**5048**	**5091**	**5131**	**5172**	**5544**

Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB

Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene kan være mer eller mindre realistiske.

År	**2019-2020**	**2020-2021**	**2021-2022**	**2022 - 2023**	**2019-2023**	**2019-2033**
0-5 år	1	0	15	7	23	74
6-15 år	9	-10	-14	-1	-16	-10
16-66 år	15	29	22	2	68	171
67 år eller eldre	49	24	17	33	123	335
Sum	**74**	**43**	**40**	**41**	**198**	**570**

Endringer i befolkningsstruktur, Kilde: SSB

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 198 personer i økonomiplanperioden. Den største økningen er i aldersgruppen 67+, mens aldersgruppen 6-15 år har nedgang. Befolkningen i barnehagealder er stabil fram til 2022, men øker deretter kraftig. Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Både barnetallet og aldersgruppen 67+ øker.

Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel.

Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2040 ser vi følgende:

År	**2019**	**2021**	**2033**	**2040**
0-5 år	294	295	368	379
6-15 år	639	638	629	690
16-66 år	3162	3206	3333	3378
67 år eller eldre	879	952	1214	1384
Sum	**4974**	**5091**	**5544**	**5831**

Kilde: SSB

Folkemengden øker med 857 personer.
Befolkningen i barnehagealder øker med 28,9 %, mens skolepliktig alder øker med 8 % fra 2019 til 2040. Økningen er totalt på 136 personer i denne aldersgruppen.
Befolkningen i aldersgruppen 16-66 år øker med 6,8 % og utgjør 216 personer.
Den største økningen er i aldersgruppen 67+, som øker med 505 personer, noe som tilsvarer en økning på 57,5%.

Fra år 2000 til år 2019 har Nordreisa hatt en befolkningsvekst på 1,8 %. Fra 2019 til 2040 anslår SSB en befolkningsvekst på 16,9 %. Sett i sammenheng med den historiske veksten, anses anslaget på befolkningsveksten frem mot 2040 som svært usikker og kanskje til og med urealistisk.

Finansielle måltall

I ny kommunelov fra 2020 har kommunestyret en plikt til å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Måltallene skal være langsiktige og realistiske. Disse handlingsreglene er ikke rettslig bindende for budsjettrammene.

Det foreslås tre finansielle måltall for kommunen:

Gjeldsgrad

Måltall for gjeldsgrad settes til 83%

Gjeldsgrad er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.

- Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld, fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler.
- En høy gjeldsgrad reduserer handlingsrommet
- Gjeldsgraden for Nordreisa kommune var i 2018 på 82,12 %

Disposisjonsfond

Måltall for disposisjonsfond settes til 4 %

- Måltallet regnes i prosent av brutto driftsinntekter
- I 2018 hadde Nordreisa kommune et disposisjonsfond som er 6,1 % av driftsinntektene

Netto resultatgrad

Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 %

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er netto resultatgrad.
- Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen av inntektene til finansiering av investeringer og/eller til å bygge opp fond.
- I 2020 er det ikke lagt opp til en slik netto resultatgrad. Kommunen bør imidlertid bestrebe etter å oppnå 1,75 % i netto resultatgrad i løpet av økonomiplanperioden.
- I 2018 hadde Nordreisa kommune netto resultatgrad på 2,6 %

Omstilling av kommunen

Sektor for administrasjon

Utfordringer i sektoren

Kostra-analyse gjennomført av Telemarksforskning viser at kommunen har et høyere nivå på administrasjon enn det normerte nivået i henhold til kostnadsnøkkelen.

Utfordringen for sektoren er å klare å gjennomføre digital omstilling av administrative oppgaver, samtidig som man reduserer stillinger.

Etablering av interkommunale samarbeid medfører at de største kommunene får økte utgifter i forhold til egen drift i forhold til dagens fordelingsnøkkel på kostnader. Fordeling av totalkostnader fordeles 40% likt mellom kommunene og 60 % fordeles pr innbygger.
Det må stilles like store krav til effektiv drift av interkommunale tjenester, som når kommunen selv drifter tjenesten. Hvis ikke, så vil interkommunale tjenester skjermes på bekostning av kommunale tjenester.

Den interkommunale IKT tjenesten må vri ressursene over fra serverdrift til support av ansatte i kommunene.

Omstilling i sektoren

Digitalisering medfører at mange av publikumstjenestene blir selvbetjent.
Det innebærer at mye av oppgavene flyttes over til innbyggerne, på samme måte som omstillinga har skjedd i banknæringa og NAV.

Reduksjon i bemanning, vil medføre at oppgaver enten digitaliseres, flyttes til ledere (for eksempel ansettelsesprosesser) eller ikke lenger kan prioriteres.
Digitalisering av oppgaver er en forutsetning for å klare omstillinga. Det er kun der digitalisering ikke er mulig, at oppgavene må fordeles på annen måte.

Automatiserte ansettelsesprosesser er eksempel på automatisering.

Sektor for oppvekst og kultur

Utfordringer i sektoren
Sektoren er stor og består av 12 virksomhetsledere som har det daglige ansvaret for sin virksomhet. Virksomhetene er spredt fra Oksfjord i nord til Rotsundelv i sør. Sentralt på Storslett er det også flere enheter som har delt inn under samme virksomhet som holder til i ulike bygg og med lange avstander. Forebyggende tjeneste er nå spredt på tre ulike bygg, hvor to av byggene eies av private og kommunen får da også høye husleieutgifter. Voksenopplæring og flyktningetjenesten holder til i gamle skolelokaler i Sørkjosen.

Det er utfordringer knyttet til rekruttering av rett kompetanse i barnehagene, skolene og lederstillinger i hele sektoren. Det er store utgifter knyttet til antall lærere i ordinær undervisning og til andel elever med behov for spesialundervisning.
Barnevernstjenesten er i prosess med å starte et interkommunalt samarbeid med Kåfjord og avslutte samarbeidet med Kvænangen. I tjenesten har det vært store utfordringer med etterslep og det å overholde lovpålagte frister. I pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har det også vært store utfordringer knyttet til å overholde saksbehandlingsfrister.

Barnehagene holder til i gamle bygg og det er i snitt 21 barn pr. barnehage.
De to største skolene holder til sentralt på Storslett med 430 elever. Det er 30 elever fordelt på 1.-7. trinn som går på Rotsundelv skole og 15 elever fordelt på 1.-4. trinn som går på Oksfjord oppvekstsenter. I 2020/2021 er det stabilt elevtall på Storslett, mens det i Rotsundelv og Oksfjord vil være henholdsvis 26 og 11 elever.

Omstilling i sektor for oppvekst og kultur vil gå i en retning med mer fokus på kvalitet i tjenestetilbudet, mer kompetansebygging og større enheter. Kommunen skal levere gode tjenester til alle innbyggere og vi trenger å tenke ny organisering av tjenestetilbudet, nye strukturer og vektlegge kompetanse og kvalitet foran antall stillinger og spredning av tjenestetilbudet.

I skolene skal det være fokus på kvalitet, rett kompetanse og en bemanningsnorm som tilfredsstiller de nasjonale kravene. Rapporten fra Telemarksforskning sier at vi har flere lærere i ordinær undervisning enn det bemanningsnormen tilsier. Bemanningskalkulatoren til Utdanningsdirektoratet viser det samme. Kvalitet i undervisningen er ikke proporsjonal med antall lærere i klasserommet. Det er kvaliteten på undervisningen og kompetansen til lærer som påvirker elevens læringsutbytte.

Omstilling på kort sikt
Hovedsatsningsområdet i Nordreisaskolen er å bedre elevenes ferdigheter i lesing og digitale ferdigheter. Skoleeier skal støtte skolene i å bygge kompetanse hos lærere og skoleledere gjennom samarbeid med kompetansesenteret Lesesenteret i Stavanger. Det er et også behov for andre stillinger i skolen. Alle elever i kommunen har nettbrett som et verktøy i opplæringen. Vi trenger å omdefinere en stilling til en it- fagarbeider som kan hjelpe alle grunnskolene med teknisk drift.

Det søkes om skjønnsmidler hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å opprette en stilling som utviklingskoordinator. Skoleeier ønsker å etablere et treårig prosjekt med oppstart første kvartal 2020. I prosjektet vil det ansettes en prosjektmedarbeider i 100% stilling som har relevant kompetanse på skoleutvikling. Hensikten er å styrke kapasitet på utviklingsarbeid innen skole- og oppvekst i Nordreisa. Dette skal gi styrket kompetanse på flere fagfelt, inkludert utviklingsarbeid i hele organisasjonen og styrke læringsutbyttet til alle elever. Vi ønsker å dele utviklingskompetanse med andre kommuner i regionen.

I skolene vil skoleeier særlig prioritere å styrke lærerkompetansen på begynneropplæringen. Det er viktig å prioritere tidlig innsats tidlig i skoleløpet og før ungene begynner på skolen. Virksomheten Forebyggende tjeneste omstilles og ressurser dreies til å arbeide med spesialpedagogikk og veiledning i barnehagene. PPT organiseres direkte under sektorleder, men fagleder i tjenesten overtar personalansvaret for de ansatte. Helsesykepleierne og kommunepsykolog vurderes overført til helsesektoren. Ungdomskontakten vurderes organisert under kulturvirksomheten.

På skolene vil skoleeier redusere antall lærere i ordinær undervisning og se på hvordan tildeling og fordeling av lærerressurser kan gjøres for å dekke opp behovet for spesialundervisning.

Omstilling på lang sikt
I løpet av en fireårsperiode kan det være mulig å få et tjenestetilbud hvor barnevern og PPT er samlokalisert med skole. Vi trenger en omdreining i tjenestene fra saksbehandling og utredninger til mer forebygging og veiledning i barnehage og skole. Skolene skal ha gjennomført en omstilling som gir alle elever en god begynneropplæring og tilpasset opplæring innenfor klassens fellesskap. Skolene skal ha utviklet et godt system som sikrer at alle som trenger det får intensiv opplæring.
I løpet av en fireårsperiode har Nordreisa kommune en barneskole og en ungdomsskole på Storslett. Det vurderes videre at kommunen kan ha to kommunale barnehager; en på Storslett og en i Sørkjosen.

En slik omstilling vil kunne gi stordriftsfordeler med hensyn til bemanning, kompetanseutvikling, lederskap, faglige og merkantile støtteressurser.

Budsjettforslag 2020:
Det gjøres ingen store endringer i 2020 i budsjettet til barnevernstjenesten, kultur, PPT, helsesykepleiere, barnehager og flyktningetjenesten, men noen omstillinger. Voksenopplæringen vurderes å flyttes til Nord Troms videregående skole, og flyktningetjenesten kan få kontorlokaler like ved (på Flomstad). Da blir det ingen kommunal virksomhet på Sørkjosen skole og bygget kan leies ut, selges, eller vurderes ombygd til barnehage.
Budsjettendringer kommer i skolene. Det er 7,7 stillinger ved Rotsundelv skole som foreslås å tas ned. Det er i tillegg 3 lærerstillinger på Storslett skole og 1 stilling ved Moan skole som foreslås redusert. Samlet er det 11,7 stillinger i skolen som foreslås tatt ned i 2020. Noen av stillingene kan tas gjennom naturlig avgang og eventuelle vakante stillinger.

Sektor for helse og omsorg

Utfordringer i sektoren:

Helsesektoren har 4 virksomhetsledere med flere avdelinger under seg. Sektoren gir tjenester innen hjemmebasert omsorg og institusjonstjenester for eldre og funksjonshemmede. I tillegg er det en del resurskrevende tjenester. Kommunen har store helse- og omsorgsbygg sentralt på Storslett og botiltak for ressurskrevende tjenester på ulike lokaliteter. Den hjemmebaserte omsorgen yter tjenester i hjemmene over hele kommunen.

Demografiutfordringen: Framtiden byr på store utfordringer for helsesektoren med en økende andel eldre over 67 år, ofte benevnt som «eldrebølgen». I tillegg til en økende andel av eldre, har spesialisthelsetjenesten blitt bedre på å forlenge livet ved akutte sykdomstilstander. Samtidig som denne gruppen øker, så antas det at de som er 80 år om 10 år er sprekere og ved bedre helse enn 80 åringer 10 år tilbake i tid. Likevel er dette en gruppe som vokser og som kommer å kreve mer ressurser.

Rekrutteringsutfordringen: I dag har kommunen utfordringer med å rekruttere fagpersonell, i likhet med andre kommuner. Det har vært gjort rekrutteringstiltak både gjennom lønn og stipend for å stimulere til å ta utdanning innom helse.
Ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) våren 2019 kommer Norge til å mangle 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere i år 2035. Dette er en virkelighet kommunen må ta inn over

seg og som betyr at driften må omstilles fra «gamle sannheter og tankemåter». Med et økende antall pasienter som trenger hjelp og med færre fagpersoner må tjenesten omstille fra dagens driftskonsept.

Omstilling i sektoren:

Drivkraften for omstilling i sektoren er ikke først og fremst økonomi, men den framtidige personellmangelen. Kommunen kommer ikke til å lykkes med å levere faglig forsvarlige helsetjenester hvis det skal skje gjennom institusjonsbasert drift.

I mange kommuner er man allerede i gang med en omdreining fra passiv pleie og omsorg på institusjon til hjemmebaserte tjenester der man i større utstrekning stimulerer til aktivitet og sosial deltakelse. Nordreisa kommune er allerede i gang med et prosjekt innom hverdagsrehabilitering der tjenesten er raskt inne og gjør aktive tiltak som skal forebygge at pasienten blir dårligere. Pasienten får trent opp sin funksjon og som gjør at vedkommende fortsatt kan bo i sitt eget hjem. En målsetting er at de kan bli selvhjulpen og i stand til å være lenger i eget liv. Omstillinga går ut på at man flytter «fronten» for helsehjelpen ut til hjemmene der folk bor.
I tillegg til en omdreining av ressurser til hjemmesykepleien, så tar kommunen i bruk velferdsteknologi. Velferdsteknologi er en trygghetsskapende teknologi, som gjør at mottakere av hjemmetjenester opplever en økt trygghet i egen bolig. På denne måten reduseres etterspørselen etter institusjonsplasser framover i tid.

Institusjonsplasser koster mye penger og krever mye personell. En årskostnad på en sykehjemsplass er cirka 1 100 000 kroner. Nordreisa kommune lå lavere i 2018 pga en feilrapportering. En hjemmeboende som har hjemmesykepleie koster cirka 250-270 000 kroner, og et mobilt team kan ta flere pasienter.
Sykehjemsplasser kan ikke legges ned, da innbyggerne har krav på faglig forsvarlig helsehjelp og kommunen har en plikt å yte slik hjelp . På kort sikt er det derfor enda behov for institusjonsplasser. Det langsiktige er målet en naturlig nedtrapping av antallet institusjonsplasser, når effekten av økt hjemmesykepleie og hverdagsrehabilitering slår in. Det er vanskelig å beregne en innsparing ved å sette en målsetting pga. begrensede muligheter til å kartlegge innbyggernes helsenivå. Hvis kommunen lykkes med omdreiningen til hjemmebaserte tjenester, så kan behovet for institusjonsplasser reduseres med ca 11 senger før 2023.

Økonomisk sett har helsesektoren har vært lavt prioritert i Nordreisa kommune. Mange tøffe avgjørelser er blitt tatt de siste årene og det har vært en del kutt i bemanningen, omorganisering med mere. De ansatte gjør en fantastisk jobb og det er mange nøkkelpersoner som har tatt på seg et ansvar langt større en det som kreves i deres stilling. Dette har vært helt nødvendig i den daglige driften, men det har vært ødeleggende for organisasjonsstrukturen og gjør det vanskelig å få et godt overblikk over hele sektoren i f.eks. budsjettprosesser. Det er i tillegg mange nye ledere som trenger tid til å bli kjent med organisasjonen og sette seg inn i strukturene. Sektorleder er dog optimistisk, da det er mange gode fagpersoner og nok potensiale til å omdisponere midler innen sektoren.

Det er begynt en nedbemanningsprosess på nattevaktstilling som ikke er slutført. ROS analysen viser at det trengtes innkjøp av velferdsteknologi for å gjennomføre reduksjonen. Det er ikke tilstrekkelig å se på enkelte tiltak, uten at å se helhetlig på driften.

Sektoren må revurdere hvilken rolle sykepleiere skal ha. Utnytter vi helsefagarbeiderens fulle kompetanse når de er på jobb? Kan vi samkjøre turnuser? Samtidig med rekrutteringsutfordringer, så må sektoren se på effektiv bruk av eksisterende personell. Sektorleder ser innsparingspotensialer, der målet er å unngå bruk av kostbare vikarbyråer.

Har sektoren områder der samlokalisering eller økt samarbeid kan lede til effektivere drift? Det er satt i gang vurderinger av blant annet langturnuser, der økonomi er et kriteria som skal vurderes. Videre skal det sees over vedtak som er fattet og hvordan saksbehandlingen foregår. Man skal også ha en gjennomgang av KOSTRA og se over de områder hvor kommunen scorer høyt. Innbyggerne har krav

på forsvarlige helsetjenester, men nivået på tjenestene må gjennomgås. Vedtak som fattes må være faglig utredet og begrunnet av fagpersonell.

Budsjettforslag:
Helsesektoren trenger en omdreining til hjemmesykepleie, som kan støtte hverdagsrehabiliteringen med f.eks. ernæringsscreening, legemiddelgjennomgang med mere.
Videreføring av prosjektet hverdagsrehabilitering i kommunal regi etter 1.9.2020 med en 100% fysioterapeut og 50% ergoterapeut. Det skal sees på dagens driftsmodell på institusjonene i hht. hvordan vi arbeider og hvilke roller yrkeskategoriene har.
Under omstilligsprosessen er det viktig å opprettholde driften slik at kommunen gir faglig forsvarlige tjenester.

NAV sosial
NAV sosial digitaliseres gjennom DigiSos. Det vil gi saksbehandlerne bedre tid til å gjøre grundige vedtak.
På sikt kan det vurderes å kutte en stilling og overta aktivitetspliksentralen.
Oppgaver med supplering av flyktninger i introprogrammet overføres til flyktningetjenesten, slik at ytelser til flyktninger sees helhetlig.
På sikt må det vurderes om NAV skal overta driften av flyktningetjenesten.
I tillegg til bedre kvalitet i vedtak om sosialhjelp, så må det vurderes om normen på sosialhjelp skal reduseres.

Sektor for drift og utvikling

Utfordringer i sektoren:
Sektoren er består av 4 virksomhetsledere som har det daglige ansvaret for sin virksomhet. Virksomhetene drifter tjenester og utfører forvaltingsoppgaver i hele kommunen.

Nordreisa kommune har en bygningsmasse på 38.000m2, der mange er eldre bygg som har et stort etterslep i forhold til vedlikehold. Nordreisa brukte i 2018 kr 55 pr m2 til vedlikehold, landsgjennomsnittet er kr 99 pr m2. Videre har kommunen høyere antall m2 bygg pr innbygger enn sammenlignbare kommuner.
Nordreisa en av kommunene i landet med flest km kommunal vei, 124 kilometer. Dette medfører store ekstrakostnader for kommunen, som Staten ikke tar hensyn til i sin fordelingsnøkkel. Vedlikeholdskostnader pr km er langt under landsgjennomsnittet.
Renhold ligger i 2018 litt over landsgjennomsnittet i kostnad pr m2, men det er tatt inn nye areal i 2019 uten at antall ansatte er økt.
Innen forvaltning er det innen noen fagfelt lang saksbehandlingstid. I tillegg er det mange oppgaver innen miljø- og klimaarbeid, samt forurensning som ikke er mulig å ta tak i på en tilfredsstillende måte med dagens bemanning.

Arbeid med hjelpemidler og andre helseoppgaver/vedlikehold av helseutstyr er i dag er lagt under bygningsdrift. Dette medfører mange avbrudd i planlagte driftsoppgaver. Det medfører igjen at det er vanskelig å planlegge og gjennomføre større vedlikeholdsoppgaver.
Miljø, plan og utviklingsutvalget gjorde i september 2019 vedtak der de ber administrasjonen vurdere denne organiseringa. Rådmannen anbefaler at det startes et arbeid med dette i 2020.

Omstilling i sektoren
Innen både bygningsdrift og drift av kommunale veier er det for lave budsjetter for å opprettholde standarden. Budsjettene er så små at det ikke foreslås endringer. Ideelt skulle vedlikeholdsbudsjett for

både anleggsdrift og bygningsdrift vært økt. For kommunale veier er det mulig med en standardheving fra grus til asfaltvei. Da kan det tas gjennom investering. Innen bygningsdrift er det ikke mulig å ta etterslep av vedlikehold som en investering.

En stor andel av driftsutgiftene innen vei går til vintervedlikehold. I dag er det en deling mellom brøyting i egen regi og kjøp av brøytekontrakter. Anbudene skal lyses ut på nytt i 2020. Det må gjennom dette arbeidet vurderes om det er mulig å gjøre endringer som kan redusere de totale kostnadene.
Sommervedlikehold, spesielt gjengroing langs kommunale veier øker år for år. Investering av bedre utstyr for rydding vil effektivisere drifta.

Sektor for oppvekst og kultur har over foreslått endringer i både skole- og barnehagestrukturen. En reduksjon i bygningsmassen vil gi reduserte driftskostnader. Det vil gi større og færre bygg/enheter og derved en effektivisering gjennom mer rasjonell drift.
Dette forutsetter imidlertid at kommunen må selge/rive bygningsmasse som ikke er i drift.

Innen forvaltning er det mulig å få selvbetjeningsløsninger innen noen fagfelt, mens for andre finnes det ikke. Kommunen deltar i et pilotprosjekt for å få løsninger innen bla motorferdsel. Lykkes det så blir det bedre og raskere saksbehandling og reduserte behov. Ulempen nå er at nedbemanningen starter før selvbetjeningsløsningene er på plass.

Mange kommuner har innført innskrenket besøkstid på kontorene for å effektivisere saksbehandlingen. I dag er det slik at kontortid for ansatte og åpningstid kunder er det samme. Ved redusert åpningstid vil saksbehandlere raskere kunne besvare skriftlige henvendelser, og være bedre forberedt til kundebesøk.

Renhold bruker noe over gjennomsnittskommunene pr m2. Tiltak her kan være å lage bedre rutiner og tilrettelegge mer for bruk av innesko i alle kommunale bygg og investere i roboter som kan støvsuge/vaske. En strukturendring som medføre større og færre bygg vil gi reduserte kostnader innen renhold.

Innen bygningsdrift har det blitt færre vaktmestre og flere bygg de siste åra. Med unntak av de store byggene er vaktmestrene nå organisert samlet. Etablere en felles vaktmesterbase for samling av folk og utstyr på en plass vil være et tiltak for å effektivisere drifta enda bedre.

Budsjettforslag:
Noen av tiltakene nevnt over vil blir iverksatt i 2020 og vil gi budsjettgevinst raskt. For andre tiltak vil det være behov for å kjøre prosesser som vil gi budsjettmessige utslag fra 2021.

For 2020 legges det opp til et flatt nedtrekk i sektoren. Driftsbudsjettene er så små at kutt må tas reduksjon i stillinger. Disse kan tas ut gjennom vakanser eller naturlig avgang slik at det ikke medfører noen nedbemanningsprosess.

Medarbeidere og organisasjon

Overordnet målekort for hele organisasjonen

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse		
Faktor	**Navn**	**Mål**
Faktor 1	Indre motivasjon	4,3
Faktor 2	Mestringstro	4,3
Faktor 3	Autonomi	4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,3
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4,0
Faktor 6	Rolleklarhet	4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,7
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,5
Faktor 9	Mestringsklima	4,1
Faktor 10	Prososial motivasjon	4,7

Øvrige mål:

Gjennomførte medarbeidersamtaler:	100%
Antall lærlinger/vekslingselever pr år	20
Arbeidsnærvær:	92%
IA-avtalens delmål 1	redusere sykefraværet/oppfølging av sykemeldte
IA-avtalens delmål 2	økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne
IA-avtalens delmål 3	å forlenge den yrkesaktive perioden

Likestillingsarbeid i Nordreisa kommune har følgende målsettinger:

- Økt mangfold i virksomhetene
- Like arbeidsmuligheter for alle ansatte.
- Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion m.m.
- Alle nye bygg og ny infrastruktur skal være universell utformet.
- Alle skal ha tilgang til og tilrettelagte tilbud innenfor kultur, idrett og friluftsområder.

Etisk standard

- Lovverk, interne regler og vedtak skal følges.
- Det er et felles ansvar å bygge tillit.
- Kommunen skal følge god forvaltningsskikk.
- Ansatte og folkevalgte skal ha et våkent øye for habilitet og interessekonflikter.
- De ansatte skal opptre lojalt.
- Folkevalgte skal være bevisst sin rolle som representanter representanter for kommunen.
- Ansatte har rett og plikt til å varsle.
- Kommunen skal ha et godt arbeidsmiljø uten mobbing og diskriminering.
- Det skal vises varsomhet i forhold til gaver og andre fordeler.
- Det skal vernes om kommunen sine ressurser og verdier.
- Varsomhet ved kommunikasjon i sosiale media .

Internkontroll mål:

- Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen
  - Kostnads- og resultateffektivitet
  - Tilfredse brukere og innbyggere
  - Forbedringsarbeid
- Helhetlig styring og riktig utvikling
  - Utvikling i tråd med vedtatte mål
  - Godt samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll
- Godt omdømme og legitimitet
  - Legitimitet og engasjement for kommunen og lokaldemokratiet
  - Attraktivitet som bosted og arbeidsgiver
- Etterlevelse av lover og regler
  - Kvalitet og tilgang på tjenester
  - Hindre myndighetsmisbruk
  - Forebygge uønskede hendelser

.

Sektor for administrasjon

Sektoren består av:

- Rådmannen
- Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT)
- Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt)

Mål:

- Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig fagfolk og kompetanse.
- Nordreisa kommune skal se på de ansatte som sin viktigste ressurs for å nå kommunens målsettinger. Nordreisa kommune vil derfor gjennom aktive personalpolitiske tiltak sørge for å ta vare på og utvikle denne på en god måte.
- Nordreisa kommune skal ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon.
- Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og samarbeid.
- Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. Nordreisakommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal kunne etablere seg og ha egen bolig.

Rammen for sektoren:

1 Sektor for administrasjon	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	29 033 893	29 033 893	29 033 893	29 033 893
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	2 714 130	3 014 130	3 314 130	3 614 130
Sum tiltak	-1 615 000	-2 600 000	-2 800 000	-2 900 000
Ramme 2020	**30 133 023**	**29 448 023**	**29 548 023**	**29 748 023**

Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon

Sektor for oppvekst og kultur

Sektoren består av:

- Stab
- Barnehager
- Skoler og SFO
- Voksenopplæring og Flyktningetjenesten
- Forebyggende tjeneste (helsestasjon/åpen barnehage/PPT)
- Barnevernstjenesten
- Kultur (bibliotek/kulturskole/kino/Point)

Mål:

- Nordreisa kommune skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og oppvekstsamfunn forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø.
- Nordreisa kommune skal styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren.

Rammen for sektoren:

2 Sektor for oppvekst og kultur	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	135 100 023	135 100 023	135 100 023	135 100 023
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	7 810 657	9 855 457	11 855 457	13 708 857
Sum tiltak	-4 250 000	-10 000 000	-13 000 000	-13 000 000
Ramme 2020	**138 660 680**	**134 955 480**	**133 955 480**	**135 808 880**

Tabell 9 Ramme for sektor for oppvekst og kultur

Barnehager

Mål:

- Nordreisa kommune har som mål at alle som ønsker barnehageplass skal få det når de trenger det.
- Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og starten på et helhetlig opplæringsløp. Det pedagogiske arbeidet etter rammeverket skal basere seg på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø.

Utgiftsdrivere for barnehager:

- Volum plasser * utgift pr plass
- Små barnehager gir høye utgifter pr plass
- Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen
- Andel barn med spesielle behov
- Drift av bygninger

BARNEHAGE	Mål 2020	Kommunebarometer 2019
BEMANNING: Antall barn per årsverk i grunnbemanningen i kommunale barnehager (15 %)	5	5
BEMANNING: Antall barn per årsverk i grunnbemanningen i private barnehager (5 %)	5,9	5,8
FAGUTDANNING: Andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen, uten dispensasjon (15 %)	100	60
FAGUTDANNING: Andel private barnehager som oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner (5 %)	100	25
FAGUTDANNING: Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (15 %)	43	41
FAGUTDANNING: Andel ansatte i private barnehager med pedagogiske utdanning, private barnehager (5 %)	45	45
KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager (7,5 %)	15	9,1
MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste år (7,5 %)	95	93
MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage, snitt siste fire år (5 %)	95	92
STØRRELSE: Barn per barnehage (5 %)	54	21
STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (5 %)	10	7,4
STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (2,5 %)	10	10,6
DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år med barnehageplass (2,5 %)	100	88

Skole og SFO

Utgiftsdrivere:

- Gjennomsnittlig skolestørrelse
  - Antall elever
  - Lærertetthet
- Ressursandel til spesialundervisning
- Ressursandel til videreutdanning av lærere, kompetanse for kvalitet
- Lønnsansiennitet pr årsverk

Mål:

- Nordreisa kommune skal ha en grunnskole med et godt læringsmiljø som har fokus på faglige resultater og sosial kompetanse.
- Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for spesialundervisning.
- I Nordreisa er det en målsetning å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen, kartlegginger, nasjonale prøver og grunnskolepoeng.
- 1. – 7. trinn: Alle lærere har 30 studiepoeng i minst to basisfag (Norsk, matematikk, engelsk og naturfag), innen 2022
- 8. -10. trinn: Alle lærere har 60 studiepoeng i undervisningsfag, innen 2022
- Alle skoleledere har tilleggsutdannelse i ledelse, innen 2022
- Tilstrekkelig med PC, nettbrett og digitale tavler i undervisningsrom.
- Oppdaterte lærebøker og tilstrekkelig materiell i alle fag.

SKOLE	Mål 2020	Kommunebarometer 2019
AVGANGSKSRAKTER: Snitt grunnskolepoeng (10.trinn) siste år	41	41
FRAFALL: Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen 5 år	75	73
NP 5. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	31	40
NP 8. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	10,3	10,2

NP 9. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	5,9	6,2
UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, matetmatikk og engelsk 1.-7. trinn	73	62
UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, matetmatikk og engelsk 8.-10. trinn	73	54
UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning 1.-7. trinn	95	99
UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning 8.-10. trinn	95	90
TRIVSEL: 7. trinn, siste fem år	91	87
TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år	86	83
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn, siste fire år	5,2	7,3
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn, siste fire år	9,2	15,3
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn, siste fire år	10,1	14,2
LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp	15	24
LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp	30	0
LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn som har leksehjelp	8	0

Resultatene nasjonalt er forbedret i fem år på rad. Karakterene på 10. trinn i Nordreisa har vært omtrent på gjennomsnittet de siste fire årene.
Nasjonalt har andelen elever som har fullført videregående med bestått innen fem år, økt de siste årene. Snittet er nå på 75 prosent. Andelen elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående i løpet av fem år, er nå på 73 prosent.

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene. En betydelig andel av lærerne i barneskolen som underviser i norsk, engelsk og matte i kommunen, oppfyller ikke de nye kompetansekravene, ifølge statistikken.
På ungdomsskolen er bare om lag halvparten av lærerne i matematikk, engelsk og norsk som oppfyller nye krav til fordypning i fagene. I Nordreisa har vi en målsetting om at alle lærere oppfyller kravene til utdanning innen 2022.

Andelen elever med spesialundervisning er nesten tre ganger så høy på 10. trinn som på 1. trinn. I Nordreisa får 7,3 prosent av elevene i småskolen spesialundervisning. Andelen er omtrent som for ett år siden. På 5.-7. trinn får 15,3 prosent av elevene i Nordreisa spesialundervisning. Det er høyt målt mot de fleste andre kommuner. På ungdomsskolen får 14,2 prosent av elevene i Nordreisa spesialundervisning. Snittet for landet ligger på 10,1 prosent. Det å arbeiede systematisk for å få ned andelen spesialundervisning er ett av Nordreisaskolens viktigste forbedringsområder sammen med grunnleggende ferdigheter i lesing. Høsten 2019 ble det innledet et 2-årig samarbeid med et av landets fremste kompetansesentre, Lesesenteret i Stavanger. Svake leseferdigheter er en av årsakene til at mange elever henvises og ender opp med spesialundervisning. I samarbeidet vil det være et særlig fokus på tidlig innsats og begynneropplæringen, i tillegg vil det satses betydelig på generell kompetanseheving for alle lærere innen grunnleggende ferdigheter i lesing.

Voksenopplæring og Flyktningetjenesten

Mål:

- Nordreisa kommunes voksenopplæring skal tjene innbyggerne og næringslivet i forhold til norskopplæring/integrering av fremmedspråklige.
- Nordreisa kommunes voksenopplæring skal bidra til kvalifisering av arbeidskraft som gjenspeiler behovet i samfunnet.
- 80% på gjennomført og bestått introduksjonsprogram
- Oppfylle kommunestyrets vedtak om antall bosatte

År	2016	2017	2018	2019
Folkemengden i alt	4895	4919	4944	4909
Andel innvandrerbefolkning	5,8	6,7	7,1	7,1

Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt

Forebyggende tjeneste

Helsestasjon

Mål:

- Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer forebyggende og helsefremmende fremfor behandlende.
- Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade.

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:	100 %,
Andel barn fullført helseundersøkelse 6 uker:	100%
Andel barn fullført helseundersøkelse 2 år:	95 %
Andel barn fullført helseundersøkelse 4 år:	95 %.
Andel barn fullført helseundersøkelse 1. klasse:	100 %.

Det skal gjennomføres Ungdata undersøkelse hvert 3. år (sist utført i 2017). Undersøkelsen danner grunnlag for å gjøre endringer og legge til rette for barn og unges oppvekstmiljø i Nordreisa kommune.

Åpen barnehage

Mål:

- Nordreisa kommune skal ha en åpen barnehage som et lav-terskel tilbud og en tiltaksarena for familier som trenger støtte og stimulering. Den skal også være en arena for lek og samvær for foresatte og barn uten ordinær barnehageplass.

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), skal hjelpe barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging og eller klasser/ skoler med læringsmiljø. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Mål:

- PPT skal være ei faglig kompetent tjeneste.
- PPT skal være tilgjengelig og medvirke til helhet og sammenheng
- PPT skal arbeide forebyggende ved å hjelpe skoler og barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling knyttet til barn med særskilte behov og opplæring av elever med særskilte behov.
- PPT-tjenesten skal bidra med tidlig innsats i barnehage og skole

Barnevernstjenesten

Mål
• Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager og skoler. • Nordreisa kommune skal utvikle tverrfaglige arenaer hvor familier kan få individuell hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt

Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd:	100%
Andel barn under omsorg som har omsorgsplan:	100%
Andel barn med utarbeidet plan:	100%

Utgiftsdrivere barnevern:

- Volum, dvs. andel/antall i tiltak
- Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet
- Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn

BARNEVERN	Mål 2020	Kommunebarometer 2019
OMFANG: Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet	4,3	6,5
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m behandlingstid under 3 mnd	87	48
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år	81	63
INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem	32	30
INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem, snitt siste fire år	34	0
ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000 mindreårige	8	6,1
ÅRSVERK: Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk, f244	13	21

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan	100	83
PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, siste fire år	100	100
PLAN: Andel barn med utarbeidet plan	100	80
PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år	100	83
TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år	15 000	7 658
BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år	2	0

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, og har aldri vært lavere. Kommunen er blant de svakeste hva gjelder å holde den ordinære tremånedersfristen for saksbehandlingen. Bare 48 prosent av sakene ble behandlet innen 3 måneder.

Målt mot antall mindreårige har bemanningen i barnevernet økt med 80 prosent i Kommune-Norge over de siste ti årene, og har aldri vært høyere. Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i Nordreisa er middels.

Kultur

Mål:

- Nordreisa kommune vil at lag og foreninger skal være en viktig ressurs i samfunnsutviklingen, og kommunen ønsker å støtte opp om dette.
- Nordreisa kommune skal i Halti-bygget tilrette-legge for produksjon og kultur-opplevelser for regionens befolkning.
- I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet.

Kulturskolen

Mål:
• Kommunens kulturskole skal samordnes som en del av oppvekststrukturen i Nordreisa. • Kommune skal ha en godt utbygd kulturskole der det er plass til de som ønsker det. • Nordreisa kommunes kulturskole skal være en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet som skal tilrettelegge for og utvikle elevenes kunstneriske og skapende evner samt fremme forståelse, opplevelse og interesse for kunst og kultur.

Bibliotek

Mål:
• Nordreisa kommune skal utvikle biblioteket til å bli et kunnskaps-senter og en læringsarena for barnehager og grunnskoler i kommunen. • Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og bibliotektjenestene til voksne som tar utdanning.

Antall bokutlån pr innbygger barnelitteratur:	20
Antall bokutlån pr innbygger voksenlitteratur:	2,2

KULTUR	Mål 2020	Kommunebarometer 2019
BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (7,5 %)	4,6	3,7
BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånere på biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforsking) (5 %)	14	13,3
BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (5 %)	4	4,2
BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge (15 %)	1200	876
IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger (15 %)	500	641
KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %)	2,2	1,4

SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking), per 1.000 innbyggere (15 %)	8	7,3
MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole (10 %)	25	8,3
MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking) (5 %)	37	51
FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innb. under 20 år (10 %)	2	0,0
FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige (10 %)	7	24

15 prosent av den voksne befolkningen i Norge er aktive lånere på biblioteket, ifølge Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. I Nordreisa er 13,3 prosent av de voksne registrert som aktive lånere.

Nasjonalt går 23,6 prosent av de mellom 6 og 15 år nå på kultur- og musikkskole. Andelen ble litt lavere det siste året. I kommunene hvor tilbudet er mest populært, er det over sju ganger så mange som går på kulturskolen, som i de kommunene med færrest elever. Andelen av barn fra kommunen som faktisk går på musikk- og kulturskole er ganske lav målt mot de fleste andre kommuner.

Sektor for helse og omsorg

Sektoren består av:

- Stab
- Helsetjenester (legetjenesten/fysioterapitjenesten)
- Sykehjem (Sonjatun sykehjem/Sonjatun Omsorgssenter/Sonjatun Bo- og kultursenter)
- Boliger (Guleng boliger/Høgegga boliger)
- Hjemmetjeneste (hjemmesykepleie/hjemmehjelp)
- Rus og psykisk helse

Rammen for sektoren, inklusiv DMS og NAV Sosial:

3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	132 352 259	132 352 259	132 352 259	132 352 259
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	23 029 749	26 029 748	29 029 749	32 029 749
Sum tiltak	-2 600 000	-9 600 000	-11 500 000	-12 500 000
Ramme 2020	**152 782 008**	**148 782 007**	**149 882 008**	**151 882 008**

Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg

Helsetjenester

Mål:
• Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen. • Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

HELSE	Mål 2020	Kommunebarometer 2019
LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 innbyggere (10 %)	13	14,1
FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som har ledige plasser (5 %)	75	50

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som mangler lege (5 %)	0	0
FASTLEGE: Andel ledige listeplasser (5 %)	35	3
HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere under 5 år (10 %)	100	0
PSYKISK HELSEARBEID: Årsverk av psykiatriske sykepleiere, per 10.000 innbyggere (5 %)	5	3,6
JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (5 %)		0
INNLEGGELSER: Antall opphold på sykehus per 1.000 innbyggere (5 %)	120	110
SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen utgangen av 1. trinn (10 %)	100	80
HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to uker etter hjemkomst (10 %)	100	82
VAKSINE: Andel 2-åringer som er med i vaksinasjonsprogrammet (10 %)	100	94
VAKSINE: Andel 9-åringer som er vaksinert mot meslinger (10 %)	100	95
MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000 innbyggere (5 %)	6000	6618
FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per innb - snitt fire år (5 %)	80	60

Pleie og omsorg

Mål:

- Nordreisa kommune skal møte den enkeltes individuelle behov gjennom god samhandling med tjenestemottaker og pårørende.
- Nordreisa kommune skal sikre at brukernes individuelle planer følger brukeren og bestemmer hvilket tilbud brukeren skal få.

År	2019	2020	2021	2022	2023	2033	2040	Endring 2019 - 2033	Endring 2019 - 2040
70 - 79 år	475	507	526	553	558	558	635	83	160
80 - 89 år	187	196	194	202	211	389	401	202	214
90 -99 år	40	42	45	43	50	59	113	19	73
100 år eller eldre	0	0	1	1	1	1	2	1	2
Sum	**702**	**745**	**766**	**799**	**820**	**1007**	**1151**	**305**	**449**

Befolkningsframskrivningen viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige utover i planperioden. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse vil passere 70 år frem mot 2022.

Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en stor økning i økonomiplanperioden. Mot slutten av 30-tallet ble kullene økte barnekullene, som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. I 2040 vil imidlertid andelen 80 år + øke betraktelig.

Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:

- Andel over 80 år med institusjonsplass
- Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år
- Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange.

PLEIE OG OMSORG	Mål 2020	Kommunebarometer 2019
Andel ansatte med fagutdanning	95	75
Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov	95	91
Andel plasser til demente i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år	75	64
Andel av oppholt på sykehjem som er korttidsopphold	10	6,7
Tid med lege på sykehjem	40	33
Tid med fysioterapeut på sykehjem	50	12
Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc	100	92
Antall vedtak om dagaktivitet, til hjemmeboende med demens målt mot antall hjemmeboende med demens	20	0

Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon per 1.000 innbyggere over 67 år	10	6,
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	6	7,6
Andel vedtak om hjemmetjenester som iversettes innen 15 dager	100	97
Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb.	80	343
Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år	50	45
Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. over 80 år	6	4,3
Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 innb over 80 år	15	12,2
Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon	50	22
Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og studier	85	58
Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i fritidsaktiviteter	80	76
Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere	20	10,5

Institusjonsplasser

	Nordreisa	Snitt komm.gr.3	Snitt Troms	Snitt landet
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samle	31,8	33,1	34,2	31,9
Hjemmetjenester - andel brukere 80 år og over	30,9	38,2	33,7	31,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	15,3	13,8	15	12,1

Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år

Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Nordreisa kommune ligger høyere enn snittet i både kommunegruppe 3, Troms og landet.

Nordreisa kommune har færre brukere som får hjemmetjenester enn kommunegruppa, snitt Troms og snitt landet.

Mål:	
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år:	20
Andelen beboere på institusjon i aldersgruppen 80+:	73
Andelen innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon:	15

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms

Senteret inneholder:

- Sykestue
- Områdegeriatrisk tjeneste (OGT)
- Fødestue
- Dialyseavdeling
- Hudavdeling
- I-bedrift

Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk behandling, observasjon og er kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det er 4 senger i tilbudet.

OGT er en spesialisthelsetjeneste innen medisinskbehandling, geriatri og rehabilitering. Tilbudet går ut på opptrening etter funksjonstap og hjelp til økt livskvalitet i hverdagslivet. Prioriterte pasienter til tilbudet: Rehabilitering innen geriatri, pasienter med slag, ortogeriatri og videre pasienter med reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse. Det drives tverrfaglig rehabilitering av lege, ergoterapeut, logoped, fysioterapeut, geriatrisk sykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere. Det er 6 senger i tilbudet.

Sonjatun fødestue driftes i etter Sonjatun-modellen, der kjernetanken er en totalfunksjon for jordmortjenesten både i og utenfor institusjon. Dette er i tråd med Stortingsmelding nr.12 (2008-2009). Fødestua er en jordmorstyrt base for jordmortjenesten i Nord-Troms, og ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg, samt kommunal jordmortjeneste i de fire Nord Troms kommunene Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen.

I-bedrift er et tilbud til IA-bedrifter for å styrke jobbnærværet. Med fokus på muskel og skjelett plager og lettere psykiske lidelser. Dette skjer gjennom individtiltak, informasjon til ansatte i mindre grupper, større samlinger, kursing av ledere.

Mål:

- Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter (DMS) i samarbeid med UNN.
- Nordreisa skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot innbyggernes behov.
- 100% utnyttelse av liggedøgn på sykestue; 1460 liggedøgn
- 100% utnyttelse av liggedøgn på områdegeriatrisk tjeneste; 1686 liggedøgn
- Følge opp alle gravide i opptaksområdet
- Øke antall gravide som ønsker Sonjatun som fødested

Nav sosial

Mål:
• Nordreisa kommune skal fremme økonomisk og sosial trygghet, • bedre levekårene for vanskeligstilte, • bidra til økt likeverd og likestilling • forebygge sosiale og helsemessige problemer. • fremme overgang til arbeid og aktivitet

Utgiftsdrivere for sosialutgifter:

- Antall stønadsmottakere
- Stønadsstørrelse
- Stønadslengde
- Antall stillinger/bemanning

SOSIALTJENESTE	Mål 2020	Kommunebarometer 2019
SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 18 og 24 år	3	4,3
SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 25 og 66 år	3	4,3
SOSIALHJELP: Andel mottakere 18-24 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp, korrigert for behovet	7	12,6
SOSIALHJELP: Andel mottakere 25-66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp, korrigert for behovet	5	6,9

Sektor for drift og utvikling

Sektoren består av:

- Stab
- Byggdrift
- Anleggsdrift
- Renhold
- Utvikling

Rammen for sektoren:

6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	41 482 776	41 482 776	41 482 776	41 482 776
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	2 075 927	3 805 927	4 905 927	6 005 927
Sum tiltak	-2 235 000	-2 500 000	-3 000 000	-3 500 000
Ramme 2020	**41 323 703**	**42 788 703**	**43 388 703**	**43 988 703**

Tabell 18 Ramme for sektor for drift og utvikling

Byggdrift

Mål:

- Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.
- Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale bygg og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på bekostningen av et godt, forbyggende vedlikehold.

Kommunen forvalter i 2019 ca 38.000 m2, en reduksjon på 200 m2 fra 2018. Antall årsverk til drift og vedlikehold har i samme periode blitt redusert med 1,4 årsverk.

Bygningsmassen har varierende alder fra Ungdommens hus fra tidlig 1900 tall til Halti ferdig i 2015 og Guleng III i 2017. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Spesielt utvendig vedlikehold har et stort etterslep. Kommunen har gjennomført et EPC-prosjekt (energispareprosjekt) med mål om reduksjon av strømkostnader på 20 %.

Anleggsdrift

Mål:

- Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.
- Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale veier og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på bekostningen av et godt, forebyggende vedlikehold.
- Ingen avvik fra drikkevannsforskriften

Selvkost

Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen ikke blir for høy.

Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing:
Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som praktisk mulig. Gjennomsnittet nasjonalt er på 11.206 kroner i 2018.

VANN, AVLØP OG RENOVASJON	Mål 2020	Kommunebaromteret 2019
VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet E-coli (7,5 %)	100	100
VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet IE (7,5 %)	100	100
VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet farge (2,5 %)	100	90
VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet pH (2,5 %)	100	100
LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger (5 %)	3	2,3
VANNLEKKASJE: Andel av vannet som går taps på grunn av lekkasjer (5 %)	30	30

RENSEKRAV: Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som overholder alle rensekrav (20 %)	100	98
ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 100 km spillvannsnett (5 %)	6	23
OVERSVØMMELSER: Antall oversvømte kjellere hvor kommunen har erkjent ansvar, per 10.000 innbyggere (5 %)	0	2

Renhold

Mål:

- Nordreisa kommunes renhold av kommunale bygg skal være så lave som mulig, men uten at dette går på bekostningen av et godt og forebyggende renhold.

Utvikling

Mål:

- Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat.
- Viktige næringer og satsningsområder er handel og service, industri, anlegg og transport, petroleum- og maritim sektor, nasjonalparksatsning, nyetablering og innovasjon, jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk, og reindrift.
- Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur og miljø for fremtidige generasjoner.

SAKSBEHANDLING	Mål 2020	Kommunebarometer 2019
FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist (20 %)	10	15,8
BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (15 %)	10	8
BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (15 %)	0	0

MILJØ OG RESSURSER	Mål 2020	Kommunebarometer 2019
RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg (15 %)	110	122
RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger (formålsbygg) (15 %)	7,5	7,4
RESSURSER: Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) (15 %)	40	99
REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innb. (10 %)	120	107
LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 1.000 dekar (10 %)	3	3,8

Økonomiske rammer/skjemaer

Oversikt over økonomiske ramme i planperioden 2020 – 2023.

Drift

1 Sektor for administrasjon	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	29 033 893	29 033 893	29 033 893	29 033 893
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	2 714 130	3 014 130	3 314 130	3 614 130
Sum tiltak	-1 615 000	-2 600 000	-2 800 000	-2 900 000
Ramme 2020	**30 133 023**	**29 448 023**	**29 548 023**	**29 748 023**

2 Sektor for oppvekst og kultur	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	135 100 023	135 100 023	135 100 023	135 100 023
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	7 810 657	9 855 457	11 855 457	13 708 857
Sum tiltak	-4 250 000	-10 000 000	-13 000 000	-13 000 000
Ramme 2020	**138 660 680**	**134 955 480**	**133 955 480**	**135 808 880**

3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	132 352 259	132 352 259	132 352 259	132 352 259
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	23 029 749	26 029 748	29 029 749	32 029 749
Sum tiltak	-2 600 000	-9 600 000	-11 500 000	-12 500 000
Ramme 2020	**152 782 008**	**148 782 007**	**149 882 008**	**151 882 008**

5 Selvkost	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	0	0	0	0
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	311 120	311 120	311 120	311 120
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2020	**311 120**	**311 120**	**311 120**	**311 120**

6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	41 482 776	41 482 776	41 482 776	41 482 776
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	2 075 927	3 805 927	4 905 927	6 005 927
Sum tiltak	-2 235 000	-2 500 000	-3 000 000	-3 500 000
Ramme 2020	**41 323 703**	**42 788 703**	**43 388 703**	**43 988 703**

7 Skatter og rammetilskudd	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	-348 680 100	-348 680 100	-348 680 100	-348 680 100
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	-5 668 900	-11 330 400	-14 084 900	-20 157 900
Sum tiltak	-500 000	-4 000 000	-4 100 000	-4 200 000
Ramme 2020	**-354 849 000**	**-364 010 500**	**-366 865 000**	**-373 038 000**

8 Renter, avdrag og avsetninger	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	10 381 149	10 381 149	10 381 149	10 381 149
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	-340 472	-600 424	-858 849	-858 849
Sum tiltak	-20 993 394	-7 928 780	-8 486 722	-8 093 630
Fra investering	2 261 183	5 543 222	8 414 088	9 540 596
Ramme 2020	**-8 691 534**	**7 395 167**	**9 449 666**	**10 969 266**

0 Prosjekter og interkommunale selskap	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	330 000	330 000	330 000	330 000
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2020	**330 000**	**330 000**	**330 000**	**330 000**

Investering

Tall i hele kroner	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000	9 200 000
Avdrag videreformidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging	20 000 000	2 500 000			22 500 000
Digital innbygger	500 000	500 000			1 000 000
Nordreisa idrettshall - tak					0
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn					0
Prosjektledelse	1 340 000	1 370 000	1 400 000	1 430 000	5 540 000
Ombygging gamle kinosal					0
Utbygging skole		20 000 000	26 000 000		46 000 000
Prosjektering svømmehall	1 200 000				1 200 000
Asfaltering av veier	200 000				200 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000		600 000
Ny gravlund	10 000 000	10 000 000			20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole	1 400 000				1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum		5 000 000	5 000 000		10 000 000
Velferdsteknologi	2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 500 000
Mannskapsbil					0
Brannsikring kirke		500 000			500 000
Hovedplan vann	5 600 000	1 200 000	2 000 000		8 800 000
Hovedplan avløp	500 000	1 200 000	500 000		2 200 000
VAR investeringer	5 000 000				5 000 000
	64 390 000	**57 870 000**	**50 700 000**	**14 730 000**	**187 690 000**

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Opptak av lån	-51 190 000	-49 470 000	-42 600 000	-6 430 000	-149 690 000
Ubrukte lånemidler	-5 000 000				-5 000 000
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten					0
Overført fra drift	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 600 000	-5 200 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-500 000	-500 000			-1 000 000
	-64 390 000	**-57 870 000**	**-50 700 000**	**-14 730 000**	**-187 690 000**

Budsjettskjemaer og oversikter

Bevilgningsoversikt - drift

Tall i hele kroner	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-192 921 097	-197 256 000	-204 323 000	-208 223 000	-212 123 000	-216 023 000
Inntekts- og formuesskatt	-111 918 765	-112 491 000	-118 868 000	-123 368 000	-126 368 000	-129 368 000
Eiendomsskatt	-17 522 770	-17 100 000	-11 376 000	-14 111 000	-14 211 000	-14 311 000
Andre generelle driftsinntekter	-18 527 480	-1 052 000	-20 680 000	-18 706 500	-14 561 000	-13 734 000
Frie disponible inntekter	**-340 890 112**	**-327 899 000**	**-355 247 000**	**-364 408 500**	**-367 263 000**	**-373 436 000**
Sum bevilgninger drift, netto	303 863 202	294 563 446	336 461 857	328 676 705	328 518 280	333 171 680
Avskrinvinger	19 291 258	20 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Sum netto driftsutgifter	**323 154 460**	**314 563 446**	**360 461 857**	**352 676 705**	**352 518 280**	**357 171 680**
Brutto driftsresultat	**-17 735 652**	**-13 335 554**	**5 214 857**	**-11 731 795**	**-14 744 720**	**-16 264 320**
Renteinntekter	-4 432 108	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
Utbytte	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	8 690 598	10 422 418	12 830 519	14 621 060	16 317 260	16 496 768
Avdrag på lån	19 733 762	18 663 136	19 166 218	21 057 716	22 732 382	23 679 382
Netto finansutgifter	**23 992 252**	**27 035 554**	**29 946 737**	**33 628 776**	**36 999 642**	**38 126 150**
Motpost avskrivninger	-19 291 258	-20 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000
Netto driftsresultat	**-13 034 658**	**-6 300 000**	**11 161 594**	**-2 103 019**	**-1 745 078**	**-2 138 170**
Overført til investering	800 000	800 000	1 200 000	1 600 000	2 000 000	2 200 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	569 649	-800 000	-668 200	-668 200	-668 200	-668 200
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	10 116 077	6 300 000	-11 693 394	1 171 219	413 278	606 370
Dekning av tidligere års merforbruk	-3 661 696	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**7 824 030**	**6 300 000**	**-11 161 594**	**2 103 019**	**1 745 078**	**2 138 170**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**-5 210 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt per rammeområde - drift

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1	Sektor for administrasjon	23 079 551	29 033 893	30 133 023	29 448 023	29 548 023	29 748 023
2	Sektor for oppvekst og kultur	140 026 090	135 100 023	138 963 680	135 258 480	134 258 480	136 111 880
3	Sektor for helse og omsorg	134 417 462	132 352 259	149 324 359	145 324 359	146 424 359	148 424 359
5	Selvkost	1 481 545	0	-8 551 482	-9 411 434	-10 369 859	-10 369 859
6	Sektor for drift og utvikling	43 419 960	41 482 776	41 308 703	42 773 703	43 373 703	43 973 703
7	Skatter og rammetilskudd	-20 116 584	-20 781 100	300 000	300 000	300 000	300 000
8	Renter, avdrag og avsetninger	-17 965 924	-22 954 405	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426
0	Prosjekter og interkommunale selskap	-478 898	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
		303 863 202	**294 563 446**	**336 461 857**	**328 676 705**	**328 518 280**	**333 171 680**

Økonomisk oversikt drift

Tall i hele kroner	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
DRIFTSINNTEKTER						
Rammetilskudd	-190 562 166	-195 541 000	-204 323 000	-208 223 000	-212 123 000	-216 023 000
Inntekts- og formuesskatt	-111 918 765	-112 491 000	-118 868 000	-123 368 000	-126 368 000	-129 368 000
Eiendomsskatt	-17 522 770	-17 100 000	-11 376 000	-14 111 000	-14 211 000	-14 311 000
Andre skatteinntekter	-39 487 165	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-4 149 931	-23 946 100	-20 680 000	-18 706 500	-14 561 000	-13 734 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-86 706 812	-52 335 172	-57 112 298	-57 067 498	-57 067 498	-57 214 098
Brukerbetalinger	-17 833 201	-18 116 486	-17 743 786	-17 743 786	-17 743 786	-17 743 786
Salgs- og leieinntekter	-30 688 469	-29 624 336	-30 916 137	-31 146 089	-32 104 514	-32 104 514
Sum driftsinntekter	**-498 869 279**	**-449 154 094**	**-461 019 221**	**-470 365 873**	**-474 178 798**	**-480 498 398**
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	281 014 853	259 740 194	273 012 849	265 412 849	266 212 849	271 012 849
Sosiale utgifter	35 569 836	37 472 741	39 876 043	39 876 043	39 876 043	39 876 043
Kjøp av varer og tjenester	114 697 790	103 625 728	109 272 088	109 272 088	109 272 088	109 272 088
Overføringer og tilskudd til andre	31 019 082	15 648 077	20 073 098	20 073 098	20 073 098	20 073 098
Avskrivninger	19 291 258	20 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Fordelte utgifter	-459 192					
Sum driftsutgifter	**481 133 627**	**436 486 740**	**466 234 078**	**458 634 078**	**459 434 078**	**464 234 078**
Brutto driftsresultat	**-17 735 652**	**-12 667 354**	**5 214 857**	**-11 731 795**	**-14 744 720**	**-16 264 320**
EKSTERNE FINANSINNTEKTER						
Renteinntekter	-4 432 108	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
Utbytter		0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Renteutgifter	8 690 598	10 422 418	12 830 519	14 621 060	16 317 260	16 496 768
Avdrag på lån	19 733 762	18 663 136	19 166 218	21 057 716	22 732 382	23 679 382
Netto finansutgifter	**23 992 252**	**27 035 554**	**29 946 737**	**33 628 776**	**36 999 642**	**38 126 150**
Motpost avskrivninger	-19 291 258	-20 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000
Netto driftsresultat	**-13 034 658**	**-5 631 800**	**11 161 594**	**-2 103 019**	**-1 745 078**	**-2 138 170**
DISPONERING						
Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0	0	0	0	0
Overføring til investering	800 000	800 000	1 200 000	1 600 000	2 000 000	2 200 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	569 649	-668 200	-668 200	-668 200	-668 200	-668 200
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	10 116 077	5 500 000	-11 693 394	1 171 219	413 278	606 370
Dekning av tidligere års merforbruk	-3 661 696	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresulta	**7 824 030**	**5 631 800**	**-11 161 594**	**2 103 019**	**1 745 078**	**2 138 170**
Fremført til inndekning tidligere år	**-5 210 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt - investering

Tall i hele kroner	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investering i varige driftsmidler	34 291 213	53 845 500	51 690 000	44 970 000	37 600 000	1 430 000
Tilskudd til andres investeringer						
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 965 465	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000
Utlån av egne midler	8 539 051	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Avdrag på lån	13 356 364	5 700 000	10 900 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Sum investeringsutgifter	**58 152 093**	**66 345 500**	**69 590 000**	**57 870 000**	**50 700 000**	**14 730 000**
FINANSIERING						
Tilskudd fra andre		-1 900 000				
Salg av varige driftsmidler	-753 332	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Salg av finansielle anleggsmidler						
Motatte avdrag på utlån av egne midler	-14 285 932	-5 700 000	-10 900 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000
Bruk av lån	-27 472 927	-54 220 500	-56 190 000	-49 470 000	-42 600 000	-6 430 000
Andre inntekter	-344					
Kompensasjon merverdiavgift	-5 231 599					
Sum investeringsinntekter	**-47 744 134**	**-62 820 500**	**-68 090 000**	**-56 170 000**	**-49 300 000**	**-13 130 000**
Overført fra drift	-800 000	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 600 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-9 173 025					
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond		-2 725 000	-500 000	-500 000		
Dekning av tidligere års udekket beløp						
Sum finansiering	**-9 973 025**	**-3 525 000**	**-1 500 000**	**-1 700 000**	**-1 400 000**	**-1 600 000**
Fremført til inndekning i senere års udekket beløp	**434 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt per rammeområde - investering

Tall i hele kroner	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Videreformidlingslån		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP		1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000
Høgegga barnehage - utbygging	908 380	23 100 000	20 000 000	2 500 000		
Digital innbygger	24 844	500 000	500 000	500 000		
Nordreisa idrettshall - tak		200 000				
Liftbil + Garasje liftbil			3 250 000			
Utbedring Oksfjord havn		3 875 000				
Prosjektledelse		1 360 500	1 340 000	1 370 000	1 400 000	1 430 000
Ombygging gamle kinosal	87 944	300 000				
Utbygging skole				20 000 000	26 000 000	
Prosjektering svømmehall	823 715		1 200 000			
Asfaltering av veier	2 321 988	2 750 000	200 000			
IKT utstyr	3 277 812	1 000 000	200 000	200 000	200 000	
Ny gravlund	348 813	5 000 000	10 000 000	10 000 000		
Forprosjekt Moan og Storslett skole		250 000	1 400 000			
Stedsutvikling Storslett sentrum				5 000 000	5 000 000	
Velferdsteknologi	289 925		2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Kjøp av kjøretøy		600 000				
Mannskapsbil		2 500 000				
Brannsikring kirke				500 000		
Hovedplan vann	3 254 583	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000	
Hovedplan avløp	966 390	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000	
VAR investeringer	651 500	5 150 000	5 000 000			
Brannutstyr		160 000				
Halti II	-14 060					
Kjøp av utstyr drift og utvikling	242 188					
Kjøp av grunn	3 311 830					
EPC kontrakter	172 999					
Låsesystem kommunale bygg	481 955					
Kjøp av utstyr helse og sosial	140 018					
Ombygging Sonjatun	648 270					
Samfunnshuset	1 005 428					
Utstyr	26 635					
Takrenovasjon	310 900					
Gatelys	8 566 836					
Ombygging Leonard Isaksensveg	5 556 554					
Ombygging kommunehuset	883 908					
Ombygging Oksfjord skole	1 761					
Omsorgsbolig for eldre	99					
Investering i anleggsmidler	**34 291 215**	**60 645 500**	**58 690 000**	**52 170 000**	**45 000 000**	**9 030 000**

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Vår dato: 07.10.2019
Vår ref: 2019/7024
Deres dato:
Deres ref:

Kommunene i Troms og Finnmark

Saksbehandler, innvalgstelefon
Marianne Winther Riise, 776 42042
Gøril Toresen, 776 42088

Orientering om statsbudsjettet 2020 og det økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen la i dag, 7. oktober 2019, frem statsbudsjettet for 2020 (Prop. 1S 2019-2020).

Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2020 vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter i 2020 for kommunene i Troms og Finnmark.

1 Kommuneøkonomien i 2019

Inntektsveksten i kommunesektoren blir i 2019 vesentlig høyere enn lagt opp til i statsbudsjettet i fjor høst. Dette skyldes i hovedsak skatteinntekter.

Kommunesektorens økonomiske handlingsrom ble styrket med ca. 0,5 mrd. kr. i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2019. (nettovirkning av økt skatteanslag på 1,5 mrd. kr. og økt kostnadsvekst på -1 mrd. kr.)

Etter RNB 2019 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2019 oppjustert ytterligere med 4,9 mrd. kr., hvorav 4,2 mrd. kr. gjelder kommunene og 700 mill. kr. gjelder fylkeskommunene. Oppjusteringen skyldes blant annet at sysselsettingen vokser mer enn tidligere anslått. I tillegg er utbytte til personlige skatteytere for skatteåret 2018 fortsatt på et høyt nivå, noe som bidrar til økte skatteinntekter for kommunene i 2019.

Etter dette anslås de frie inntekten å øke reelt med 3,2 mrd. kr. i 2019, tilsvarende 0,8 %.

Det anslås ingen endring i den samlede pris- og kostnadsveksten i 2019. Kommunal deflator holdes på 3,0 %, samme nivå som i RNB 2019.

E-postadresse: fmtfpost@fylkesmannen.no
Sikker melding: www.fylkesmannen.no/melding
Postadresse: 9815 Vadsø
Besøksadresse: Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø
Telefon: 78 95 03 00
www.fylkesmannen.no/tf
Org.nr. 967 311 014


2 Generelt om kommuneopplegget i 2020

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 1,3 mrd. kr., dette tilsvarer en realvekst på 0,3 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2019 slik det ble anslått i RNB 2019.

Hele veksten i frie inntekter i 2020 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene vil få økte demografiutgifter i 2020 mens fylkeskommunene ventes å få nedgang i sine demografiutgifter som følge av at det blir færre i aldergruppen 16-18 år.

Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 550 mill. kr. for kommunene.

I kommuneproposisjonen 2020 som kom i mai 2019, ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet for 2020 er i nedre intervall av dette.



Figuren viser veksten i frie inntekter for 2020 regnet fra inntektsnivået slik det ble anslått i RNB 2019 og fra oppdatert anslag på regnskap for 2019 i statsbudsjettet for 2020.

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2020 på ca. 1,3 mrd. kr. er regnet fra anslått inntektsnivå for 2019 i RNB 2019. Det er altså ikke tatt hensyn til oppjusteringen av kommunesektorens skatteinntekter i 2019 med 4,9 mrd. kr. Dette betyr at merskatteveksten på 4,9 mrd. kr. i 2019 ikke påvirker nivået på kommunesektorens inntekter i 2020.

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2019 blir inntektsveksten fra 2019 til 2020 lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i RNB 2019.

Realveksten regnet fra RNB 2019 er 0,3 % mens realvekst fra anslag på regnskap 2019 er -0,9 %.

Tabellen under viser kostnader som må dekkes *innenfor* veksten i de frie inntektene:

	Kommuner (i mrd. kr.)	Fylkeskommuner (i mrd. kr.)	Kommunesektoren samlet (i mrd. kr.)
Vekst i fri inntkter	1,30	0,00	1,30
Merkostnader demografi	-1,30	0,40	-0,90
Reduserte kostnader pensjon	0,40	0,05	0,45
Satsinger innenfor frie inntekter	-0,55	0,00	-0,55
Handlingsrom uten effektivisering	**-0,15**	**0,45**	**0,30**
Effektivisering 0,5 %	1,05	0,25	1,30
Handlingsrom med effektivisering	**0,90**	**0,70**	**1,60**

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,3 mrd. kr. som må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.

Kommunenes samlede pensjonskostnader anslås imidlertid å gå ned med om lag 400 mill. kr. i 2020.

Dette betyr at de samlede demografi- og pensjonskostnader er betydelig lavere enn det som er lagt til grunn i statsbudsjettene de siste årene.

Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og reduserte pensjonskostnader utgjør for kommunene 0,9 mrd. kr.

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert *innenfor* veksten i de frie inntektene til kommunen på i alt 550 mill. kr:

- 150 mill. kr. til opptrappingsplanen på rusfeltet.
- 400 mill. kr. til tidlig innsats i skolen.

For kommunene betyr dette at handlingsrommet innenfor veksten i frie inntekter er negativt (-150 mill. kr.) når demografi, pensjon og regjeringens satsinger er hensyntatt.

Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes gjennom omstilling og effektivisering som frigjør ressurser. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,3 mrd. kr. for sektoren samlet i 2020, hvorav ca. 1,05 mrd. kr. for kommunene. Handlingsrommet til kommunene vil slik kunne økes til ca. 0,9 mrd. kr. i 2020.

2.1 Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)

For 2020 anslås deflator til 3,1 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,6 %, dette utgjør 2/3 av deflator.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

- Rentekostnader
- Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren
- Demografikostnader

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2020.

2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2020

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteytere som tilfaller kommunesektoren.

I Kommuneproposisjonen 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. For å nå dette målet foreslås den kommunale skattøren for 2020 redusert med 0,45 prosentpoeng til 11,1 %.

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre ca. 207,2 mrd. kr i 2020, en nominell vekst på 2 % fra 2019. Økningen er moderat på grunn av betydelige merskatteinntekter i 2019.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2020 bygger bl.a. på 1,0 % sysselsettingsvekst og 3,6 % lønnsvekst fra 2019 til 2020.

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i Prop.1S (2019-2020) viser de frie inntektene i 2019 og 2020, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd.

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne frie inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Gitt omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen, og ettersom de fleste kommunene i Troms og Finnmark har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt som har størst betydning.

Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i beregningen av frie inntekter i 2020 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle kommunene. Anslagene vil derfor være overvurdert for kommuner med lavere vekst i innbyggertallet enn landsgjennomsnittet siste år, og tilsvarende undervurdert for kommuner hvor veksten i innbyggertallet har vært større enn landsgjennomsnittet. Kommunene bør selv vurdere hva som er et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2020.

2.3 Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren

Finansiering av lærernormen (tidlig innsats)
Høsten 2018 og i 2019 var kompensasjonen til kommuner for innføringen av lærernormen øremerket. I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn, innlemmes i rammetilskuddet til kommunene slik det ble varslet i kommuneproposisjonen for 2020.

Dette innebærer at 1 316,8 mill. kr. overføres fra Kunnskapsdepartementets budsjett og innlemmes i rammetilskuddet. Midlene blir i 2020 fordelt særskilt (tabell C), med om lag samme fordeling som i 2019. Fra 2021 vil de bli fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

I tillegg er 400 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med tidlig innsats i skolen og fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. Disse midlene må sees i sammenheng med de 1 316,8 mill. kr. fordelt i tabell C.

Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet.

Opptrappingsplan for rusfeltet
Regjeringen har satt som mål å øke bevilgningene til rusfeltet med 2,4 mrd. kr. i tråd med langsiktige mål og tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet. For 2020 er 150 mill. kr. av veksten i de frie inntektene begrunnet med behov for å fullføre den flerårige satsingen på å styrke tjenestene på rusfeltet. Planen vil med dette være oppfylt med 2,45 mrd. kr.

Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2019-2020) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn
Det innføres en inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetaling for et heltidstilbud i SFO 1.-2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 % av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. Kommunene kompenseres i 2020 gjennom økning i rammetilskuddet på 58,2 mill. kr. (helårseffekt er 139,7 mill. kr.). Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.

Se nærmere omtale under Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet.

Gratis SFO til barn med spesielle behov 5.-7. trinn
Det innføres gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.-7. trinn fra skoleåret 2020/2021. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kr i 2020. (helårseffekt er 50,4 mill. kr). Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.

Se nærmere omtale under Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet.

Investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser
Stortinget vedtok ved behandling av statsbudsjettet for 2019 at investeringstilskuddet skal fordeles på to poster, og at 50 % av den samlede tilsagnsrammen nyttes til ren netto tilvekst av heldøgns plasser. Den resterende andelen av tilsagnsrammen nyttes til rehabilitering/modernisering, utskiftning av eksisterende plasser og tiltak som ikke innebærer netto tilvekst.
I budsjettforslaget for 2020 foreslås en samlet tilsagnsramme på 3 595 mill. kr. Rammen gir rom for tilsagn om tilskudd til om lag 2000 heldøgns omsorgsplasser.

Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019-2020) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger
Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. I RNB for 2019 ble kommunene kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 mill. kr. for anslåtte merutgifter som følge av disse endringene. Kompensasjonen videreføres i 2020.

Se nærmere omtale i Prop. 1 S for Arbeids- og sosialdepartementet.

Frivillighetssentraler
De øremerkede midlene til frivillighetssentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til rammetilskuddet i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis særskilt fordeling i fire år. Bevilgningen økte i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den ble ytterligere økt i 2018 og 2019.

Det foreslås en økning på 12,8 mill. kr i 2020 til nyetablerte sentraler. Totalt fordeles 200,2 mill. kr. i 2020. Den kommunevise fordelingen går fram av tabell C-k i Grønt hefte for 2020. Fra 2021 vil midlene bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet.

Se omtale i Prop. 1 S (2019- 2020) for Kultur departementet.

Overføring av skatteoppkrevingen
Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Formålet med overføringen er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Selve skatteoppkrevingen vil bli utført på 40 steder der det allerede er skattekontorer. De resterende skattekontorene vil få veiledningsoppgaver.

Som følge av dette foreslås rammetilskuddet redusert med 644,4 mill. kr. i 2020, noe som tilsvarer 7/12-effekt av 1279 årsverk. Helårseffekten er 1 105 mill. kr.

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020.

Eiendomsskatt
Som tidligere vedtatt reduseres maksimalsats for bolig- og fritidsboligeiendom fra 7 til 5 promille. Regjeringen foreslår at maksimalsatsen fra 2021 ytterligere reduseres fra 5 til 4 promille.

Obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten økes fra 20 til 30 pst. for bolig- og fritidseiendom.

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020.

2.4 Korreksjonssaker

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner styrker det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren.

I 2020 innlemmes totalt 14 tilskudd, og over tid skal flere tilskudd avvikles og flere øremerkinger reduseres ytterligere. Det vises til nærmere omtale av de ulike tilskuddene som skal innlemmes i tabell 6.21, side 201, i KMDs budsjettproposisjon for 2020. Den foreslått realvekst for kommunesektoren på 1,3 mrd. i 2020 er korrigert for disse endringene.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 foreslått å avvikle og innlemme følgende tilskudd i rammetilskuddet til kommunene:

- Statlig og private skoler, endringer i elevtall, -171,1 mill.kr
- Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener, besparelser, -1,3 mill. kr
- Innlemming av tilskudd til gang- og sykkelveier 48,6 mill. kr
- Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, -644,4 mill. kr

- Innlemming av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene, 211,6 mill.kr.
- Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, 369,1 mill.kr
- Innlemming av tilskudd til habilitering og rehabilitering, 87 mill. kr.
- Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -33,2 mill. kr
- Innlemming av tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, 6,3 mill. kr.
- Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven (kommunereform), 2,5 mill. kr
- Overføring av myndighet etter forurensingsloven (kommunereform), 1,7 mill. kr
- Innlemming av tilskudd til tilpasning av egen bolig (kommunereform), 496,5 mill. kr
- Innlemming av tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn, 1 316,8 mill. kr
- Innlemming av tilskudd til leirskole opplæring, 56,1 mill. kr.
- Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1.-2- trinn, 58,2 mill. kr
- Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7- trinn, 21,0 mill. kr.
- Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer med familier med lav inntekt, helårseffekt av endring i 2019, 57,8 mill. kr.
- Økt foreldrebetaling barnehage, helårseffekt av endring 2019, -82,9 mill. kr.
- Overføring av oppgaver fra landbruksområdet (kommunereform), 10,4 mill. kr.

Forslag om Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid ble varslet innlemmet i kommuneproposisjonen for 2019. Dette har regjeringen etter en helhetsvurdering snudd på, og tilskuddet videreføres på Landbruks- og matdepartementets budsjett.

4 Skjønnsmidler i 2020

Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2020 med 7,5 mill. kr. (5,7 %), til 124 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med at det fortsatte er store forskjeller i skjønnstilskuddet mellom fylkesmannsembetene, og basisrammene justeres slik at forskjellene blir mindre. Reduksjon i basisrammen, som på landsbasis er 50 mill. kr., tilbakeføres til kommunene gjennom innbyggertilskuddet, som sikrer en fordeling etter faste kriterier og gir større forutsigbarhet.

Innenfor basisrammen i 2020 skal fylkesmannsembetene prioritere kommuner som slår seg sammen og som på grunn av sammenslåingen får utilsiktede virkinger i inntektssystemet, i sin fordeling av skjønnstilskuddet. I tillegg legges det i 2020 opp til en kompensasjonsordning for kommuner som får en reduksjon i veksttilskuddet som følge av en sammenslåing. Det legges opp til at kommunene blir kompensert for 80 % av reduksjon fra 2020, 40 pst. i 2021 og at kompensasjon avvikles fra 2022. Denne ordningen finansieres innenfor departementets tilbakeholdte skjønnstilskudd.

Det vises her til Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 16. september 2019, som er frigjort i forbindelse med offentliggjøring av statsbudsjettet. I brevet framgår fordelingskriterier og fordeling pr. kommune. Brevet er lagt ut på vår hjemmeside sammen med KMDs retningslinjer for skjønnstildelingen i 2020.

5 Inntektssystemet

Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres, med unntak av Regionsentertilskuddet.

Distriktstilskudd Nord- Norge
Nord-Norge og Namdalstilskudd prisjusteres, nye satser er som følger:

	Sats pr. innbygger 2020 (kroner)	**Sats pr. innbygger 2019 (kroner)**
Troms (utenfor tiltakssonen)	3 476	3 371
Tiltakssonen i Troms	4 095	3 972
Finnmark	8 487	8 232

Småkommunetillegg til kommuner under 3 200 innbyggere:

24 kommuner i Troms og Finnmark har et innbyggertall mindre enn 3200 og kvalifiserer til småkommunetillegg. Av disse har alle unntatt Båtsfjord en Distriktsindeks på 35 eller lavere, og får dermed småkommunetillegg etter høyeste sats. Oversikt over verdi på Distriktsindeksen finnes i grønt hefte tabell D-k.

Satser småkommunetillegg 2019 er prisjustert, nye satser for 2020 er som følger:

	Småkommunetillegg pr. kommune utenfor tiltakssonen (1000 kr.)	**Småkommunetillegg pr. kommune, kommuner i tiltakssonen (1000 kr.)**
Distriktsindeks 0-35	5 875	12 724
Distriktsindeks 36-38	5 289	11 451
Distriktsindeks 39-41	4 700	10 180
Distriktsindeks 42-44	4 114	8 907

Inntektsgarantiordningen (INGAR)
Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet skal sikrer at alle kommuner har en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste, som er mer enn 400 kroner per innbygger under beregnet vekst på landsbasis. Det gjøres ingen endringer i denne ordningen i 2020.

Regionsentertilskudd
Tilskuddet går til kommunene der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåingen får over om lag 8 000 innbyggere. Tilskuddet tildeles med en sats pr. innbygger på kr. 68 og en sats pr. sammenslåing på 3,256 mill. kr. Satsene er satt slik at 40 % av tilskuddet fordeles med en sats pr. innbygger og 60 % med en sats pr. sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd kan ikke motta regionsentertilskudd. Tilskuddet er redusert med 3,1 mill. kr. fra 2019-2020 og bevilgningen for 2020 er på 196,9 mill. kr.

Midlene er fordelt pr. kommune i grønt hefte, tabell 1-k. I Troms og Finnmark gjelder dette Hammerfest og Senja. Midlene bør brukes til fellestiltak for den nye sammenslåtte kommunen.

Veksttilskudd
Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2020 foreslås at

veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 % (samme grense som 2019) og skatteinntekter under 140 % av landsgjennomsnittet. Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen prisjusteres og settes til kr. 60.615.

I Troms og Finnmark er det bare Tromsø som mottar veksttilskudd i 2020, ref. tabell 1-k i grønt hefte.

Kompensasjon for økte utgifter til barnevernet
Barne- og likestillingsdepartementet satte i 2016 i verk et forsøk med økt kommunalt ansvar for barnevern. Rammetilskuddet ble økt for å kompensere for økte utgifter til barnevern. Forsøket videreføres i 2020 med en prisjustering.

For kommunene i Troms og Finnmark gjelder dette for Alta kommune, ref. tabell C-k i grønt hefte.

Kompensasjon for endringer i regelverk for eiendomsskatt
Tilskuddet skal kompensere kommuner som får reduserte inntekter som følge av at de ikke lenger kan kreve inn eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner. Kommunene som er berørt vil over en 7- årsperiode kompenseres for inntil 500 mill. kr. Det samlede tilskuddet i 2019 var på 71 mill. kr, som tilsvarer 1/7 av 500 mill. kr, og denne økes i 2020 til 143 mill. kr. som tilsvarer 2/7 av 500 mill. kr. Kommunene er kompensert fullt ut *utover* en gitt egenandel på 32 kr. per innbygger og egenandelen er likt for alle berørte kommuner. Denne kompensasjon var i 2019 en del av skjønnstilskuddet, men er i 2020 flyttet over til innbyggertilskuddet. I Troms og Finnmark er det 12 kommuner som får denne kompensasjonen. For mer informasjon, se grønt hefte, tabell C-k.

6 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

Det har vært en svært sterk vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble innført i 2004. Da var utbetalingen 1,5 mrd. kr. og i budsjettet for 2020 foreslås det en bevilgning på 10,8 mrd. kr. På grunn av den sterke veksten i ordningen de siste årene, foreslås en innstramming ved å øke innslagspunktet med kr. 50 000 utover lønnsveksten.

Det nye innslagspunktet blir da kr. 1 361 000. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.

7 Kommunereformen

Ifølge regjeringen er det særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med kommunesammenslåinger:

- Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse
- Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst utfordringer, er det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen.

Inntektssystemet for kommunene er ikke fult ut nøytralt med tanke på kommunestruktur. Fra og med 1. januar 2020 slår 119 kommuner seg sammen til 47 nye kommuner. Dette fører til at gradert basiskriterium i utgiftsutjevningen øker. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2020 blir

vektingen av dette kriteriet justert ned fra 2020, slik at beløpet som blir utløst av dette kriteriet isolert sett blir holdt på samme nivå som før sammenslåingen. De andre kriteriene blir vektet opp tilsvarende nedvektig av gradert basiskriterium. Kriteriene er omtalt i tabell F-k i grønt hefte.

Regjeringen slår sammen tilskuddene til dekning av engangskostnader og reformstøtte. Det nye tilskuddet vil bli utbetalt allerede ved nasjonalt vedtak om sammenslåing. (tidligere ble reformstøtten først utbetalt når nye kommuner faktisk tredde i kraft).
I standardmodellen for engangstilskudd er minstesatsen for to kommuner under 15 000 innbyggere som slår seg sammen om lag 25 mill. kr. Deretter økes tilskuddsbeløpet med om lag 10 mill. kr. per ny kommune i sammenslåingen.

Tabell 6.23 Engangstilskudd ved kommunesammenslåing (1 000 kr)

Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen	Færre enn 15 000 innbyggere	15 000 - 29 999 innbyggere	30 000 - 49 999 innbyggere	50 000 innbyggere eller mer
2 kommuner	25 800	36 120	41 280	51 600
3 kommuner	36 120	46 440	51 600	61 920
4 kommuner	46 440	56 760	61 920	72 240
5 kommuner	56 760	67 080	72 240	82 560

Inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for tap av basistilskudd og nedgang i distriktstilskudd, videreføres. Full kompensasjon gis i 15 år, deretter trappes det ned over 5 år.

Kommuner som vurderer kommunesammenslåing, skal også få støtte til å informere og spørre innbyggerne om retningsvalget. Hver kommune vil kunne få kr. 100 000 til dette arbeidet. I tillegg gjeninnfører regjeringen støtten til kommunene som ønsker å ta opp igjen nabopraten. Det gis kr. 200 000 i støtte hvis to kommuner ønsker å utrede sammenslåing. Dersom flere enn to kommuner ønsker sammenslåing, gis det i tillegg kr. 50 000 per kommune.

Tillegg for sammenslåinger i 2020

- Kompensasjon for reduksjon i veksttilskuddet (finansieres innenfor departementets tilbakeholdte skjønnstilskudd.
- Kompensasjon for reduksjon i utgiftsutjevningen eller andre særskilte forhold vurderes av Fylkesmannen i det enkelte tilfellet.

Regjeringen foreslår en ny overgangsordning i eiendomsskatteloven for eiendomsskatt ved kommunesammenslåing. Forslaget legger til rette for at sammenslåtte kommuner harmoniserer eiendomsskatten i den nye kommunen slik at kommunene ikke taper inntekt fra eiendomsskatten. Kommunene kan i en overgangsperiode på 3 år øke satsene med inntil 1 promilleenhet for bolig- og fritidseiendom, og 2 promilleenhet på næringseiendom.

Det er valgfritt om kommunen begynner samordningen første eller andre året etter sammenslåingen. Kommuner som slår seg sammen 1. januar 2020 kan dermed velge mellom oppstart i 2020 eller 2021. Dette gir kommunene mer tid til for eksempel å gjennomføre en taksering, samt harmonisering av eiendomsskatten.

Det settes ikke tidsfrister for vedtak om sammenslåinger nå. Departementet vil fortløpende følge opp vedtak fra kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i statsråd.

3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms og Finnmark

Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2020 for kommunene i Troms og Finnmark, anslått nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2019. Realveksten tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2020 på 3,1 % (kommunal deflator).

Kommune	Anslag på frie inntekter 2020 (1000 kr.)	Anslag på oppgavekorrigert vekst 2019-2020 (1000 kr.)	Nominell vekst 2019-2020 (prosent)	Realvekst 2019-2020 (prosent) (kommunal deflator er 3,1 %)
Hasvik	100 770	5 319	5,6	2,5
Loppa	99 220	4 333	4,6	1,5
Balsfjord	382 737	12 529	3,4	0,3
Skjervøy	212 091	6 969	3,4	0,3
Nordreisa	323 410	9 571	3,0	-0,1
Måsøy	114 172	3 336	3,0	-0,1
Kvænangen	118 484	3 392	2,9	-0,2
Harstad	1 482 989	39 530	2,7	-0,4
Deatnu - Tana	229 103	5 925	2,7	-0,4
Karlsøy	177 802	4 011	2,3	-0,8
Bardu	260 173	5 499	2,2	-0,9
Salangen	152 579	3 244	2,2	-0,9
Tromsø	4 281 291	88 882	2,1	-1,0
Vadsø	388 826	8 117	2,1	-1,0
Målselv	425 358	8 751	2,1	-1,0
Lyngen	228 876	4 684	2,1	-1,0
Loabák - Lavangen	96 205	1 886	2,0	-1,1
Kárášjohka - Karasjok	205 324	4 008	2,0	-1,1
Alta	1 370 470	24 558	1,8	-1,3
Lebesby	128 494	2 246	1,8	-1,3
Senja	1 060 154	17 168	1,6	-1,5
Guovdageaidnu - Kautokeino	237 312	3 820	1,6	-1,5
Sør-Varanger	646 994	10 416	1,6	-1,5
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono	151 675	2 289	1,5	-1,6
Vardø	161 595	2 208	1,4	-1,7
Tjeldsund (nye)	312 327	4 203	1,4	-1,7
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono	163 047	2 233	1,4	-1,7
Kvæfjord	209 792	2 692	1,3	-1,8
Berlevåg	91 718	1 196	1,3	-1,8
Gratangen	92 368	1 105	1,2	-1,9
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki	268 258	3 075	1,2	-1,9
Unjárga - Nesseby	96 896	1 163	1,2	-1,9
Sørreisa	217 684	2 338	1,1	-2,0
Nye Hammerfest	792 548	8 085	1,0	-2,1
Båtsfjord	166 036	1 722	1,0	-2,1
Nordkapp	222 505	1 894	0,9	-2,2
Gamvik	103 265	878	0,9	-2,2
Ibestad	112 533	793	0,7	-2,4
Dyrøy	99 791	484	0,5	-2,6
Skjønnsmidler som fordelest gjennom året	47 301			
Troms og Finnmark	**16 032 173**	**330 320**	**2,1**	**-1,0**
Hele landet	**329 687 033**	**6 987 654**	**2,2**	**-0,9**

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,2 % og en realnedgang på 0,9 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2019). Kommunene i Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 % og en realnedgang på 1,0 %.

Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i kommunesektoren i 2019 på 4,9 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2020.

I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.

35 kommuner i Troms og Finnmark har realnedgang i frie inntekter, og kun Hasvik, Loppa, Balsfjord og Skjervøy har realvekst.

23 av 39 kommuner i fylket har større realnedgang enn landsgjennomsnittet på -1,0 %.

Vi minner om at kommunene i KMDs nettløsning Frie inntekter kan se fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2020.

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det økonomiske opplegget for kommunene i 2020.

Marianne Winther Riise, 776 42042, fmtrmwr@fylkesmannen.no
Gøril Toresen, 776 42088, gotor@fylkesmannen.no

Med hilsen

Per Elvestad (e.f.)
assisterende justis- og kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver kommuneøkonomi

Dokumentet er elektronisk godkjent

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2019/947-3
Arkiv: 150
Saksbehandler: Dag Funderud
Dato: 07.11.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
3/19	Driftsutvalget	21.11.2019

Budsjett 2020 -sektor for drift og utvikling -andre behandling

Henvisning til lovverk:

Tidligere behandling:
Sak 48/19 Budsjett 2020 –sektor for drift og utvikling

Vedlegg
1 Særutskrift Budsjett 2020 -sektor for drift og utvikling

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget viser til formannskapets vedtatte budsjettrammer for 2020 og foreslår følgende reduksjoner med en ramme på kr 2008.000.

108: 600 Overgang til Elbiler -reduserte driftsutgifter kr -20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	☑
110: 601 Overgang til El-bilder -reduserte driftsutgifter kr -20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	☑
104: 601 redusjon renholdere kr -864 000	-864 000	-864 000	-864 000	-864 000	☑
103: 602 Saksbehandlerstilling kr -600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	☑
102: 629 Reduksjon vaktmesterstilling kr -504 000	-504 000	-504 000	-504 000	-504 000	☑

Det gjennomføres stenging av gatelys om natta, 00.00-05.00 når styringssystemene er på plass.

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet 24.06.19 sak om foreløpig budsjettramme for 2020.

Når budsjettramme for 2020 settes, tas det utgangspunkt i vedtatt ramme for 2020 i økonomiplanen for 2019-2022, som ble vedtatt i desember 2018. Denne rammen justeres for lønnsøkning, bindende politiske vedtak som har økonomisk virkning og endringer i revidert nasjonalbudsjett. Opprinnelig budsjettramme for 2019 er som følger:

Økonomisk ramme 2020

Sektor	Budsjett 2020
Sektor for administrasjon	28 579 154
Sektor for oppvekst og kultur	131 866 064
Sektor for helse og omsorg	128 379 226
Selvkost	0
Sektor for drift og utvikling	40 266 389
Skatter og rammetilskudd	-342 767 000
Renter, avdrag og avsetninger	13 346 167
Prosjekter og interkommunale selskap	330 000
	0

Regjeringen la 14.mai 2019 frem proposisjon 113 S (2018/2019) Kommuneproposisjon 2020. Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2020 som legges frem i begynnelsen av oktober.
I kommuneproposisjonen legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2020 på mellom kr 1,0 mrd og kr 2,0 mrd. Veksten er lavere enn tidligere år, som ifølge regjeringen skyldes demografi og pensjonskostnadene er betydelig lavere enn de har vært tidligere.
Det er stor usikkerhet knyttet til merutgiftene på demografiske endringer. Beregninger viser at merutgiftene til befolkningsutviklingen i 2020 trolig vil utgjøre kr 1,3 mrd.

Hovedprinsippet for budsjettarbeidet er at budsjett for 2020 tar utgangspunkt i budsjett for 2019 og justeres opp med lønnsøkninger og prisøkning på faste utgifter som forsikringer, renovasjon, kommunale gebyrer og ulike avtaler som skal indeksreguleres. Generell prisvekst blir ikke kompensert.
Kutt i rammen for 2020 vil da gjøres fra denne nye justerte budsjettrammen.

Miljø,- plan og utviklingsutvalget behandlet i september budsjett 2020 for sektor for drift og utvikling i sak 48/19, se vedlegg.

Der ble det gjort følgende vedtak:

Miljø,- plan og utviklingsutvalget viser til kommunestyrets vedtak om økonomisk rammer for 2020-23 og vedtar følgende føringer for arbeidet med budsjett 2020:

- Brøytekontrakter
- Organisering av vaktmestertjenesten
- Asfaltere vei, og derved spare vedlikehold
- Helsetjenester og innkjøp må legges inn i rett budsjett (helse)
- Vurdere økte gebyrer (gebyrreglement)
- Avklare videre bruk av bygg som ikke er i drift i dag

Formannskapet behandlet 31.oktober budsjettrammer for 2020 i sak 41/19

Sektor for Drift og utvikling fikk der et nedtrekk på 2 millioner i forhold til budsjettrammer for 2019.

Under følger et forslag på hvordan administrasjonen ser for seg at dette kan gjøres.

Innledning
Sektoren har de siste åra vært gjennom flere runder med nedtrekk av budsjettet og er i dag nede på et minimum av midler til drift og vedlikehold og ansatte til å gjøre arbeidet. Budsjettsak fra september i år beskriver utfordringer innen sektoren pr i dag.

Når det nå skal reduseres ytterligere må en se på alle områder av drifta, men også se om det er oppgaver som kommunen gjør i dag, som kan settes bort til andre eller kuttes ut. Sektoren server alle kommunale bygg med drift, vedlikehold og renhold. En reduksjon/endring av bygningsmassen ved å gå fra flere små bygg til færre store bygg vil en redusere behovet innen alle disse områdene. Det må også sees på forholdet mellom egen eller innleid drift innen noen områder.

Dagens budsjett til drift og vedlikehold er så små at administrasjonen ser det som uheldig å kutte stort i disse. Den eneste budsjettposten som da står igjen, for å nå opp til formannskapets vedtak om nedtrekk på 2 millioner, er lønnsutgifter.

Sektoren har 60 årsverk fordelt på ca 75 hoder. Siden 2016 er det redusert med 2,3 årsv. (230 %) fordelt på saksbehandling 100%, vaktmester 60 % og renholder 70 % stilling, samtidig som bygningsmassen har bli større. Antall km kommunal vei er også økt med ca 1,5 km.

Fordelingen innen sektoren er følgende:
Sektorleder og stab 5,8 årsverk
Anleggsdrift 13 årsverk + 0,38 % brannberedskap
Bygningsdrift 9,3 årsverk + 0,28 årsverk badevakt
Renhold 21,52 årsverk
Utvikling 8 årsverk +1,97 årsverk kommuneveterinær

Sektorleder har lagt to forhold til grunn for forslagene til reduksjon av stillinger. Mulighet til reduksjon i stillinger som står ubesatte eller som er i permisjon og en fordeling utover i sektoren for å gjøre belastningen for de som er igjen minst mulig.
For å redusere denne belastninga ytterligere må se på andre måter å løse oppgavene på eller trekke ned standarden noe. En endring/reduksjon av bygningsmassen, som beskrevet over, vil redusere behovet noe, men dette vil ikke få betydning for driftsåret 2020. I økonomi-planperioden på fire år legges det opp til ytterligere nedtrekk og da kan slike tiltak gjennomføres.
Innen Anleggsdrift ligger VAR sektoren. Disse lønnes gjennom selvkostregnskapet.
Utenom de er det 3,6 % stilling innen veivedlikehold. Dette er en bemanning som er tilpasset dagen drift og brøyting. En endring der må skje i samband med endring av brøytekontrakter.
Videre en 100 % stilling som løypekjører om vinteren og banemester om sommeren. Denne stillinga er opprettet gjennom et samarbeid mellom Nordreisa il, Nord Troms videregående skole og kommunen. Den ansees derved som uaktuelt å endre. Med dette som bakgrunn foreslås det ingen reduksjon for Anleggsdrift.
Et tiltak for å spare driftsutgifter innen vei er å nattestenge veilys. Langs de kommunale veiene er det styring og i løpet av høsten/tidlig vinter vil alle gatelysene langs fylkes og riksveiene få målerskap med mulighet for å styre lysene. Da kan lysene slukkes om natta. Ut i fra et trafikksikkerhetsperspektiv mener adm det er mulig å slukke lysene mellom kl 00.00-05.00. Det vil spare ca 20 % av strømutgiftene.

Det foreslås nedtrekk av en 100 % vaktmester, 100 % stilling innen Utvikling og 200 % stilling innen renhold. Dette gir et nedtrekk for bygningsdrift på 10,7 %, Utvikling/forvaltning på 12,5 % og renhold på 9,7 %.
I tillegg foreslås det noen kutt i driftsbudsjettet, jf liste under.

Lag ny budsjettversjon - Rammebudsjett for: Sektor: 6 Sektor for drift og utvikling

Navn :	2020	2021	2022	2023	
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme	43 558 703	45 288 703	46 388 703	47 488 703	
Ramme	41 558 703	41 558 703	41 558 703	41 558 703	
Avvik fra ramme før tiltak	2 000 000	3 730 000	4 830 000	5 930 000	
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	41 550 703	43 280 703	44 380 703	45 480 703	
Avvik fra ramme etter tiltak	-8 000	1 722 000	2 822 000	3 922 000	
6 Sektor for drift og utvikling	-2 008 000	-2 008 000	-2 008 000	-2 008 000	☐
111: Overgang El-biler -reduserte kostnader kr - 21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	☐
073: 600 Effektiviseringskrav 0,5%	-209 000	-209 000	-209 000	-209 000	☐
085: 600 Klima og energiplan kjøp av tjeneste kr 100.000	0	100 000	0	0	☐
108: 600 Overgang til Elbiler -reduserte driftsutgifter kr -20 000	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**	☑
110: 601 Overgang til El-bilder -reduserte driftsutgifter kr -20 000	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**	☑
104: 601 redusjon renholdere kr -864 000	**-864 000**	**-864 000**	**-864 000**	**-864 000**	☑
103: 602 Saksbehandlerstilling kr -600 000	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	☑
086: 629 Ekstraordninært vedlikehold jf vedtak i MPU kr 1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	☐
105: 629 Reduksjon vaktmester kr -101 000	-101 000	-101 000	-101 000	-101 000	☐
102: 629 Reduksjon vaktmesterstilling kr -504 000	**-504 000**	**-504 000**	**-504 000**	**-504 000**	☑

Tiltakene som er haket ut og uthevet utgjør til sammen kr 2.008.000. Innen bygningsdrift og Utvikling vil det være mulig å få helårsvirkning siden stillingene i dag står vakant eller er i permisjon. Innen renhold må en påregne å bruke første halvår til å justere ned driftsnivået. Det planlegges at dette kan gjøres uten en nedbemanningsprosess.

Videre vedtok formannskapet 31.10.2019 at vakante stillinger ikke skal besettes. For sektor for drift og utvikling er det 20% stilling innen bygningsdrift og ca 2,5 månedsverk innen Utvikling. Totalt utgjør dette ca kr 230.000. Samlet vil kuttet innen sektoren da blir på 2,2 millioner.

Kommentarer til vedtak i Miljø, -plan og utviklingsutvalget av september i år.

Brøytekontrakter
Dette må en se på i forbindelse med nye anbud som skal legges ut våren 2020. Virkning vil bli fra oktober 2020 og de neste åra.

Organisering av vaktmestertjenesten
Ved en reduksjon innen vaktmestertjenesten som forslått må det i 2020 arbeides videre for å samle tjenesten for å oppnå en mer effektiv drift.

Asfaltere vei, og derved spare vedlikehold
Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan for de kommunale veiene. I den er det foreslått å asfaltere grusveier hvert år for bedre standarden og redusere behovet for vedlikehold. I rådmannens for slag til investeringer 2020 har dette ikke nådd opp i prioriteringen.

Helsetjenester og innkjøp må legges inn i rett budsjett (helse)
Vaktmestre i bygningsdrift utfører i dag et stort arbeid med hjelpemidler og reparasjon av helseutstyr. For å effektivisere bygningsdrift ønskes det at det settes i gang et arbeid i 2020 med overføring av disse til helse og omsorg.

Vurdere økte gebyrer (gebyrreglement)

I forslag til gebyrer for 2020 er det lagt inn forslag på økning på 3,1 %. Rådmannen har i sitt budsjettforslag foreslått en re taksering av eiendomsskatt i 2020. Det vil få virkning fra 2021.

Avklare videre bruk av bygg som ikke er i drift i dag
Det jobbes med utredninger om struktur innen oppvekst. Når disse er klare og behandlet vil det kunne gi besparelser innen driftssektoren, om 2-3 år.

Forslaget er presentert for tillitsvalgte i møte 13.november 2019.

Vurdering

Forslaget til budsjett for sektor for drift og utvikling legges fram i hht formannskapets vedtak med forslag på kutt på kr 2 millioner. Tillegg utgjør vakanser i sektoren ca kr 230.000.

Sektoren har i 2019 et budsjett og en bemanning som er helt på et minimum, og ytterligere kutt vil medføre et ytterligere press på de ansatte og den tjenesten som skal utføres. Forventingene hos innbyggere er rask saksbehandling og godt vedlikeholde bygg og veier. Med de rammene som sektoren nå får vil det være vanskelig å tilfredsstille disse forventningene.

Sektoren har jobbet med effektivisering de siste åra og vil fortsette med det i åra framover, men når stillinger kuttes før eller samtidig med at effektiviseringen skal gjennomføres, skaper det utfordringer. Framover må det ses på strukturelle grep som reduserer bygningsmassen og samler de gjenværende i større enheter. Innen drift av kommunale veier mener administrasjonen at en må vurdere stenging av gatelys på natta og omklassifisering av enkelte veier til private veier.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2019/947-1
Arkiv: 150
Saksbehandler: Dag Funderud
Dato: 21.08.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
48/19	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	04.09.2019

Budsjett 2020 -sektor for drift og utvikling

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019

Behandling:

Miljø-, plan og utviklingsutvalg fremmet følgende forslag:

- Brøytekontrakter
- Organisering av vaktmestertjenesten
- Asfaltere vei, og derved spare vedlikehold
- Helsetjenester og innkjøp må legges inn i rett budsjett (helse)
- Vurdere økte gebyrer (gebyrreglement)
- Avklare videre bruk av bygg som ikke er i drift i dag

Det ble stemt punktvis:
Første punkt enstemmig vedtatt
Andre punkt enstemmig vedtatt
Tredje punkt enstemmig vedtatt
Fjerde punkt enstemmig vedtatt
Femte punkt – 5 stemte for og 2 stemte imot. Femte punkt dermed vedattt.
Siste punkt enstemmig vedtatt

Vedtak:

Miljø,- plan og utviklingsutvalget viser til kommunestyrets vedtak om økonomisk rammer for 2020-23 og vedtar følgende føringer for arbeidet med budsjett 2020:

- Brøytekontrakter
- Organisering av vaktmestertjenesten
- Asfaltere vei, og derved spare vedlikehold
- Helsetjenester og innkjøp må legges inn i rett budsjett (helse)
- Vurdere økte gebyrer (gebyrreglement)
- Avklare videre bruk av bygg som ikke er i drift i dag

Rådmannens innstilling

Miljø,- plan og utviklingsutvalget viser til kommunestyrets vedtak om økonomisk rammer for 2020-23 og vedtar følgende føringer for arbeidet med budsjett 2020:

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet 24.06.19 sak om foreløpig budsjettramme for 2020.

Når budsjettramme for 2020 settes, tas det utgangspunkt i vedtatt ramme for 2020 i økonomiplanen for 2019-2022, som ble vedtatt i desember 2018. Denne rammen justeres for lønnsøkning, bindende politiske vedtak som har økonomisk virkning og endringer i revidert nasjonalbudsjett. Opprinnelig budsjettramme for 2019 er som følger:

Økonomisk ramme 2020

Sektor	Budsjett 2020
Sektor for administrasjon	28 579 154
Sektor for oppvekst og kultur	131 866 064
Sektor for helse og omsorg	128 379 226
Selvkost	0
Sektor for drift og utvikling	40 266 389
Skatter og rammetilskudd	-342 767 000
Renter, avdrag og avsetninger	13 346 167
Prosjekter og interkommunale selskap	330 000
	0

Regjeringen la 14.mai 2019 frem proposisjon 113 S (2018/2019) Kommuneproposisjon 2020. Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2020 som legges frem i begynnelsen av oktober.

I kommuneproposisjonen legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2020 på mellom kr 1,0 mrd og kr 2,0 mrd. Veksten er lavere enn tidligere år, som ifølge regjeringen skyldes demografi og pensjonskostnadene er betydelig lavere enn de har vært tidligere.

Det er stor usikkerhet knyttet til merutgiftene på demografiske endringer. Beregninger viser at merutgiftene til befolkningsutviklingen i 2020 trolig vil utgjøre kr 1,3 mrd.

Pensjonskostnader
Veksten i kommunens samlede pensjonskostnader anslås til å være kr 450 mill ut over det som dekkes av kommunal deflator. Det hefter stor usikkerhet rundt anslaget.

Skatteinntektene
Forslaget til skatteøren fastsettes med bakgrunn om at skatteinntektene skal utgjøre 40% av kommunens samlede inntekter.

Skjønnstilskudd
Den samlede skjønnsrammen for 2020 er nedjustert med kr 185 mill fra 2019. I følge fylkesmannen er det grunn til å tro at rammen til fylkesrammen i Troms reduseres ytterligere i årene fremover.

Basisrammen til Troms er på kr 542 per innbygger, mot landsgjennomsnittet som er på kr 189 per innbygger.

Inntektssystemet
Det er varslet følgende endringer i inntektssystemet:

- Verdien av fullt basistilskudd i utgiftsutjevningen øker som følge av kommunesammenslåing.
- Det pågår et prosjekt om «toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester og rapportering av psykisk utviklingshemmede til inntektssystemet» som skal ferdigstilles i 2019. Det skal ut fra rapporten vurderes om det kan gjøres endringer i regelverk og utforming av ordningene.
- På bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar Asplan Viak en faglig gjennomgang av distriktsindeksen. Gjennomgangen har som formål å vurdere innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene, primært med fokus på bruken av distriktsindeksen ved fordeling av driftstilskuddene i inntektssystemet. Rapporten skal være ferdig i løpet av august 2019.

Innlemminger av øremerkede tilskudd
Regjeringen foreslår å avvikle og innlemme følgende tilskudd i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner:

- Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene
- Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
- Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
- Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle behov
- Tilskudd til karriereveiledning
- Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn
- Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
- Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn
- Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse
- Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid
- Tilskudd til skredsikring av fylkesveier
- Tilskudd til gang- og sykkelveier

For sektor for drift og utvikling berøres følgende punkter:

- Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. I 2019 fikk veterinærsamarbeidet i Nord Troms 945.000 Utgiftene blir fordelt på de fire kommunene fordeles etter dyretall med følgende fordelingsnøkkel: Kvænangen 15 %, Kåfjord 25 %, Skjervøy 15 %, Nordreisa 45 %. Virkning for Nordreisa blir da kr 425.250.
- Tilskudd til gang- og sykkelveier, dette er søkbare midler for kommunene som fylkeskommunen disponerer

Regjeringen mener innlemmingen av tilskudd i rammetilskuddet styrker det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren. Over tid vil flere øremerkede tilskudd avvikles og de nevner blant annet; Kompensasjonsordningen for renter og avdrag og vertskommunetilskuddet, Rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg.

Renteutgifter
Kommunen har en lånegjeld på kr 493 mill per årsskiftet og er sårbar for renteøkning. En renteøkning på 1 % utgjør ca 2,5 mill i året i økte utgifter.

Drøftinger med tillitsvalgte
Budsjettbehov/endringer må drøftet med plasstillitsvalgte.

Politiske bestillinger
Kst sak 42/18
Nordreisa kommune har nå en mer stabil økonomisk situasjon.

Kommunestyret ønsker å styrke vedlikeholdet av kommunal eiendom som bygninger, veier, anlegg mv.
Vi ber om at det utarbeides en handlingsplan for dette med prioriteringer for økonomiplanperioden 2019-2022 i budsjettet for 2019.
Byggdrift har vedlikeholdsplan for kommunale bygg, sist oppdatert aug 2019 og lagt som egen sak til mpu. Anleggsdrift har siste året utarbeidet en vedlikeholdsplan for veier. Første versjon omfatter alle veiene i distriktet.

Kst sak 63/18
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% i 2019.

Sektor for drift og utvikling sitt driftsbudsjett
For å synliggjøre sektorens budsjett på en enklere måte er det under satt opp en oversikt som viser hva driftsbudsjettet brukes til:

Hovedtall fra budsjettet 2019

Lønn og pensjon				kr	30 941 653
Øvrige utgifter variable		kr	3 892 252		
Øvrige utgifter faste		kr	18 737 621		
Sum Øvrige utgifter				kr	22 629 873
Inntekter				kr	12 088 750
Sektorens ramme				**kr**	**41 482 776**

Øvrige kostnader variable				**Kommentarer**
KONTORUTGIFTER		kr	2 583	
BEVERTNING MØTER, KURS OL		kr	4 150	
RENGJØRINGSMATERIELL		kr	324 747	
ANDRE DRIFTSUTGIFTER		kr	1 500	
ARBEIDSTØY		kr	184 177	
FORBRUKSVARER		kr	170 000	Sonjatun
ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.		kr	9 539	
GAVER TIL ANSATTE		kr	7 251	
TRYKKING, KOPIERING		kr	4 000	
ANNONSERING		kr	50 194	
ABONNEMENT, FAGLITTERATUR		kr	18 141	
INFORMASJON/MARKEDSFØRING		kr	105 956	
KURS/OPPLÆRING		kr	202 074	
KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE		kr	247 746	Prosjekt vannområde har en stor andel som skal dekke all reisevirksomhet
KOST OG KM GODTGJ. ANDRE		kr	16 469	
OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR		kr	2 371	
DRIVSTOFF BILER M/GRØNNE SKILT		kr	464 427	
VEDLIKEHOLD BILER M/GRØNNE SKILT		kr	239 345	
TRANSPORT		kr	16 010	
KONTINGENTER		kr	35 860	
TINGLYSNINGSGEBYR		kr	50 342	Kommunen får dette igjen gjennom oppmålingsgebyret
INVENTAR OG UTSTYR		kr	41 772	
KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG		kr	40 760	
VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR		kr	17 942	
KJØP SOMMERVEDL.HOLD VEIER		kr	381 644	Høvling, grus, salting mm
VEDLIKEHOLD ANLEGG		kr	100 000	
VVS		kr	52 610	

VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG		kr	770 228	
MATERIELL INVENTAR/UTSTYR		kr	163 289	
JURIDISK BISTAND		kr	21 225	
KONSULENTTJENESTER		kr	80 000	
AVSETN. TIL BUNDET FOND		kr	15 000	
TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER		kr	50 900	Støtte store arrangement
		Kr	**3 892 252**	

Øvrige kostnader faste				**Kommentarer**
TELEFON,LINJE,SAMBAND		kr	239 245	Nødsamband brann. Abonnement DSB og tjenestetelefoner
STRØM		kr	5 434 453	Kommunale bygg og veilys
OLJE TIL OPPVARMING		kr	85 000	Oljekjeler
BIO FJERNVARME		kr	-	Sonjatun, Storslett skole og svømmehallen. (må budsjettreguleres fra strømbudsjett)
FORSIKRING		kr	812 435	Tingforsikring
ALARMSYSTEMER		kr	20 743	Bygningsalarmer
ANSVARSFORSIKRING		kr	68 214	Tingforsikring
HUSLEIE		kr	230 000	Husleie leide kontor
PROGRAMVARE		kr	94 404	Dataprogrammer
KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER		kr	961 362	Kommunale avgifter bygg
FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS		kr	146 630	Programvarelisenser
KOMMUNAL RENOVASJON		kr	643 970	Renovasjon kommunale bygg
LEIE/LEASING BILER M/GRØNNE SKILT		kr	787 000	Leasing av lastebiler og bil Sonjatun for utkjøring av hjelpemidler
LEIE/LEASING MASKINER		kr	107 000	Leasing av maskiner anleggsdrift
DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE		kr	409 395	Serviceavtaler ventilasjonsanlegg, mm
DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE		kr	69 488	Programvarelisenser
SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR		kr	14 000	Service maskiner
BRØYTEUTGIFTER		kr	4 485 000	Vintervedlikehold, eksterne kontrakter
SNØRYDDING		kr	324 785	Vintervedlikehold, rydding av kryss og parkeringer og bortkjøring av snø
DRIFT/SERVICE NØDMELD./DIR.VARS. BRANN		kr	261 756	Direktevarsling brann for bygg
KJØP VASKERITJENESTER		kr	242 291	Kjøp av moppevask Reisa vekst
TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM		kr	1 533 522	Interkommunale samarbeid, brann mm Drift kommunal andel 110 sentralen i Tromsø
KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27		kr	237 756	Interkomunale samarbeid kvenkultursenter, friluftsråd, skadefellingslag
DRIFTSAVTALE PRIVATE		kr	1 026 277	Veterinærvakt, turistinformasjon og drift av havna i Sørkjosen
OVERFØRING TIL PRIVATE		kr kr	143 970 46 669	Avtale med Nordreisa scooter og båt om merking av løyper og brøyting av parkeringsplasser
OVERFØRING TIL STATEN		kr	5 000	Festeavgift parkering scooterløyper

OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER		kr 247 000	Interkommunal samarbeid skogbruk
VEIAVGIFT		kr 60 256	Veiavgift kommunale biler
		kr 18 737 621	

Inntekter			**Merknader**
SALGSINNTEKTER		-93 232	Diverse salgsinntekter og utleie
BYGGESAKSGEBYR		-400 000	Gebyr behandling av byggesaker
GEBYR KART OG OPPMÅLING		-400 190	Gebyr oppmåling
GEBYRINNTEKT LANDBRUK		-86 530	Gebyr landbrukssaker
BILLETTINNTEKTER		-90 000	Svømmehallen
LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL		-3 177 881	Husleieinntekter Halti og Sonjatun, meieriet,
HUSLEIEINNTEKTER M/MVA		-3 000 000	Husleieinntekter Halti og Sonjatun
DIV SALGSINNTEKT M/MVA		-468 697	Inntekter havn, brøyting og brann mm
FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG		-524 500	Inntekter fra internsalg fra kap 5
REFUSJON FRA STATEN		-1 395 349	Veterinærordninger
REFUSJON FRA FYLKET		-1 771 600	Vannområdekoordinator, næringstilskudd, tilskudd Halti
REFUSJON FRA KOMMUNER		-680 771	Inntekter fra interkommunale samarbeid
		-12 088 750	

Vurdering
Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringer knyttet til kommuneøkonomien. Folketallet i Nordreisa har gått ned de to siste årene, samtidig som landet forøvrig øker i folketall. Dette medfører at Nordreisa kommune får stadig mindre andel av statlige overføringer som følge av at kommunen ikke øker like mye som gjennomsnittet.

Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har økt mer enn inntektene. I 2020 vil inntektene fra eiendomsskatten bli redusert fra 7‰ til 5‰, og takstene reduseres med 30 %. Dette utgjør ca 4 millioner i reduserte inntekter. I tillegg reduseres integreringstilskuddet ytterligere.

Rådmannens signaler fremover er at det må foretas omstilling og effektivisering i samtlige sektorer for å imøtekomme reduserte økonomiske rammer og utfordringer med rekrutering av personell. Sektorene må ta utfordringer i sektoren innenfor egne rammer. Dersom nye tiltak skal gjennomføres må det hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.

Oversikten over driftsbudsjettet viser at budsjettet består av tre hovedområder. Lønn inkl pensjon, øvrige utgifter, som igjen er inndelt i faste utgifter og variable utgifter og tilslutt sektorens inntekter som i hovedsak består av husleieinntekter refusjoner fra kommuner og fylkeskommunen.

I forhold til driftsbudsjettet for sektor for drift og utvikling ser sektorleder følgende effektiviseringstiltak, behov og utfordringer for 2020 og årene fremover.

Utfordringer:

- Veivedlikehold, oppgradere grusveier og reasfaltering av endel veier. Vedlikeholdsplan for vei legges fram som egen politisk sak
- Mange eldre bygg som trenger vedlikehold, både utvendig og innvendig. Vedlikeholdsplan for bygg legges fram som egen politisk sak
- Sommervedlikehold grøntanlegg og skogrydding langs veier, det gror igjen langs veier og sesongen med klipping av grøntarealene er lengre enn tidligere. Det trengs opp i mot 3-4

månedsverk som kan jobbe med sommervedlikehold. Tilsammen for anleggsdrift og byggdrift)
- Renhold har behov for utskiftning av gammelt renholdsutstyr og i flere bygg mangler vaskesentraler. (oversikt kommer i vedlikeholdsplan for bygg)
- Det er mange oppgaver innen miljø- og klimaarbeid, samt forurensning som ikke er mulig å ta tak i på en tilfredsstillende måte med dagens bemanning.
- Arbeid med hjelpemidler og andre helseoppgaver er i dag er lagt under byggdrift. Dette medfører mange avbrudd i planlagte driftsoppgaver. Det medfører igjen at det er vanskelig å planlegge og gjennomføre større vedlikeholdsoppgaver.

Effektivisering:
- Digitalisering og selvbetjente løsninger
  IKT-plan for sektor for drift og utvikling er under arbeid. Legges fram på neste møtet i Miljø,-plan og utvikling
- Skille ut arbeidet med hjelpemidler og portørarbeid og overfør det til helse og omsorg, slik at vaktmestre kan få konsentrere seg om drift og vedlikehold av Sonjatun.
- Stenge ned hele gamle Sonjatun barnehage fram til fremtidig disponering er avklart
- Investering av bedre utstyr for rydding langs kommunale veier.
- Digital driftsovervåking av flere bygg.
- Renhold har for få renholdsmaskiner, trenger å kjøpe inn flere. Eksisterende maskiner må flyttes mellom etasjer og mellom bygg fordi det er for få maskiner.
- Innkjøp av maskin for smittevask til Sonjatun. I dag gjøres dette manuelt og tar veldig lang tid.
- Etablere en felles vaktmesterbase for samling av folk og utstyr på en plass.

Utbyggings- og investeringsprosjekter

- Asfaltering av grusveier. Det bør settes av en sum hvert år i økonomiplanen til asfaltering. Dette vil bedre veistandard og redusere behovet for sommervedlikehold.
- Sommervedlikehold, med innkjøp av egen kantklippemaskin vil dette arbeidet kunne økes og forbedres.
- Hjullaster er 20-25 år og bør snart skiftes ut. Utkjøp av innleid hjullaster 2020.
- Kommunehuset, sluttføring av østre fløy 2019/2020
- Samfunnshuset til kulturskole, areal til dans og drama. Avklares i høst av Oppvekst og kultur.
- Utskifting av vannledninger Sørkjosen, ferdigstilling av andre område.
- Gravlund på Rovdas, forprosjekt og anbudsgrunnlag ferdig
- Utbygging av Høgegga barnehage, oppstart høst 2019
- Utbygging Storslett og eller Moan skole, avklares i høst av Oppvekst og kulturutvalget
- Utbygging av Rotsundelv skole, avklares i høst av Oppvekst og kulturutvalget
- Utbygging av ny svømmehall, avklares i høst av Oppvekst og kulturutvalget
- Grunnarbeid ny gravlund
- Innkjøp av 10-15 renholdsmaskiner
- Innkjøp av maskin for smittevask
- Byggvedlikehold, ta igjen etterslep bla utvendig maling/beising av flere bygg
- Sentrumsutbygging/stedsutvikling Storslett, kan starte når reguleringsplan blir stadfestet
- VA tiltak jf hovedplan for vann og hovedplan for avløp
- Forskjønning utenfor kommunale bygg
- Liftbil og garasje

Større ombyggingsprosjekter må settes ut. Etter flere år med nedbemanning og reduksjon av vaktmestre er det ikke kapasitet til bruk av egne vaktmestrene til større ombyggingsprosjekter.

Konsekvensjustert budsjett

- Lønn og pensjon (legges inn gjennom lønnsark)
- Økte strømkostnader til veilys langs fylkes og riksveier, jf kst sak 33/19 kr 490.000.
- Prisjustering brøytekontrakter
- Indeksregulering alle type avtaler
- Direktevarsling brann, feil i budsjettet
- Økte inntekter husleie mm
- Reduserte inntekter idrettshallen for barn og unge jf kst sak 63/18 kr 80.000.

Oppsummering
Økonomiplanens budsjettrammer i åra framover viser årlige reduksjoner på opp mot en million. Dette skaper utfordringer for sektor for drift og utvikling. Oversikten over budsjettet for 2019 viser at størstedelen av budsjettet går til lønn etterfulgt av øvrige utgifter.
En svært stor del av øvrige utgifter er bunnet opp i faste avtaler med entreprenører, eller faste driftsutgifter og strøm.

Sektoren har/har hatt fokus på effektiv drift og kostnadsreduksjon i mange år og budsjettet er tatt ned. F eks Energisparekontrakter, EPC innen bygg og utskifting av gatelys til LED. Skal en nå budsjettmålene i økonomiplanen må sektoren gjennom en stor effektivisering. Skal dette tas gjennom reduksjon i stillinger vil det si reduksjon av to stiller hvert år.

En stor budsjettpost innen øvrige utgifter er brøyting. Etter siste anbudsrunde gikk prisene betydelig opp. I 2020 er det ny anbudsrunde. Vi tenker at en må gjøre en økonomisk vurdering før det sendes ut, der en stiller spørsmål ved om kommunen sjøl bør drifte mer.

Interkommunalt samarbeid blir i mange tilfeller sett på som en løsning innen flere og flere områder. Erfaringene her er etter vår mening delte. Noen fungerer bra, mens andre gjør ikke det. Økonomisk er de kostnadsdrivende, spesielt når det må tilsettes ny ledelse og opprettes styrer som ligger utenfor de tradisjonelle linjene. Fordelingsnøkkel er også noe utdatert og påfører Nordreisa kommune veldig store andeler. I tillegg er avtalene indeksregulert, noe som gjør at utgiftene til interkommunale samarbeid økes årlig, samtidig kommunen egne virksomhet må redusere.

Saken legges fram uten noen anbefalinger til kutt. Vi tenker at dette gjøres i neste møte i oktober. Ønsker at hovedutvalget gir noen signaler om hva de tenker rundt de utfordringen som er, og som kommer i åra framover.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2019/1293-2
Arkiv: 231
Saksbehandler: Dag Funderud
Dato: 05.11.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
4/19	Driftsutvalget	21.11.2019
	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	
	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	
	Nordreisa formannskap	
	Nordreisa kommunestyre	

Kommunale avgifter og gebyrer 2020

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Priser kommunal renovasjon 2020
2 Gebyrregulativ_Felles_brannvern 1938_1940_1941_1942_1943_2020

3 Betalingssatser - gebyrregulativ 2020 - Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020 fastsettes i hht følgende dokumenter:

- Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020, Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker
- Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord Troms brannvesen.
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.

Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.

Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år jf vedtak i 2018, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% av opprinnelig gebyr.

Saksopplysninger

I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2020 er det lagt opp til en generell lønns- og prisvekst (kommunal deflator på 3,1 %). I rådmannens forslag til gebyrregulativ er det for de fleste områder lagt inn en økning på 3,1 %. De ulike områdene er beskrevet under.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2020 legges det til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 3,1%.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

- Rentekostnader
- Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren.
- Demografikostnader.

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2020.
I forslag til gebyrsatser har rådmannen fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert gebyrene med prisstigningen på 3,1 %.

I tillegg ønskes videreføring av målet om å effektivisere drifta gjennom mer bruk av elektroniske løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere avgifter/gebyrer. Dette prinsippet har vært i bruk i mange år og utvidet de siste åra. Alle forslag er foreslått videreført.

Vedtak i 2018 om gratis betaling av trening for barn inntil 16 år innen 3 år, videreføres med reduksjon med en tredjedel for 2020.

Feiing, vann og avløp og renovasjon

I forslaget legges det opp til følgende endringer til 2020 innen VAR sektoren og feiing:

Gebyr vann økes med 6 %
Gebyr avløp reduseres med 3,5 %
Renovasjon økning med 3,0 %
Gebyr feiing økning med 0,6 %

Det lagt til grunn lønns- og prisvekst på 2,6 %. Kalkulatorisk rentenivå for 2020 er satt i samarbeid med økonomiavdelinga.
Gebyr vann økes med 6 % i forhold til 2019. Fast gebyr blir da kr 3036 eks mva/ kr 3798 inkl mva. Variabelt gebyr kr 15,60 eks mva/ kr 19,50 inkl mva pr m2/m3.
Hovedplan vann vedtatt juni 2017 sammen med kalkulatorisk rente legger til grunn gebyrøkning på 6 % fra 2019 til 2020, for deretter årlige endringer på mellom 3 og 3,5%

Gebyr avløp økes med 3,5 % i forhold til 2019. Fast gebyr 3540 eks mva/ 4425 inkl mva.
Variabelt gebyr kr 17,60 eks mva/ 22,00 inkl mva pr m2/m3.
Hovedplan avløp vedtatt november 2014 sammen med kalkulatorisk rente legger til grunn gebyrøkning på 3,5 % fra 2019 til 2020, for deretter årlige endringer på mellom 3 og 3,5%

Gebyrutvikling vann og avløp for perioden 2021 – 2024 er kalkulert. Det er lagt til grunn årlig lønns- og prisstigning på 3 %. Det er videre forutsatt et fortsatt lavt rentenivå der kalkulatorisk rente økes fra 2,0 % i 2019 til 3,5 % i 2022. Det presiseres at gebyrutviklingen henger nøye sammen med renteutvikling, lønn- og prisstigning.

Selvkostberegninger gebyrer vann og avløp

Gebyrutvikling 2012 - 2020 for 120 m2 bolig. Beløp inkl 25 % mva

Vann

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% endring fra forrige år	15,0 %	0,0 %	-8,0 %	1,9 %	-6,5 %	-5,0 %	4,0 %	6,5 %	6,00 %
Beløp for året inkl mva	6280	6280	5778	5885	5505	5227	5435	5791	6138

Endring 2012-2020, reduksjon 2,2 %

Hovedplan vann 2017-2025 vedtatt juni 2017

Avløp

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% endring fra forrige år	0,0 %	-4,1 %	0,0 %	3,0 %	3,5 %	0,0 %	-7,5 %	3,0 %	3,5 %
Beløp for året	7026	6730	6730	6932	7176	7176	6635	6833	7065

Endring 2012-2020, økning 0,55 %

Hovedplan avløp 2015-2021 vedtatt november 2014

Gebyrframskriving 2020 - 2024 for 120 m2 bolig. Beløp inkl 25 % mva

Vann

År	2020	2021	2022	2023	2024
% endring fra forrige år	6,00 %	3,5 %	3,5 %	3,0 %	3,0 %
Beløp for året inkl mva	6138	6355	6577	6771	6975

Hovedplan vann 2017-2025 vedtatt juni 2017

Avløp

År	2020	2021	2022	2023	2024
% endring fra forrige år	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,0 %	3,0 %
Beløp for året	7065	7316	7572	7798	8028

Hovedplan avløp 2015-2021 vedtatt november 2014

Renovasjon:
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 3 % for renovasjonsgebyret og 3,5 % for slam.

Selvkostregnskapet for 2018 viser følgende:
Renovasjon -390.000, Slam -461.000 Sum -851.000.
Akkumulert underskudd: -129.000, -329.000 Sum -458.000.

Selvkostregnskapet for 2019 forventes å gå med et mindre overskudd både for renovasjon og for slam slik at noe av akkumulert underskudd dekkes inn.
Prisene de senere år er justert som følger:

År	Renovasjon	Slam
2015	2,0 %	2,0 %
2016	1,0 %	0,0 %
2017	2,5 %	2,0 %
2018	1,0 %	2,0 %
2019	4,0 %	4,0%

Forventet lønnsvekst for 2019 er på 2,9 %
Forslag om nytt gebyr for papirfaktura er ikke tatt inn, pga av at kommunen mener at det ikke er lov, på samme måte som for vann og avløp.

Byggesak og oppmåling

Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget bygnings-myndighetene gjennom endring av lov eller forskrift.
I forslag til nye gebyrer for 2019 er det lagt til grunn generell prisvekst på 3,1 %.

Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om økning i henhold til prisvekst på 3,1 %. Det er lagt inn et nytt punkt om Eierseksjonering, seksjoneringsbegjæring. Gebyrene følger Eierseksjoneringslovens maks gebyr.
Meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring av gods Sørkjosen havn, samt direktevarsling brann, er lagt inn med prisvekst på 3,1 %.

Delings og konsesjonssaker foreslås ikke endret. Gebyret følger statlig fastsettelse. Det samme gjelder for fellingsavgift for elg, her videreføres det at fellingsavgiften reduseres med 20 % hvis jaktlagene rapporterer «Sett Elg» gjennom det statlige innrapporteringssystemet.

Hjemmehjelp/Praktisk bistand oppjusteres etter statlige justeringer.

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	199.716	kr 217
2-3 G	199.717	299.574	kr 1 300
3-4 G	299.575	399.432	kr 2 167
4-5 G	399.433	499.290	kr 3 467
Over 5 G	499.291	---	kr 4 334

Timepris hjemmehjelp kr 217 for de under 2 G, de resterende 433. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

Trygghetsalarm

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	199.716	kr 217
Over 2 G	199.717	---	kr 271

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene.

Middagsombringing

	Pris	Inkludert transport Storslett - distriktet
Middag hel porsjon	kr 102	kr 130 - 141
Middag redusert porsjon	kr 78	kr 102 - 118

Institusjonsopphold

	Døgnopphold	Dag eller nattopphold	Fribeløp vederlag/ egenbetaling
	Kr 170	Kr 88	Kr 8 660

Enkelte takster er med forbehold. Makspris på opphold på institusjon samt minstebeløp for fribeløp egenbetaling reguleres av forskrift fra helse- og omsorgsdepartementet. Kommunene kan ikke sette en høyere pris på opphold eller et lavere fribeløp enn det forskriften tilsier, disse satsene er derfor med forbehold siden de ennå ikke er kjent.

Oppvekst og kultur
Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 3,1 %. Billetter kino justeres etter filmprisøkning fra filmbyråene.

Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 3,1 %. Regjeringen foreslår maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage for en heltidsplass til 3 135 kroner per måned. Kommunens forslag følger statlig maksimalpris.

Skolefritidsordning (SFO) – redusert foreldrebetaling. Følgende tekst er hentet fra Statsbudsjettet:

«Regjeringen foreslår å bevilge 58 millioner kroner for å innføre inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn fra og med høsten 2020, og 21 millioner kroner til gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.»

Dette tas inn i 2020 når endelige avklaringer kommer.

Det innføres en avbestillingsavgift for Kulturscenen. Avlysning av arrangement senere enn tre uker før oppsatt arrangement: kr.1000.

Det legges ikke inn økning på: billetter svømmehall, kopiering mm

E-faktura
I 2016 startet kommunen med premiering av kunder som gikk over til å bruke efaktura i stedet for papirfaktura eller avtalegiro. Det sendes ut ca 4000 fakturaer i faste avgifter (barnehage, kommunale avgifter og hjemmehjelp/sykehjemsplass ol)
I 2017 ble det sendt ut 1003 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (40,85 %), deretter på kommunale avgifter (28,29 %), og minst på helsetjenester (9,24 %).
I 2018 sendes det ut 1056 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (41,7 %), deretter på kommunale avgifter (31,05 %), og minst på helsetjenester (12,08 %).
I november 2019 blir det sendt ut 1365 efakturaer. Som tallene viser, andelen efakturakunder går opp for hvert år. Det er positivt, men fortsatt er det mange potensielle igjen. Ordningen med uttrekking av Ipad foreslås derfor videreført en gang i året. Trekning gjøres i desember.

Avgift for Etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling og skjenkebevilling, følger statlige forskrifter.

For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås det en økning på kommunal deflator på 3,1 %.

Kommunestyret gjorde denne bestillinga i sak 76/18

Rådmann må gjennomgå kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister.

Vurdering
Ut fra regelverket og kommunens vedtatte prinsipp om 100 % selvfinansiering på vann og avløp, forstår administrasjonen det slik;
Redusert sats for minstepensjonister vil medføre at øvrige abonnenter inkludert barnefamilier må betale høyere pris for å dekke reduksjonen.

Utdrag fra H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf
1. SAMMENDRAG
Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, må kommunen utarbeide en selvkostkalkyle. Kommunene skal utarbeide en budsjettkalkyle (forkalkyle) og foreta en etterkalkulasjon (etterkalkyle) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Der hele selvkosttjenesten er ivaretatt av ett selskap, kan selskapet utarbeide selvkostkalkylen.
Til grunn for anbefalingene i disse retningslinjene ligger følgende prinsipper:
***1 Definisjon** Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Kap. 3*
***2 Generasjonsprinsippet** En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Kap. 3*
…
3. SELVKOSTPRINSIPPET Retningslinjene for beregning av selvkost bygger på prinsippet om at brukerne av dagens tjenester skal betale det disse tjenestene koster, også omtalt som generasjonsprinsippet eller det finansielle ansvarsprinsipp. Dette innebærer at en generasjon brukere ikke skal subsidiere neste generasjon, eller omvendt, men at kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.»

Det samme prinsippet vil gjelde for både feiing og renovasjon. Det er selvkostområder der alle abonnenter deler kostnadene. For eiendomsskatt sier eiendomsskatteloven loven at skattesats ikke kan justeres etter inntekt.

Oppsummert så oppfatter administrasjonen regelverket slik at det ikke er mulig å sette egne satser for minstepensjonister.
Avfallservice opplyser at de praktiserer at abonnenter der det er en person boende, benyttes liten dunk og derved et redusert gebyr. Innen vann og avløp så ligger det et valg om å betale etter areal, som de fleste har, eller forbruk. (Krever installasjon av måler) For en abonnent hvor det bor en eller to i huset, vil dette kunne redusere både vann og avløpsavgift, hvis huset er over en viss størrelse og forbruket er moderat.
En siste måte er at kommunen kan gi støtte til minstepensjonister er gjennom en egen tilskuddsordning.

Vurdering

Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger Statlige føringer om pris og lønnsvekst; deflator i Statsbudsjettet.
For utleie av idrettshallen, gymsal og svømmehallen til barn inntil 16 år, følges planen om reduksjon i leieprisen jf vedtak i 2018.

For VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på Statlige forskrifter og retningslinjer.
Satsingen på selvbetjente og/eller elektroniske løsninger videreføres og det er lagt inn premiering til de som bruker disse.

AVFALLSSERVICE AS

RENOVASJONSGEBYR TIL FORBRUKER 2020

Økning renovasjon	3,0 %
Økning miniab.	3,0 %
Økning fritidsab.	3,0 %
Økning slam	3,5 %

Tekst | År	2019		2020		
Type abonnement	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	
RENOVASJON					
Standardabonnement	3 401	4 251	3 503	4 379	
Miniabonnement	2 766	3 458	2 849	3 561	
Miniabonnement kompost	2 766	3 458	2 849	3 561	
Storabonnement	4 944	6 180	5 092	6 365	
Fritidsabonnement	865	1 081	891	1 114	
Fritidsabonnement m/dunk	1 886	2 358	1 943	2 428	
Byttegebyr dunk	267	334	275	344	
Kjøp av dunk	640	800	659	824	
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.	998	1 248	1 028	1 285	
SLAM					
Slam inntil 4 m3					
- tømming hvert år	1 727	2 159	1 787	2 234	
- tømming hvert 2. år	864	1 080	894	1 118	
Slam fritidsboliger					
- tømming hvert 3. år	576	720	596	745	
- tømming hvert 4. år	432	540	447	559	
Slam pr. m3 (> 4 m3)	475	594	492	615	
Ekstra tømming septik	2 277	2 846	2 357	2 946	
Ekstra tømming i per. 1.11-30.04	3 415	4 269	3 535	4 418	
Gebyr manglende merking/rydding	530	663	549	686	
Gebyr papirfaktura			36	45	NY

Gjelder fra 01.01.2020

Kommunal renovasjon eierkommunene

Gebyrregulativ 2020
1938 Lyngen, 1940 Kåfjord, 1941 Skjervøy, 1942 Nordreisa, 1943 Kvænangen

Hjemmel:
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging.

Formål.
Gebyrregulativet har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Samt tilleggstjenester for Nord-Troms Brannvesen.

Virkeområde.
Gebyrregulativet gjelder kommunene, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen

Hjemmel.
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging.

Hyppighet for feiing.
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov.

Hyppighet for tilsyn.
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk.

Varsling.
Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning.

Gebyr
1. Kommunene skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad.
2. Samt tilleggstjenester.

Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.

Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen

Vedtatt av kommunestyre
1938-00002019, 1940-00002019, 1941-00002019,1942-00002019,1943-00002019

Prisliste

Grunnlag	**Pris**
1. Røykløp – Årsgebyr	364,-
2. Røykløp – Fresing	1000,-
3. Røykløp – Filming	1000,-
4. Røykløp – Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller fyringsanlegg etc.	364,-
5. Feiing – Fyrkjele og anbringer	2500,-
6. Feiing – Lite – ildsted	364,-
7. Feiing – Stort – ildsted	800,-
8. Kjøp av tjenester for kommuner utenfor brannsamarbeidet	Tilbud
9. Kjøp av tjenester for kommuner innen brannsamarbeidet	Tilbud

Priser eks. MVA

Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget.
3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer.

Gebyrfritak.
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg.
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet.

Byggeier plikter å melde ifra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, fastsettes straffegebyr.
«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget»

Andre tjenester.
Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må ta kontakt med Nord-Troms Brannvesen.

Nord-Troms Brannvesen tilbyr tjenester til kommuner som ikke er tilsluttet samarbeidet.
Ta kontakt for tilbud.

Byggeiers / brukers plikter.
Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte.

Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,
I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing.

Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres mot utskliding.

Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til røykløp.

Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede under feiing.

Feierens plikter
Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget, som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten, samt sjekk av varsling og slukkings apparater. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg.

Klage.
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

NORDREISA KOMMUNE

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser

og

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

Planforslag og konsekvensutredning
Bygge- og delingssaker

pr. januar 2020

Vedtatt av Nordreisa kommunestyre 19.12.2019, sak xx/19

Innholdsfortegnelse

Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 4
Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger 5
Gravemeldinger 5
Eiendomsskatt 5
Meglerpakke 5
Konsesjon 6
Fellingsavgift 6
Plasserings og beliggenhetskontroll 6
Karttjenester 7
Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) 7
Overføring gods Sørkjosen havn og Oksfjord- og Klubbenes havn 10
Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 11
Billettpris svømmehall 11
Billettpriser kino 11
Foreldrebetaling kulturskole 11
Betalingssatser skolefritidsordning 11
Hjemmehjelp/Praktisk bistand 12
Trygghetsalarm 12
Middagsombringing 12
Institusjonsopphold 12
Betalingssatser barnehage 13
Utleie lokaler 13
Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 16
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 18
1 Fellesbestemmelser 18
2 Planforslag og konsekvensutredninger 20
2.1 Generelt 20
2.2 Fritak for gebyr 20
2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner 20
2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form 21
2.5 Konsekvensutredninger 21
3. Bygge og delingssaker: 21
3.1 Generelt 21
3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 23
4. Ulovlige tiltak – tilsyn 25
4.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen 25

4.2 Gebyr ved tilsyn 25
5. Delingssaker 25

Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon

Prisene er inkl 25 % mva

Tilknytningsavgifter		
Tilknytningsavgift vann	kr	8 038
Tilknytningsavgift kloakk	kr	8 093
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal foreta selve tilkoplingen, og virksomheten Anleggsdrift må derfor kontaktes før tilknytningen skjer.		
Årsgebyr vann		
Årsgebyr vann fast	kr	3 798
Årsgebyr vann variabelt, areal		Kr 19,50 pr m2
Årsgebyr vann variabelt, vannmåler		Kr 19,50 pr m3
Salg av vann hentet i tankbil til ulike tjenester		Kr 34,50 pr m3
Årsgebyr kloakk		
Årsgebyr kloakk fast	kr	4 425
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal		Kr 22,00 pr m2 BRA
Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler		Kr 22,00 pr m3
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk.		
Feiing og tilsyn		
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg, se eget regulativ for Nord Troms brannvesen		
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva		
Slamtømming bolig		
Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år	kr	2 234
Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år	kr	1 118
Slam pr m3 (> 4 m3)	kr	615
Ekstra tømming septik	kr	2 946
Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4.	kr	4 418
Slamtømming fritidsbolig		
Tømming hvert 3. år	kr	745
Tømming hvert 4. år	kr	559
Gebyr manglende merking slamtank	kr	686

Renovasjon		
Standardabonnement	kr	4 379
Miniabonnement	kr	3 561
Miniabonnement/kompost	kr	3 561
Storabonnement	kr	6 365
Fritidsabonnement	kr	1 114
Fritidsabonnement m/dunk	kr	2 428
Byttegebyr dunk	kr	344
Kjøp av dunk	kr	800
Hentegebyr dunk inntil 6 meter	kr	1 285

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger

Inkl 25 % mva

Dagtid	kr	858
Etter arbeidstid	kr	1052
Dokumentasjon(minnebrikke)	kr	125

Gravemeldinger

Inkl 25 % mva

Behandling av gravemelding	kr	278

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a
Ved utskriving av eiendomsskatt for 2020 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats på 5 promille.

Meglerpakke

Eiendomsmeglerpakke	kr	1 436
Skattetakst	kr	109
Bygningsdata	kr	179
Grunnkart	kr	304
Grunnkart med naboliste	kr	357
Ledningskart	kr	178
Målebrev	kr	109
Godkjenne bygningstegninger	kr	572
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest	kr	466
Gjeldende planstatus med bestemmelser	kr	313
Innsendte reguleringsplaner	kr	178
Kommunale avgifter og gebyrer	kr	178
Legalpant	kr	109

Konsesjon

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Konsesjonssaker		
Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 3 000 000,- Behandlingsgebyr på kroner	kr	1 500
Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 3 000 000,- eller mer: Behandlingsgebyr på 2 promille av kjøpesummen, men inntil kroner	kr	5 000
I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta eiendommen, vil det ikke bli krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken.		
Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt.		
Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom.		

Fellingsavgift

Fellingsavgift elg		
Voksen elg	kr	562
Elgkalv	kr	331

Avgiften følger statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den elektroniske Settogskutt.no gis det en rabatt på 20%.

Plasserings og beliggenhetskontroll

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:		
Bare høydeplassering	kr	1 199
Horisontal og vertikal plassering av bygning:		
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting)	kr	1 180
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting)	kr	4 077
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.		
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk		

Karttjenester

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og annen registerinformasjon betales i henhold til tabellen under:

FKB			Format A1		
FKB	kr	252	kr 335	kr	414
Tilleggskopi	kr	47	kr 61	kr	78
Utskrift med fylte fargeflater:					
Temakart	kr	335	kr 446	kr	510

For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg.

For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post: kr. 180 og kr. 0,50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD er.

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr)

Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn		
Areal fra 0 – 500 m2	kr	12 957
Areal fr 501 – 2000 m2	kr	14 290
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.	kr	969
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn		
Areal fra 0 – 500 m2	kr	12 957
Areal fra 501 – 2000 m2	kr	14 290
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.	kr	9 470
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon		
Areal fra 0 – 50 m2	kr	6 779
Areal fra 51 – 250 m2	kr	6 779
Areal fra 251 – 2000 m2	kr	756
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.	kr	969
Oppretting av anleggseiendom		
Gebyr for oppretting av grunneiendom		
Volum fra 0-2000 m3	kr	14 290
Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3	kr	969

Registrering av jordsameie		
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid	kr	2 508
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		
I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning	kr	2 508
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering		
Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte gebyrsatser		
Grensejustering		
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie		
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.		
Areal fra 0 – 250 m2	kr	2 580
Areal fra 251 – 500 m2	kr	4 408
Anleggseiendom		
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3		
Volum fra 0 – 250 m3	kr	2 580
Volum fra 251 – 1000 m3	kr	4 408
Arealoverføring		
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie		
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål		
Areal fra 0 – 250 m2	kr	3 758
Areal fra 251 – 500 m2	kr	7 003
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på	kr	969

Anleggseiendom		
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum		
Volum fra 0 – 250 m3	kr	3 758
Volum fra 251 – 500 m3	kr	7 003
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på	kr	969
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning		
For inntil 2 punkter	kr	2 580
For overskytende grensepunkter, pr punkt	kr	993

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller klarlegging av rettigheter		
For inntil 2 punkter	kr	4 387
For overskytende grensepunkter, pr punkt	kr	1 789
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid		
Eierseksjonering, seksjoneringsbegjæring		
Der det ikke foretas befaring fastsettes et gebyr på 3 ganger rettsgebyret		Rettsgebyr * 3
Der det fortas befaring fastsettes i tillegg et gebyr på 2 ganger rettsgebyr		Rettsgebyr * 2
Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50 % gebyr		50 %
Gebyr i henhold til eierseksjonslovens maksimalgebyr. Endring i rettsgebyret reguleres av Staten. (For 2017 er rettsgebyret 1049 kr)		
Privat grenseavtale		
For inntil 2 punkter	kr	2 580
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	kr	1 711
Billigste alternativ for rekvirent velges		

Urimelig gebyr		
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.		
Betalingstidspunkt		
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.		
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken		
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret		
Utstedelse av matrikkelbrev		
Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr	236
Matrikkelbrev over 10 sider	kr	468
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.		

Overføring gods Sørkjosen havn og Oksfjord- og Klubbenes havn

Overførselspris	
Vekt over 1,0 tonn	Kr 54,00 pr. tonn
Vekt 0 - 500 kg	Kr 28,60 pr. kolli
Vekt 500 - 1000 kg	Kr 54,00 pr. kolli
For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel	
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg	
Overførselspris	
Volum 0 - 0,5 m3	Kr 45,60 pr. kolli
Volum 0,5 - 1,0 m3	Kr 80,00 pr. kolli
Volum over 1,0 m3	Kr 80,00 pr. m3
Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner under 9 meter	kr 446
Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner over 9 meter	kr 556
Overføring containere inntil 6 meter	kr 335
Overføring containere mellom 6 og 9 meter	kr 446
Overføring containere over 9 meter	kr 556
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.	
Vederlag for turistbåter som ligger til kai i Sørkjosen og benytter strøm kr 196 pr døgn eks mva	

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen

Tilknytning Direktevarsling		
Tilknytning Direktevarsling brannalarm	kr	4 809
Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet	kr	8 402
Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet	kr	7 612
Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet	kr	6 880

Billettpris svømmehall

Voksne	kr	70
Pensjonister/studenter/uføre	kr	40
Barn og unge under 16	kr	30
Klippkort 12 klipp		
Voksne	Kr 300 - 2 klipp pr besøk	
Pensjonister/studenter/uføre	Kr 300 - 1 klipp pr besøk	
Familie	Kr 300 - 4 klipp pr besøk	
Barn	Kr 200 - 1 klipp pr besøk	

Billettpriser kino

Barnefilm	kr	90
Ungdomsfilm	kr	100
Voksenfilm	kr	110

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer.

Foreldrebetaling kulturskole

Høstsemester	kr	1 050
Vårsemester	kr	1 270
Ti ukers kurs	kr	570
Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere.		

Betalingssatser skolefritidsordning

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke	kr	2 254
Halv plass, inntil 9 t pr uke	kr	1 690
Full plass med søskenmoderasjon	kr	1 129
Halv plass med søskenmoderasjon	kr	845

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon	
Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon.	

Skolefritidsordning (SFO) – redusert foreldrebetaling

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn fra og med høsten 2020, gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov jf retningslinjer fra staten.

Hjemmehjelp/Praktisk bistand

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	199.716	kr 217
2-3 G	199.717	299.574	kr 1 300
3-4 G	299.575	399.432	kr 2 167
4-5 G	399.433	499.290	kr 3 467
Over 5 G	499.291	---	kr 4 334

Timepris hjemmehjelp kr 217 for de under 2 G, de resterende 433. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

Trygghetsalarm

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	199.716	kr 217
Over 2 G	199.717	---	kr 271

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene.

Middagsombringing

	Pris	Inkludert transport Storslett - distriktet
Middag hel porsjon	kr 102	kr 130 - 141
Middag redusert porsjon	kr 78	kr 102 - 118

Institusjonsopphold

	Døgnopphold	Dag eller nattopphold	Fribeløp vederlag/ egenbetaling
	Kr 170	Kr 88	Kr 8 660

Enkelte takster er med forbehold. Makspris på opphold på institusjon samt minstebeløp for fribeløp egenbetaling reguleres av forskrift fra helse- og omsorgsdepartementet. Kommunene kan ikke sette en høyere pris på opphold eller et lavere fribeløp enn det forskriften tilsier, disse satsene er derfor med forbehold siden de ennå ikke er kjent.

Betalingssatser barnehage

Hel plass - 100 %	kr	3 135
80 %	kr	2 822
70 %	kr	2 508
60 %	kr	2 195
50 %	kr	1 881
Dagsats ved kjøp av enkeltdager	kr	175
Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre.		

Utleie lokaler

KOMMUNEHUSET		
Utleie formannskapssalen, pr møte	kr	280
Utleie kommunestyresalen, pr møte	kr	550
NORDREISAHALLEN		
Timepris idrettshall 1/1 til trening, idrettslag barn inntil 16 år	kr	43
Timepris idrettshall 1/1 til trening	kr	137
Timepris idrettshall 1/3 til trening, idrettslag barn inntil 16 år	kr	26
Timepris idrettshall 1/3 til trening	kr	82
Timepris idrettshall 2/3 til trening, idrettslag barn inntil 16 år	kr	35
Timepris idrettshall 2/3 til trening	kr	110
Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs	kr	95
Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs	kr	137
Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs	kr	193
Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn	kr	11 738
Turneringer (f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer pr.dag	kr	2 209
Turneringer under 10 timer pr. dag = timepris pr. time	kr	137
Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall pr.døgn	kr	6 216
Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn	kr	4 144
Rigging i hall pr.døgn	kr	965

Rigging 1/2 dag i hall (formiddag el. ettermiddag/kveld)	kr	482
Leie av hall til dansearr. (dansegalla, romjulsball o.l.) pr.gang Prisen er inkl. kafeteria. Leie av kinosal kommer i tillegg.	kr	8 283
Leie hall større møter 1/1 hall, (til bryllup kaf. i tillegg)pr.døgn	kr	2 208
Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for kantina.		
GARDEROBER:		
Leie garderober u/hall pr.time (pr stk)	kr	110
MINIATYRSKYTEBANEN:		
Skytebanen u garder. pr. time, barn inntil 16 år	kr	36
Skytebanen u garder. pr. time	kr	110
Skytebanen u.garder. pr.dag, barn inntil 16 år	kr	198
Skytebanen u.garder. pr.dag	kr	636
KAFETERIA:		
Leie av kafeteria pr.dag over 3 timer	kr	636
Leie av kafeteria under 3 timer	kr	210
Arrangement i kaf. pr. dag f.eks bingo, loppemarked, basar , private arr., inntektsbring. arr.	kr	906
KAFETERIA OG KINOSAL:		
Leie kaf. og kinosal pr. dag over 3 timer	kr	990
Leie kaf. og kinosal under 3 timer	kr	424
Inntektsbringende arr. basar, loppemarked, private arr., pr.dag	kr	1 840
STORSLETT SAMFUNNSHUS		
Timepris gymsal til trening, idrettslag barn inntil 16 år	kr	28
Timepris gymsal til trening	kr	90
Leie av gymsal til dansearrangement inkl kjøkken	kr	3 654
Leie av gymsal til teater, konserter o.l. inkl kjøkken	kr	2 490
Leie av gymsal til konserter (småe) inkl kjøkken	kr	1 174
Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken)	kr	1 645

SVØMMEHALL		
Timepris svømmehall	kr	913
Timepris svømmehall for idrettslag	kr	134
Leie av badstu pr time	kr	188
SØRKJOSEN SKOLE		
Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc	kr	76
Utleie til private arrangement (bursdag etc.)	kr	327
Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag	kr	543
Timepris, utleie av klasserom	kr	76
MOAN -, STORSLETT- , ROTSUNDELV SKOLE OG OKSFJORD OPPVEKSTSENTER		
Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc	kr	76
Utleie til private arrangement (bursdag etc.)	kr	327
Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag	kr	543
Timepris, utleie av klasserom	kr	76
KANTINA KOMMUNEHUSET		
Utleie til private arrangement (bursdag etc.)	kr	327
HALTI		
KULTURSCENE Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende arrangement kreves det et tillegg tilsvarende 10 % av billettinntekter.		
Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter mm	kr	1 630
Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter mm	kr	3 260
Grunnpris*, ideelle organisasjoner	kr	1 630
Grunnpris*, profesjonelle/kommersielle aktører	kr	4 350
Prøvedag, pr time (tilpasses øvrig aktivitet i salen)	kr	540

Driftsteknikker, prøvedag timepris	kr	540
Driftsteknikker pr forestilling	kr	3 260
Driftsteknikker for konferanser, møter mm	kr	1 630
Utleie som seremonirom, begravelse og vielse		Gratis
Utleie som seremonirom, andre seremonier	kr	2 175
ISHAVSSTUDIO		
Inntil 4 timer	kr	273
Over 4 timer	kr	540
HALLEN og KANTINE til arrangement		
Renhold ved arrangement i helger, pr dag	kr	2 110
Avlysning av arrangement Halti kulturscene senere enn tre uker før oppsatt arrangement:	kr.	1 000

*Grunnprisen inkluderer renhold, lån av bord og stoler, lån av amfi, tilgang til garderober, sidescener og salg av forfriskninger i hall i forbindelse med arrangement.

Leie av skrankeområde må avtales med Halti SA.

Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via eBillett.

Det kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter.

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget

Priser ved fakturering	
Kopiering A4	4,00 pr ark
Kopiering A3	5,00 pr ark
Laminering A4 og A5	6,00 pr ark
Laminering A3	8,00 pr ark
Andre tjenester	
Prosjektor leie (inntil 2 døgn)	Kr 250,-
Transparenter/spiraler	8,00 pr stk
Telefaks utgående/inngående	10,00 pr ark
Telefaks utenlands	15,00 pr ark
Etablererprøven for styrer av serveringssted	kr 400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling	kr 400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling	kr 400

Nøyaktig avgift for etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling og skjenkebevilling, fastsettes gjennom statlige forskrifter.

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

- Planforslag og konsekvensutredning
- Bygge- og delingssaker

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012.

Innholdsoversikt:

Kap. Emne

---

1 Fellesbestemmelser

2 Planforslag og konsekvensutredninger

3 Byggesaker

4 Ulovlige tiltak – tilsyn

5 Delingssaker

1 Fellesbestemmelser

1.1 Betalingsplikt:

Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.

1.2 Beregningstidspunkt:

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav foreligger.

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring:

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.

Hovedkategorier faktura:

1. Forskuddsfaktura:
Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.

2. Etterskuddsfaktura:
Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.

Innfordring:

Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.

1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:

A. Kontorarbeid
Saksbehandler kr 930,-

1.5 Gebyr for sak som trekkes

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

1.6 Nedsettelse av gebyr

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

1.7 Klageadgang
Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages.

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

2 Planforslag og konsekvensutredninger

2.1 Generelt

· Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.
· Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.
· Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.

2.2 Fritak for gebyr

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:

· Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.

· Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.

· Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5
· Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1
· Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5

· Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning	20 950
Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning	31 490
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd	19 170
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd	7 770

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7.

2.5 Konsekvensutredninger

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer **50 %** av satsen for samlet reguleringsgebyr.

3. Bygge og delingssaker:

3.1 Generelt

• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.

• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.

• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.

• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.

• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.

3.1.1 Reduksjon i gebyr

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.

3.1.2 Gebyr ved avslag

• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak.

• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med **50 %** av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling.

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 930**,-.**

3.1.4 Arealberegning

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende.

3.1.5 Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

3.1.7 Nedsettelse av gebyr

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.8 Klageadgang

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan ikke påklages.

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning.

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats.

3.1.10 Overgangsbestemmelser

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2:

Prisene er inkl mva

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet					
Bruksareal m²	Ett-trinns søknad	Ett-trinns søknad komplett	Ramme tillatelse	Igangsettings tillatelse nr 1	Igangsettings tillatelse nr 2
BRA≤ 250	kr 8 654	kr 6 072	kr 7 772	kr 1 730	kr 867
BRA> 250	kr 12 116	kr 8 472	kr 10 900	kr 2 422	kr 1 213
Når garasje/uthus mm søkes samtidig med boligen, gis 50 % redusert gebyr for garasjen/uthuset.					
Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet					
Bruksareal m² pr. boenh	Ett-trinns søknad	Ett-trinns søknad komplett	Ramme tillatelse	Igangsettings tillatelse nr 1	Igangsettings tillatelse nr 2
BRA≤ 120	kr 5 648	kr 3 947	kr 5 100	kr 1 155	kr 578
BRA> 120	kr 7 893	kr 5 526	kr 7 100	kr 1 580	kr 790

Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg Betales etter bygningens bruksareal BRA		
0 - 50 m²	kr	3 053
51 - 100 m²	kr	5 763
101 - 200 m²	kr	15 768
201 - 400 m²	kr	20 660
401 – 600 m²	kr	31 535
601 – 1000 m²	kr	38 060
Pr m2 utover 1000 m²		Kr 38 pr m²
For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene. Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen.		
Driftsbygninger.		
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene ovenfor, men minimum	kr	2 428
Maksimum	kr	9 402
Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid)	kr	958
Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1	kr	339
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8	kr	618
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt jfr pbl § 20-5, men som kommunen må registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4	kr	543
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid		
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3	kr	958
Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f)	kr	670
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt	kr	670
Midlertidig brukstillatelse	kr	1 597
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g)	kr	958
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid	kr	958
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid	kr	958
Dispensasjonssøknader	kr	2 943
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)	kr	11 173
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende)	kr	5 700
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr		Kr 930 pr/t
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp		Kr 930 pr/t
Utslippstillatelse	kr	2 823

4. Ulovlige tiltak – tilsyn

4.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen

4.1.1

For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.

4.1.2

For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.

4.1.3

Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser.

4.1.4

Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.

4.1.5

Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.

4.2 Gebyr ved tilsyn

4.2.1 Generelt

Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 528.- pr. sak.

4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter

5. Delingssaker

5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Beskrivelse	Beløp i kr
Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt	2000
Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling	2000
Resterende delingssøknader	1200
Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader	2420
Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom	

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2019/974-2
Arkiv:
Saksbehandler: Dag Funderud
Dato: 03.10.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
5/19	Driftsutvalget	21.11.2019

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020-2022

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2020 til 2022

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 10.10.2019

Behandling:

Miljø-, plan og utviklingsutvalget fremmet følgende tilleggsforslag til andre setning:
-med 1 million til vedlikehold og 3 millioner til investering med ambisjoner om årlig økning.

Rådmannens innstillig med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020 – 2022 godkjennes. Prioriterte tiltak innarbeides i budsjett og økonomiplan, med 1 million til vedlikehold og 3 millioner til investering med ambisjoner om årlig økning.

Rådmannens innstilling

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020 – 2022 godkjennes. Prioriterte tiltak innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har hatt en vedlikeholdsplan for bygg i flere år som er forelagt hovedutvalget som referatsak og/eller vedlegg i budsjettsaker. Den legges nå fram en egen sak med oppdatert plan.

Planen er en rullering av tidligere planer og er fremskrevet med tiltak som er gjennomført og nye behov har kommet opp.

Planen viser at kommunen har mange bygg med en total byggningsmasse på ca 38 000 m2. Det er noen nye bygg, men flere av de store byggene er gamle og tildels dårlig vedlikeholdt over år. Vedlikeholdsbudsjettene er så små at det ikke er mulig å gjøre nødvendig vedlikehold. Dette medfører et etterslep som bare blir større og større.

Vurdering

Etterslep av vedlikehold på flere kommunale bygg er stort. Dette utgjør samlet flere millioner. Vedlikeholdsplan for bygg ligger vedlagt.

Det er viktig at det avsettes årlige økonomiske ressurser til å gjennomføre vedlikeholdsplanen. Uten prioritering av arbeidet vil tilstanden på byggene reduseres ytterligere. Dette vil gå ut over brukerne av byggene både ansatte, elever, pasienter og besøkende.





Vedlikeholdsplan for kommunale bygg

2019 - 2022

Nordreisa kommune

Postadresse:
Postboks 174
9156 Storslett
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17

www.nordreisa.kommune.no

Telefon: 77 58 80 00
Telefaks: 77 77 07 01

Bankkonto: 4740 05 03954

Organisasjonsnr: 943 350 833

Innholdsfortegnelse

Innhold

Innledning 3
Arealoversikt 4
Vedlikehold bygg og eiendom 5
Rådhuset 6
Moan skole 9
Storslett Skole 11
Sørkjosen Skole 12
Rotsundelv Skole 13
Oksfjord oppvekstsenter 14
Storslett Barnehage 15
Sørkjosen Barnehage 17
Sonjatun Barnehage 18
Høgegga Barnehage 19
Leirbukt Barnehage 20
Sonjatun Helsesenter 21
Sonjatun Omsorgssenter 23
Sonjatun Bo & Kultur 24
Familiesenteret 25
Guleng 3 26
L. Isaksensvei 10 27
Høgegga 30 – Prestebolig Utleie 28
Nordreisahallen 29
Point Solvoll 31
Venterom Rotsund fergeleie 32
Meieribygget 33
Ekspedisjon kai / Felleskjøpbygget 34
Halti 35

Innledning

Vedlikeholdsplanen er utarbeidet på grunnlag av samtaler med vaktmestere, pålegg fra offentlige myndigheter, befaringer på samtlige bygg og uteanlegg i kommunen. Planen inneholder også opplysninger om tekniske installasjoner mv. Budsjetterte poster som ikke er utført overføres videre til året etter.

Samlet kommunal bygningsmasse har et bruttoareal på ca. 38 000 m^2. Dette inkluderer det nyeste bygget Leonard Isaksensvei 10, som ble ferdig i 2018.

Gjennomgangen viser at det er et stort behov for utbedring av de fleste bygninger i kommunen. Behovet varierer, men enkelte bygg behøver større vedlikehold.

Vedlikeholdsbehovet beregnet for perioden 2019 – 2022 og viser klart et meget stort behov for vedlikehold eller oppgradering av kommunens bygninger. I tillegg vil det i perioden kunne oppstå skader eller hærverk på bygning, som ikke det har vært mulig å ta med i beregningene. Deretter kommer adhoc hendelser som krever reparasjonskostnader.

Kommunens forsikringsordning tilsier en egenandel på kr. 25.000 pr. skade, hvilket i praksis betyr at en stor del av skader/hærverk må dekkes av vedlikeholdsbudsjettet.

Det er foretatt en kostnadsberegning på nødvendige utbedringer/investeringer i planperioden.
Formålet med planarbeidet er å få registrert tilstanden på kommunale bygninger, for å synliggjøre vedlikeholdsbehovet i god tid før det oppstår skader og annen bygningsmessig forfall, som vil øke utbedringskostnadene betydelig på et senere tidspunkt. Eksempler i den senere tid viser at det er viktig å forebygge skader før omfanget blir for stort.

Vedlikeholdsplanen skal rulleres hvert år innen 1. april, slik at eventuelle endringer og tillegg kan innarbeides i økonomiplanen.

Nordreisa Kommune

Virksomhetsleder bygningsdrift
Gro V. Kristiansen

Arealoversikt

Ansv. nr.	Bygning	Bruttoareal i m^2	
632	Moan skole	1753	
633	Storslett skole	5820	
634	Sørkjosen skole	1800	
635	Rotsundelv skole	1900	
636	Oksfjord oppvekstsenter	1044	
642	Storslett barnehage	280	
643	Sørkjosen barnehage	266	
644	Høgegga barnehage	333	
645	Sonjatun barnehage	285	(3 bygg i bruk)
646	Leirbukt barnehage	450	
650	Helsesenter Sonjatun	6705	
651	Sonjatun omsorgssenter	1484	
652	Sonjatun Bo og kultur	1567	
653	Guleng 3	1004	
654	Familiesenter	459	
663	Leonard Isaksensvei	159	
667	Høgegga 30 Prestebolig	195	
669	Halti	3500	
670	Kommunehuset	2030	
671	Nordreisahallen	2560	
672	Samfunnshus/svømmehall	1734	
680	Point	256	
681	Voksenopplæringa (Sørkjosen skole)		
682	Venterom Rotsund fergekai	44	
683	Brannstasjon-tidligere meieriet	1700	
684	Felleskjøpet, Kaidrift	637	
Xxx	Vaktmesterbygg (bak Storslett skole)	195	
	Sum	38160	

Vedlikehold bygg og eiendom

Driftsbudsjett Byggdrift – Vedlikehold 2019

Vedlikeholdskostnad for bygg i Nordreisa kommune vedtatt i driftsbudsjett

TALL FRA 2018	m²	driftsbudsjett	kostn pr m²
Skolebygg (inkl. voksenopplæringa)	12317	281 514	Kr. 23
Barnehager	1614	47 562	Kr. 28
Institusjon/Helsebygg	11219	367 822	Kr. 31
Administrasjonsbygg(Kommunehuset og brannstasjon)	3925	74 909	Kr. 17
Kulturbygg	5490	591 420	Kr.106
Kommunale boliger	354	3 627	Kr. 8
Kommunal idrettsbygg	2560	154 542	Kr.58
Fiskekaia/Felleskjøpet/ Venterom kai	681	3 000	Kr. 3
Sum	**38160**	**1 524 396**	**Kr. 38**

Forsvarlig kostnad for vedlikehold ligger på kr. 130 – 180 kr./m² eks.mva.

Utgifter/Inntekter utenom drift/vedlikehold.
Lønn/pensj – 4 934 375
Pensjon – 892 769
Forsikringer – 692 577
Energi – 4 915 811
Renovasjon – 619 600
Kommunale avgifter – 916 663
Nødmeldetjeneste brann – 108 500
Leasing transportmidler – 95 000
Leie av lokaler – 180 000
Off. pålagt kontroll – 272 000
Leasing biler, drift/vedlikehold biler – 161 600
Inntekter, leieinntekter, refusjoner – 7 434 270

Rådhuset

Adresse: Sentrum 17, 9151 Storslett
Gårds og bruksnummer: 52/2
Tekn. nr: 670

Bruksareal samlet bygningsmasser:	2030m²	**Byggeår:**	1949,62,75	**Tilstand bygning:**	Under middels, ikke i henhold til krav til standard i samfunnet for øvrig. Ikke i henhold til lovkrav for universell utforming.
Areal utområde Parkering /lekeplass:	2560 m²				

Tiltak	Kostnader				Kommentar
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Rehabilitering av 1.etg med servicetorg startet opp i 2018					Vestre fløy ferdig juli 2019. Arbeid med østre fløy starter i slutten av året for fortsetter inn i 2020.
Skifte vinduer 1 og 2 etg C og D fløy 116 stk			600 000	600 000	Punkterte energikrevende vinduer. Kald trekk.
Elektrisk oppgradering av strømnettet		1 000 000			Nye el.skap, jording av nettet, oppgradering av hovedinntak
Skifte panelovner 2 etg C og D fløy 55 stk		110 000			Gamle energikrevende ovner. Flere defekte.
Skifte panelovner 2 etg A og B fløy 38 stk		75 000			Gamle energikrevende ovner. Flere defekte.
Gulvbelegg, maling innv.		250 000			Nedslitt belegg over hele bygget- kontorgulv hvor betongen kommer gjennom opprevet belegg. Maling og listing av vegg og dører.
Pakkemottak hovedinngang		120 000			Mottak av pakker, pappesker etc. må pakkes opp utenfor bygget pga sølv/skjeggkre.
Toalett/garderober 2 etg		350 000			Nedslitt utstyr og rom – ikke i henhold til dagens standard.
Vaskesentral		100 000			Bøttekott med plass for arbeidsutstyr i henhold til dagens standard.
Kjeller			100 000		Kjellerrom er ikke oppgradert siden 1949. Sanering og rydding og istandsettelse av arealer for bruk.
Kontorfløyer- lydisolering av vegger mellom kontorer, spesifikt leder - kontorer			350 000		Samtaler som gjennomføres på kontorer høres til nabokontorene. Ledere kan ikke gjennomføre samtaler av sensitiv karakter med f.eks ansatte. Formannskapssal; samtaler er tydelige i tilstøtende kontor.
Oppgradering av fasiliteter for møterom kjeller				70 000	Møtefasiliteter må oppgraderes til dagens standard mht lys, strømuttak, ledningsoppsett,

(kommunestyresal/kjøkken) til dagens standard					møtebord etc. I dag ligger ledninger som snublefeller på gulv. Kjøkken må oppgraderes/fornyes.	
Sum		2 005 000	1 050 000	670 000	Tot sum: 3 725 000	
Ekstraordinær vedlikehold:						
Kjøkken kantina		350 000			40 år gammel kjøkkeninnredning: holder ikke krav til hygiene og dagens standard - hyller og skapdører er oppbløtt, skuffer er ødelagte. Strømstøt av elektrisk kjøkkenutstyr fordi utstyr er koplet via skjøteledninger. Det kan ikke utføres tilstrekkelig renhold i kjøkkensone.	
Ventilasjonsrom i 3 etg		75 000			Må brannsikres i hht lovkrav.	
Heis – fra 1. etg til 2. etg.		1 000 000			Manglenden atkomst fra 1.etg til 2.etg i hhht Lovkrav i Universell utforming.	
Brannteknisk tilstandsvurdering		55 000			Må gjennomføres ihht lovkrav.	
Sum		1 480 000			Tot.sum	1 480 000

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	Ikke tilstrekkelig

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Bygget har fire ventilasjonsanlegg. Tre av disse ble montert i forbindelse med EPC i 2016. Ett oppe i 3 etasje som betjener lønn og serviceavd(2016). Ett nede i kjeller gammel avdeling som betjener ordførerfløy i første og rådmannsfløy i andre etasje(2016). Ett nede i kjeller nyavdeling som betjener drifts og utvikling og kommune-styresal(2016). Ett oppe på tak som betjener NAV(2009).
Elektriskanlegg:	Elektrisk anlegg er kontinuerlig vedlikeholdt og delvis ombygd siden byggets opprinnelse. Transformator i kjeller flyttet ut høsten 2017, slik at 3 ekstra kontorer i etasjen over kan brukes. Største delen av bygget er uten jording. Tidligere hovedinntak som er tilknyttet dagens hovedinntak må skiftes. Flere gamle sikringsskap
Brannalarmanlegg:	Autronica brannvarslingsanlegg montert i 2006. Direktevarsling til 110 sentralen er ikke satt opp.
Nødlys / Brannslanger/Håndslukkere:	Årlig kontroll
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke.
Universell utforming offentlig bygg:	Ikke heis for atkomst til 2.etg.
SD Anlegg:	Eksisterer ikke.
Varmeanlegg:	Bygget er lagt opp med panelovner elektrisk samt varmegjenvinning på ventilasjonsanleggene.

Andre:	
Bygningsmasse:	Hovedbygget er bygd i 1949- A fløy, det er nåværende ordførerkontor, og rådmannsgang. Påbygd i 1961 - B fløy, nåværende servicetorg og lønnsavdeling. Påbygd i 1975 – 1979- C og D fløy, resterende unntatt kantine (2 etg) den ble bygd i 1984. Bygget er ombygd i 2009 for utleie til NAV, nytt ventilasjons og el. lagt opp. Deler av bygget har fått ny taktekking i 2009. Resterende av taktekking over drift og utvikling (nordlige del) ble utført i 2015 Innvendig arealer bør rehabiliteres på flere områder. Alle vinduene i gammel del A og B fløy ble skiftet i 2016
Pålegg offentlige myndigheter:	**Brannvesenet** Mangler oppdaterte branntegninger. Vi oppfyller ikke lovkrav.
Krav i lovverk	Vi oppfyller ikke krav i lovverk til arbeidsplassfasiliteter av dagens standard jf AML (Arbeidsmiljøloven). Vi oppfyller ikke lovkrav i hht universell utforming.
Miljøfyrtårn:	Sertifikasjonskravene er oppfylt.
Annet:	Er etablert ARX låssystem i 2018
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett er ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Moan skole

Adresse: Lundeveien 20
Gårds og bruksnummer: 14/138
Tekn. nr: 632

Bruksareal samlet bygningsmasser:	1753m²	**Byggeår:**	1997	**Tilstand bygning:**	God
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	2019	2020	2021	2022	Kommentar	
Investeringer:						
Ekstraordinær vedlikehold:						
Vedlikehold innvendig		40 000	250 000		Klasserom og korridorer har nedslitte flater, listing må utskiftes, dørpumpe må skiftes på flere dører, ytterdører bør skiftes pga ekstra stor slitasje	
lysarmatur lyssensorer		50 000	50 000		Slitte lysrør, utskifting av lysarmaturer, innstallering av lyssensorer	
Grupperom i brakke (samisk + spesialrom) Vinduer, belegg, oppgradering		50 000	100 000		Midlertidig brakke på ca 10. året som brukes i samiskundervisning og for spesialrom; Vinduer må skiftes. belegg + inngang/mellomgang må oppgraderes.	
Brannteknisk tilstandsvurdering		50 000				
Sum		190 000	400 000		Totalsum kr.	590 000
Eksisterende vedlikeholdsbudsjett						

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Fungerer tilfredstillende, servicer utføres årlig.
Elektriskanlegg:	Fungerer tilfredstillende, servicer utføres årlig.
Brannalarmanlegg:	Direktevarsling til 110 sentralen etablert. Brannalarmanlegg ny i 2014.
Nødlys / Røykvarsling:	Nødbelysning er oppgradert i 2009.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke.
Varmeanlegg:	Balansert ventilasjon samt gulvvarme, panelovner på klasserom.
Andre: Lekeapparater	Ingen merknader
Bygningsmasse:	Bygningen er 20 år og trenger oppgraderinger flere steder Bygget er bygd i 1996-1997 og utvidet i 2001. Gulvfliser i storgarderoben er skiftet i 2009.Noen ombygginger i kontorarealer er utført i 2010. Undervisningsbrakker oppført i 2011 – skulle være midlertidig. Ombygging og deling av klasserom i 2016. Innvendige arealer begynner å bli slitt.

	Lekeapparater må kontrolleres, vedlikeholdes og evt. skiftes ut.
Pålegg offentlige myndigheter:	
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Lundevegen ble høsten 2016 nedklassifisert til gang og sykkelveg etter at Rosavegen sto ferdig.
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Storslett Skole

Adresse: Lyngsmark 8
Gårds og bruksnummer: 15/41
Tekn. nr: 633

Bruksareal samlet bygningsmasser:	5732	**Byggeår:**	2013 ferdig	**Tilstand bygning:**	God
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				Kommentar	
	2019	**2020**	**2021**	**2022**		
Investeringer:						
Sum						
Ekstraordinær vedlikehold:						
Inntaket ventilasjon A, montere spesial skjerming		25 000			På vinter må det måkes snø ut av inntaket. Det blir liggende vann og fuktighet igjen og nedbryter materialer inne i bygget	
Maling D, E og F			40 000		Utføres av egne vaktmestere	
Ombygging vaktmestersentral		90 000			Vaktmestersentral med kontor, spise og oppholdsrom.	
Brannteknisk tilstandsvurdering		50 000				
Sum		165 000	40 000		Totalsum kr.	205 000

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Eksisterer på hele skolen.
Elektriskanlegg:	
Brannalarmanlegg:	Eksisterer på hele skolen. Direktekobling 110 sentral er installert.
Nødlys / Røykvarsling:	Eksisterer på hele skolen.
Innbruddsalarm:	Kameraovervåkning må vurderes på grunn av hærverk. Stor aktivitet på tak. Ødelagt takpapp og takrenner.
SD Anlegg:	Er montert.
Varmeanlegg:	Elkjeler på 300 og 75kw forsyner bygget med energi. Fra høsten 2018 skal energi fra Biovarmeanlegg ta hele energibehovet.
Andre: Lekeapparater	
Bygningsmasse:	**Gammel del (gamle tannlegefløy) bør totalrenoveres:** **Skal eventuelt brukes til klasserom.** Sees i sammenheng med egen sak om utbygging av skolene i sentrum
Pålegg offentlige myndigheter:	
Miljøfyrtårn:	Sertifikasjonskravene er oppfylt.
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Sørkjosen Skole

Adresse: Idrettsveien 11
Gårds og bruksnummer: 47/3/45
Tekn. nr: 634

Bruksareal samlet bygningsmasser:	1800m²	**Byggeår:**	1949	**Tilstand bygning:**	Under middels
Areal utområde Parkering /lekeplass:	4770m²				

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**	
	2019	**2020**	**2021**	**2022**		
Investeringer:						
Isolering av gymsal			300 000		Nesten ingen isolasjon	
Sum			300 000		300 000	
Ekstraordinær vedlikehold:						
Brannvarsling ny/gammel		60 000			Gammel og ny kommuniserer ikke med hverandre	
Maling, taktekking				80 000	Ikke gymsalen. Utføres av vaktmestere.	
Brannteknisk utbedring		60 000			Må utførres i hht. Brannteknisk tilstandsvurdering	
Sum		120 000		80 000	Totalsum kr.	200 000

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Er kun på nye del, samt kontorer.
Elektriskanlegg:	Mange byggetrinn på skolen, vekslende alder.
Brannalarmanlegg:	Er montert nytt brannvarslingsanlegg i 2010. Direktevarsling til 110 sentral er etablert.
Nødlys / Røykvarsling:	Nødbelysning er oppgradert i 2010
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke.
Varmeanlegg:	El. kjel og radiatorer.
Andre: Lekeapparater	
Bygningsmasse:	Skolen er bygd i 1949-1950, og påbygd / ombygd i 1967, 1987 og nå senest i 1997. SFO og adminstrasjonsfløya på 250m² (vest) er den seneste påbygningen som er gjort. Den er bygd etter forskrifter som var gjeldende på midten av nittitallet og har branncelleinndeling, ventilasjon, brannalarm og nødlys. Brannteknisk utbedring er utført på en del av bygning. Ny himling montert gymsal i 2009. Maling utvendig på hele bygget burde vært utført. Mye varmetap i gymsal på grunn av tynn isolasjon i vegger og tak. På grunn av utleie til andre formål, så er temperaturen i salen hevet fra 17 til 22 grader. Utgjør ca. 25% mer energibruk.
Pålegg offentlige myndigheter:	
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Bygget blir bruk til voksenopplæring og utleie til Statnett, I tillegg blir gymsalen utleid.
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Rotsundelv Skole

Adresse: Rotsundelv
Gårds og bruksnummer: 76/25
Tekn. nr: 635

Bruksareal samlet bygningsmasser:	1900m²	**Byggeår:**	1959	**Tilstand bygning:**	Under middels
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				Kommentar
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Sum					
Ekstraordinær vedlikehold:					
Innkjøp av bord og stoler	50 000				Bord og stoler må skiftes
Brannteknisk tilstandsvurdering	50 000				
Sum	100 000				Totalsum kr.

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Eksisterer kun på adm. Fløy.
Elektriskanlegg:	Er i vekslende stand avh. av alder.
Brannalarmanlegg:	Er montert nytt brannvarslingsanlegg i 2009 Direktevarsling til 110 er etablert.
Nødlys / Røykvarsling:	Nødbelysning er montert i 2009
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke.
Varmeanlegg:	Oljefyr, el.kjel og radiatorer.
Andre: Lekeapparater	Lekeapparater er gamle og utslitt, burde rehabiliteres kjøpes inn nytt.
Bygningsmasse:	Hovedbygget er bygget i 1959, påbygning er blitt utført i 1976 og 1983. Det er kun ventilasjon på administrasjonsfløy, resten av bygget bortsett fra gymsal har avtrekksvifter. Resten av bygget er bygget etter eldre forskrifter og har lite og ingen branncellebegrensning, og varierende med ventilasjon. Brannteknisk utbedring og etablering av ventilasjon burde utføres på hele bygning. Hovedfløyen er i dårlig forfatning, murpuss sprekker opp og faller ned. Eternitt tak bør skiftes ut. Vinduer bør skiftes ut. En del paneling må skiftes ut. Alt av teknisk utstyr er utgått av produksjon og vanskelig å få deler til. Må vurdere å sanere byggene og kun la gymsalen stå igjen. Kan sette opp ny skole som modulbygg på få mnd.
Pålegg offentlige myndigheter:	-
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Egen sak om investering i ny skole blir lagt fram høsten 2019.
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Oksfjord oppvekstsenter

Adresse: Oksfjord
Gårds og bruksnummer: 57/20
Tekn. nr: 636

Bruksareal samlet bygningsmasser:	1044	**Byggeår:**	1950, 60	**Tilstand bygning:**	Under middels
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**	
	2019	**2020**	**2021**	**2022**		
Investeringer:						
Ekstraordinær vedlikehold:						
Maling utvendig			50 000			
Asfaltering foran innganger		70 000				
Brannteknisk tilstandsvurdering		50 000				
Sum		120 000	50 000		Totalsum kr.	170 000

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Er montert ny ventilasjon på skolen. Service utføres årlig.
Elektriskanlegg:	Mange byggetrinn på skolen, vekslende alder.
Brannalarmanlegg:	Brannsentralen er inne på grendehuset. Ikke direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Nødbelysning er montert i 2009. Det eksisterer ett seriekoblet røykvarslingsanlegg.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke.
Varmeanlegg:	Ombygging i teknisk rom med innsetting av ny elektrokjel, pumper og ventiler i 2017. Eksisterende oljekjel utfaset. Oljetank må tømmes og fjernes, eventuelt fylles med sand.
Andre: Lekeapparater	
Bygningsmasse:	
Pålegg offentlige myndigheter:	
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Skolen ble ombygd i 2017 slik at den inneholder både skole og barnehage. Skole og barnehage har tidligere leid lokaler hos grendelaget.
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Storslett Barnehage

Adresse: Arnestad 4
Gårds og bruksnummer: 15/99
Tekn. nr: 642

Bruksareal samlet bygningsmasser:	280m²	**Byggeår:**	1974	**Tilstand bygning:**	Under middels
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**	
	2019	**2020**	**2021**	**2022**		
Investeringer:						
Utbygging kontorlokale		600 000			Mangler kontorarbeidsplaser til personalet. Ikke plass i bygget. Må utbygges på eksisterende bygg.	
Høy fukt under gulv		800 000			Skifte gulv hele bygget	
Etterisolere bygget			1 000 000		Etterisolere vegg, tak, skifte vinduer.	
Ventilasjon				600 000	Mangler ventilasjon i bygget	
Sum		1 200 000	1 000 000	600 000	Tot sum: 2 800 000	
Ekstraordinær vedlikehold:						
Maling utvendig			30 000			
Oppussing innv. rom		20 000	30 000		Slitte flater	
Lekeapparater		20 000				
Taktekking		75 000				
Gjerde rundt barnehagen		80 000			Etabler høyere gjerde rundt barnehagen.	
Sum		195 000	60 000		Totalsum kr.	255 000

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Eksisterer ikke.
Elektriskanlegg:	Service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:	Ikke direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Nødbelysning er montert i 2009. Bygget har seriekoblede røykvarslere.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke.
Varmeanlegg:	Elektrisk oppvarming.
Andre: Lekeapparater	
Bygningsmasse:	Bygningen trenger maling. Fukt i gulv. Har skifte gulv på enkelte kontor. Det er ikke ventilasjon i bygget. Ikke gulvvarme på lekerom. Bruker ekstra energi på grunn av dårlig isolert.
Pålegg offentlige myndigheter:	-
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Lite plass for ansatte vedrørende kontorfasiliteter. Mangler ventilasjonsanlegg i lokalene. Investeringer må sees i sammenheng med utbygging av Høgegga bhg.
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Sørkjosen Barnehage

Adresse: Bjørklymoen 13
Gårds og bruksnummer: 47/165
Tekn. nr: 643

Bruksareal samlet bygningsmasser:	266m²	**Byggeår:**	1976	**Tilstand bygning:**	Middels
Areal utområde Parkering /lekeplass:	200m²/ 1600m²				

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**	
	2019	**2020**	**2021**	**2022**		
Investeringer:						
Ekstraordinær vedlikehold:						
Maling utvendig		25 000				
Noe ombygging innvendig		40 000			Flytting av vegger og dører	
Sum		65 000			Totalsum kr.	65 000

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Bygget har ventilasjonsanlegg.
Elektriskanlegg:	Service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:	Ikke direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Bygget har kun etterlysende skilt, burde vært lagt om til nødbelysning. Bygget har seriekoblede røykvarslere.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke.
Varmeanlegg:	Elektrisk oppvarming.
Andre: Lekeapparater	
Bygningsmasse:	Bygningen trenger maling. Nytt tak i 2018
Pålegg offentlige myndigheter:	
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Nytt tak ble montert i 2018
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Tidligere Sonjatun Barnehage

Adresse: Sonjatunveien 23, 25, 27 og 29
Gårds og bruksnummer: 15/111
Tekn. nr: 645

Bruksareal samlet bygningsmasser:	640m²	**Byggeår:**		**Tilstand bygning:**	Under middels
Areal utområde /lekeplass:	3000m²				

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Ekstraordinær vedlikehold:					
Taktekking 2 bygg		70 000			Lekkasje og begynnende råte
Maling		50 000			
Sum		120 000			Totalsum kr.

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Ett av byggene har ventilasjonsanlegg.
Elektriskanlegg:	Service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:	Ikke direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Ble montert nødbelysning i 2009. Bygget har seriekoblede røykvarslere.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke.
Varmeanlegg:	Elektrisk oppvarming.
Andre: Lekeapparater	
Bygningsmasse:	Bygningene trenger maling og ny taktekking. Taktekking er fra byggenes opprinnelse. Nød reparasjon med presenning på ett av takene.
Pålegg offentlige myndigheter:	-
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Drives ikke lenger som barnehage. Flyttet til Leirbukt høsten 2019. Ett av byggene leies ut til Handicapforeningen. Vurderes hva som skal gjøres med bygningsmassen når Høgegga barnehage er ferdig utbygd.
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Høgegga Barnehage

Adresse: Høgegga 3
Gårds og bruksnummer: 52/40
Tekn. nr: 644

Bruksareal samlet bygningsmasser:	333m²	**Byggeår:**		**Tilstand bygning:**	Middels
Areal utområde /lekeplass:	3430m²				

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					Utvidelse av Høgegga barnehage til 2 avd. barnehage
Ekstraordinær vedlikehold:					
Maling utvendig gml. del					Vurderes sammen med nybygg
Sum					Totalsum kr.

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig.
Elektriskanlegg:	Er i bra stand, service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:	Ikke direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Bygget har nødlys, og brannalarm. Er ikke tilkoblet 110 sentral.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke.
Varmeanlegg:	Elektrisk oppvarming.
Andre: Lekeapparater	
Bygningsmasse:	Bygningen trenger maling. Vognskur er bygget i 2010.
Pålegg offentlige myndigheter:	-
Miljøfyrtårn:	Sertifikasjonskravene er oppfylt.
Annet:	Utvidelse av Høgegga barnehage i løpet av 2019/2020. En del oppussing av eksisterende bygg skal gjøres sammen med nybygget. Oppstart nybygg høsten 2019.
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Leirbukt Barnehage

Adresse: Flomstadveien 7, 15, 17
Gårds og bruksnummer: 43/66
Tekn. nr: 646

Bruksareal samlet bygningsmasser:	450m²	**Byggeår:**		**Tilstand bygning:**	Middels
Areal utområde /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**	
	2019	**2020**	**2021**	**2022**		
Investeringer:						
Ekstraordinær vedlikehold:						
Maling utvendig			20 000	20 000		
Sum			20 000	20 000	Totalsum kr.	40 000

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig.
Elektriskanlegg:	Er i bra stand, service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:	Ikke direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Bygget har nødlys, og brannalarm. Er ikke tilkoblet 110 sentral.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke.
Varmeanlegg:	Elektrisk oppvarming.
Andre: Lekeapparater	
Bygningsmasse:	
Pålegg offentlige myndigheter:	-
Miljøfyrtårn:	
Annet:	
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Sonjatun Helsesenter

Adresse: Sonjatunvn. 23
Gårds og bruksnummer: 15/100
Tekn. nr: 650

Bruksareal samlet bygningsmasser:	6705m²	**Byggeår:**		**Tilstand bygning:**	Middels
Areal utområde Parkering:	3600m²				

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Ombygging fødebru, eventuelt grave ned under fødebru		800 000			For lav høyde under nåværende bro til at vedlikehold kan gjøres innenfor brua. Problemer med snørydding, store maskiner kommer ikke inn under brua på vinterstid.
Carport/Garasjebygg for hjemmsykepleiens biler.		500 000			Nedsnødde biler. Mye tidsbruk og slitasje på biler og lagring av dekk. Sesongbytting av dekk pågår utendørs.
Utvendig kledning, vindsperre, isolasjon		400 000	400 000	400 000	Må utføres i sommerhalvåret
Vinduer mot sør-østsiden		500 000	600 000	600 000	Arbeidet starter opp seinhøsten 2019.
Etablering av egnet areal for vasking av tekniske hjelpemidler, ren/uren sone for å oppfylle lovkrav		750 000			Dagens håndtering av tekniske hjelpemidler utgjøre smittefare for arbeidstakere og tilfredsstiller ikke krav i lov angående ren/uren sone ihht eksponering av patogene bakterier. I dag vaskes det på murgulv i fyrrommet. Vasking foregår ikke i hht forskrifter når det gjelder eksponering av patogene bakterier. Det må etableres ren/uren sone for vask av utstyr slik at det er forsvarlig arbeidsplass. På grunn av dårlig kapasitet for vask og rengjøring av hjelpemidler så skjer det at hjelpemidler går uvasket fra en bruker til en annen.
Taktekking 3 etg		350 000			
Nøkkelfri dørsystem. Utskifting av dører.		180 000			3 stk ytterdører som bør ha nøkkelfri elektroniske system, inkl. utskifting av dørene
Ledlys på parkeringsplass		200 000			
Sum		3 680 000	1 000 000	1 000 000	Tot sum: 5 680 000

Ekstraordinær vedlikehold:						
Lager uteredskap		60 000			Bygge et lager for uteredskap ved siden av garasje	
Etablering av lager for tekniske hjelpemidler		200 000			Dagens lagerplass brukes til rene hjelpemidler og skitne hjelpemidler i samme rom og ved siden av hverandre som innebærer at brukere risikerer å få tilsendt urene/besmittet hjelpemidler.	
Ombygging av pumpestasjon ved siden av garasjen	*50 000 UF*				Må etableres trygg nedstigning og utlufting av kum for vedlikehold. UTFØRT 2019	
Sirkulasjonspumper Nordfløy		50 000				
Brannteknisk tilstandsvurdering		100 000				
Sum	50 000	410 000			Totalsum kr.	460 000

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Brannalarmanlegg:	Brannalarmsentraler og detektorer ble skiftet ut i 2018. Direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Bygget har nødlys, service utføres årlig. Røyk og optisk varsling.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke. Burde vært installert.
Varmeanlegg:	Bygget blir oppvarmet av leveranse fra Bioanlegg.
Utvendige arealer:	Parkeringsplass/areal ved hjemmetjenesten kapell må utbedres. Kummer må senkes, ev. legges om. Området burde vært asfaltert. Brua og området opp til føden burde vært bygd om, eventuelt senkes området under brua for å få større høyde under brua. Mye kabler ligger grunt i området.
Bygningsmasse:	- Halve taket i 3 etasje er skiftet. Ikke lekkasjer nå på resterende, men resten bør skiftes snart. - En stor del av vinduer bør skiftes ut, undersøkelser med leverandør viser at deler ikke er å skaffe til vinduer. Hengsler, låser og pakninger er dårlige i tillegg til at vinduer hovedsakelig består av 33 år gamle isolerglass. - Utvendig kledning må skiftes. I tillegg bør sørvest fasade isoleres/vindtettes på grunn av frysing av varmerør ved kombinasjon av kulde og vind. - Automatisk dør innenfor hoveddør ble skiftet i 2017.
Pålegg offentlige myndigheter:	
Krav i lov og regelverk	Vi oppfyller ikke krav i loven for utforming av lokaler og ansvar for arbeidstakere.
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Det er vedtatt å bestille en tilstandsrapport for hele Sonjatun helsesenter. Arbeidet starter høsten 2019.
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Sonjatun Omsorgssenter

Adresse: Sonjatunvn. 5
Gårds og bruksnummer: 52/117
Tekn. nr: 651

Bruksareal samlet bygningsmasser:	1484m²	**Byggeår:**	2000	**Tilstand bygning:**	Middels
Areal utområde Parkering:					
Tiltak	Kostnader				**Kommentar**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Ekstraordinær vedlikehold:					
Utskifting av div.lys		30 000			
Brannteknisk tilstandsvurdering		50 000			
Sum		80 000			Totalsum kr.

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Bygget har ventilasjonsanlegg.
Elektriskanlegg:	Er i bra stand, service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:	Er i bra stand, service utføres årlig. Direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Er i bra stand, service utføres årlig.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke
Varmeanlegg:	
Andre: Utvendig	
Bygningsmasse:	Nytt pasientsystem montert i 2016
Pålegg offentlige myndigheter:	-
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Er etablert ARX låssystem
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Sonjatun Bo & Kultur

Adresse: Sonjatunvn.
Gårds og bruksnummer: 52/117
Tekn. nr: 652

Bruksareal samlet bygningsmasser:	2085m²	**Byggeår:**		**Tilstand bygning:**	Middels
Areal utområde Parkering:					

Tiltak	Kostnader				Kommentar
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Ekstraordinær vedlikehold:					
Dør kjøkken		20 000			
Mor Lyng stua varme/kjøl. Montere komfortvarmepumpe		35 000			Store glassflater gjør at det blir kaldt om vinteren og varmt om sommeren.
Direktevarslingssystem mellom institusjonene.					Varslingssystem mellom Helsesenter, Oms.senter og Bo & Kultur. For hurtig varsling mellom byggene for tilkalling av ekstra hjelp.
Utskifting av diverse lys		30 000			Utskifting av lys
Brannteknisk tilstandsvurdering		50 000			
Sum		135 000			Totalsum kr.

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Bygget har ventilasjonsanlegg.
Elektriskanlegg:	Er i bra stand, service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:	Er i bra stand, service utføres årlig. Direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Er i bra stand, service utføres årlig.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke
Varmeanlegg:	
Andre: Utvendig	
Bygningsmasse:	
Pålegg offentlige myndigheter:	-
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Er etablert ARX låssystem
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Familiesenteret

0
Adresse: Flomstadveien. 10
Gårds og bruksnummer: 43/70
Tekn. nr: 654

Bruksareal samlet bygningsmasser:	459m²	**Byggeår:**		**Tilstand bygning:**	God
Areal utområde Parkering:					

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Ekstraordinær vedlikehold:					
Sum					Totalsum kr.

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig
Elektriskanlegg:	Bra stand, service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:	Bygget har brannalarm. Ikke direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Bygget har nødlys, service utføres årlig.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke.
Varmeanlegg:	Elektrisk oppvarming.
Andre: Lekeapparater	
Bygningsmasse:	Bygget er totalrenovert i 2008.
Pålegg offentlige myndigheter:	-
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Barnevernet flyttet ut høsten 2019. Bygget brukes nå kun av Forebyggende tjeneste.
Konklusjon:	

Guleng 3

Adresse: Muoniovegen 3
Gårds og bruksnummer: 15/160
Tekn. nr: 653

Bruksareal samlet bygningsmasser:	891m²	**Byggeår:**	2017	**Tilstand bygning:**	Meget god
Areal utområde Parkering:					

Tiltak	Kostnader				Kommentar
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Ekstraordinær vedlikehold:					
Sum					Totalsum kr.

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Sentral ventilasjonsanlegg på fellesarealer. Minianlegg på hver leilighet.
Elektriskanlegg:	I god stand
Brannalarmanlegg:	Direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Bygget har seriekoblet røykvarsling.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke.
Varmeanlegg:	Elektrisk oppvarming, luft/vann varmepumpe.
Andre: Lekeapparater	
Bygningsmasse:	Bygget er nytt og har ikke behov for større vedlikehold, utenom faste serviceintervaller.
Pålegg offentlige myndigheter:	
Miljøfyrtårn:	
Annet:	
Konklusjon:	

L. Isaksensvei 10

Adresse:	Leonhard Isaksensvei. 10
Gårds og bruksnummer:	15/10
Tekn. nr:	16611

Bruksareal samlet bygningsmasser:	159m²	**Byggeår:**	2018	**Tilstand bygning:**	Meget god
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Ekstraordinær vedlikehold:					
Sum					

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	ok
Elektriskanlegg:	ok
Brannalarmanlegg:	ok
Nødlys / Røykvarsling:	ok
Innbruddsalarm:	nei
SD Anlegg:	nei
Varmeanlegg:	Elektrisk
Andre:	
Bygningsmasse:	Tilbygget med leiligheter brant opp i 2015. Hovedbygget fikk store røykskader. Nytt bygg satt opp på eksisterende tomt i 2018. Bygget er nytt og har ikke behov for større vedlikehold, utenom faste serviceintervaller.
Pålegg offentlige myndigheter:	
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Er etablert ARX låssystem
Konklusjon:	

Høgegga 30 – Prestebolig Utleie

Adresse: Høgegga 30
Gårds og bruksnummer: 52/50
Tekn. nr: 667

Bruksareal samlet bygningsmasser:	195m²	**Byggeår:**	1992	**Tilstand bygning:**	God
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Vedlikehold:					
Maling utvendig		25 000			Nedslitt maling
Vedlikehold		30 000			Opprette rekkeverk på trapp og nødvendig innvendig vedlikehold
Sum		55 000			Totalsum kr.

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Eksisterer ikke.
Elektriskanlegg:	I bra stand
Brannalarmanlegg:	Eksisterer ikke.
Nødlys / Røykvarsling:	Røykvarslere vanlig anlegg.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke
SD Anlegg:	Eksisterer ikke
Varmeanlegg:	El. panelovner. Vedovn.
Andre:	
Bygningsmasse:	Yttervegger bør males. Garasje er satt opp i 2009.
Pålegg offentlige myndigheter:	Ikke relevant
Miljøfyrtårn:	Ikke relevant
Annet:	
Konklusjon:	

Nordreisahallen

Adresse: Flomstadveien 14
Gårds og bruksnummer: 43/10
Tekn. nr: 671

Bruksareal samlet bygningsmasser:	2560m²	**Byggeår:**	1989	**Tilstand bygning:**	Middels
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Ombygging gml. kinosal					Ombygging av gml. Kinosal til ungdomsklubb. Startet opp i 2018 – UTFØRT 2019
Oppretting av tak, snøfangere		200 000			
Sum		200 000			
Ekstraordinær vedlikehold:					
Male yttervegger		60 000			
Brannteknisk tilstandsvurdering			50 000		
Sum		260 000	50 000		Totalsum kr.
Eksisterende vedlikeholdsbudsjett					

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Er i bra stand, service utføres årlig.
Elektriskanlegg:	I bra stand, service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:	Nytt brannalarmsystem montert i 2013. Direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Nødlys, service utføres årlig.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke.
SD Anlegg:	Eksisterer ikke.
Varmeanlegg:	Elektriske ovner. Varmepumper i hallen(luft/luft). Gulvvarme i kino og garderober. Elektrisk varmepaneler i tak i hallen.
Andre: Røykluker	Røykluker er ombygd i 2009 fra kruttfyring til el. heiser. Hengsler og pakninger på røykluker må rehabiliteres.
Bygningsmasse:	Yttervegger og vinduer bør males. Innvendige rom bør males og pusses opp. Nytt sportsgulv ble montert i 2016. Ytterdører ble skiftet ut og påsatt elektronisk ARX dørsystem i 2018.
Pålegg offentlige myndigheter:	
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Er etablert ARX låssystem. Gamle kinosal er bygd om til ungdomsklubb.
Konklusjon:	

Samfunnshus/svømmehall

Adresse: **Lyngsmark 10**
Gårds og bruksnummer: 15/41
Tekn. nr: 672

Bruksareal samlet bygningsmasser:	1734m²	**Byggeår:**		**Tilstand bygning:**	Middels
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**	
	2019	**2020**	**2021**	**2022**		
Investeringer:						
Renovering av svømmehall					Vedtatt i 2019 at en skal bygge nytt bygg.	
Ombygging musikkrom kulturskole, gulv gym					Utført i 2019	
Fjerning av vinduer i gymsal og isolering, VP	*200 000*				Vinduer gjenkles og isoleres. VP. Overføres fra 2018 – UTFØRT 2019	
Sum	*200 000*					
Ekstraordinær vedlikehold:						
Tak over nordinngang – ved scenen = nødutgang lekkasje		50 000			Samles vann på taket, på vinteren blir det is og større lekkasje på materiale.	
Elektronisk ARX dør inngang Gym/scene		40 000			Egen inngang for gymsal	
Skifte sikringsskap		90 000			Div. sikringsskap med skrueskiringer, ikke oppmerkede kurser i noen skap. Et sikringsskap er oppgradert i 2019	
Brannteknisk tilstandsvurdering			50 000			
Sum		180 000	50 000		Totalsum kr.	230 000
Eksisterende vedlikeholdsbudsjett						

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Gammelt anlegg som det ikke fåes deler til, service utføres årlig.
Elektriskanlegg:	Burde vært oppgradert og gjennomgått ordentlig. Service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:	Er montert nytt i 2008. Direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Nødlys, service utføres årlig.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke.
SD Anlegg:	Eksisterer ikke
Varmeanlegg:	Elektriske ovner, varmegjenvinner, ventilasjon, gulvvarme i garderober. Energitilførsel fra bioanlegg.
Andre:	Teknisk anlegg må utbedres.
Bygningsmasse / Teknisk anlegg:	Se vedlegg.
Miljøfyrtårn:	
Annet:	Ny svømmehall er under planlegging, så er det ikke lønnsomt å oppgradere svømmehallen mer enn at dette går rundt. Er etablert ARX låssystem

Solvoll gamle skole

Adresse: Båtnesvn. 5
Gårds og bruksnummer: 43/7
Tekn. nr: 680

Bruksareal samlet bygningsmasser:	256m²	**Byggeår:**		**Tilstand bygning:**	Under middels
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Utvendig maling, panel		300 000			Utlektring, isolering, tak – budsjett 2019- Overføres til 2020
Sum		300 000			
Ekstraordinær vedlikehold:					
Elektro	40 000				Utskifting av PCB armaturer, elskap etc
Sum	40 000				Totalsum kr.

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Bygget har ikke ventilasjonsanlegg, kun avtrekksvifte som ligger på loftet.
Elektriskanlegg:	Burde vært oppgradert og gjennomgått ordentlig. Service utføres årlig.
Brannalarmanlegg:	Eksisterer ikke.
Nødlys / Røykvarsling:	Seriekoblet røykvarslingsanlegg. Nødlys, service utføres årlig.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke.
SD Anlegg:	Eksisterer ikke
Varmeanlegg:	Elektriske panelovner.
Andre:	
Bygningsmasse:	Bygget er gammelt og bærer preg av dette. Innvendige rom burde vært pusset opp, bygget burde males utvendig. Noen utbedringer er utført i 2010. Ytterdører skiftet, noen vindski og panelbord skiftes og toaletter utbedres.
Pålegg offentlige myndigheter:	Utbedring av lysarmarturer. Pålegg!
Miljøfyrtårn:	Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima.
Annet:	Bygget leies ut til diverse organisajoner
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Venterom Rotsund fergeleie

Adresse: Rotsund
Gårds og bruksnummer: 77/114
Tekn. nr: 682

Bruksareal samlet bygningsmasser:	20m²	**Byggeår:**		**Tilstand bygning:**	Bra
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				Kommentar
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Ekstraordinær vedlikehold:					
Skifte belegg	10 000				
Skiftet dørlås	*6 000 UF*				
Sum	16 000				Totalsum kr.

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Bygget har ikke ventilasjonsanlegg
Elektriskanlegg:	Er i bra stand
Brannalarmanlegg:	Eksisterer ikke.
Nødlys / Røykvarsling:	
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke.
SD Anlegg:	Eksisterer ikke
Varmeanlegg:	Elektriske panelovner.
Andre:	
Bygningsmasse:	
Pålegg offentlige myndigheter:	

Meieribygget

Adresse: Meierivegen 20
Gårds og bruksnummer: 47/76
Tekn. nr: 683

Bruksareal samlet bygningsmasser:	1700m²	**Byggeår:**		**Tilstand bygning:**	Middels
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				Kommentar
	2019	2020	2021	2022	
Investeringer:					
Nytt garderober, dusj, toaletter, vask av utstyr og arbeidstøy for mannskapene.		4 000 000	4 000 000		Brannstasjonen mangler fasiliteter som ivaretar arbeidstakerne. Stasjonen møter ikke krav i Arbeidsmiljøloven. Eksisterende lokaler bør utvides ved omdisponering av lokale benyttet i dag til lager. Eksisterende og utvidet areal må ombygges for å være tilfredsstillende med hensyn til arbeidsmiljø og mannskapenes helse. Deler i dag noe med anleggsseksjon.
Elektronisk dørsystem og dører		130 000			2 dører som må skiftes ut + 3 stk ARX elektronisk låssystem
Sivilforsvaret		150 000			Ombygging lager og kontor, dørkontroll ARX, reolsystem
Sum		4 280 000	4 000 000		Tot.sum 8 280 000
Ekstraordinær vedlikehold:					
Maling/flikking utvendig		60 000			Maling, takrenner, murpuss
Brannvarslingsanlegg		200 000			
Branncellevegger		30 000			
Brannteknisk tilstandsvurdering		50 000			
Sum		340 000			Totalsum kr.

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Bygget har ikke ventilasjonsanlegg.
Elektriskanlegg:	Er i vekslende stand, en del elektrisk anlegg ble ryddet opp i 2010. Ikke alt.
Brannalarmanlegg:	Eksisterer ikke, seriekoblede røykvarslere.
Nødlys / Røykvarsling:	En blanding av nødlys og reflekterende skilt.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke.
SD Anlegg:	Eksisterer ikke
Varmeanlegg:	Elektriske panelovner og vifter.
Andre:	
Bygningsmasse:	
Pålegg offentlige myndigheter:	
Miljøfyrtårn:	Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima.
Annet:	
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett er ikke tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Ekspedisjon kai / Felleskjøpbygget

Adresse: Sørkjosen
Gårds og bruksnummer: 47/143
Tekn. nr: 684

Bruksareal samlet bygningsmasser:	400m²	**Byggeår:**		**Tilstand bygning:**	Middels
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				**Kommentar**	
	2019	**2020**	**2021**	**2022**		
Investeringer:						
Tekking av tak		80 000			Lekkasje fra tak	
Ekstraordinær vedlikehold:						
Felleskjøpet vurderer å bygge nytt bygg eller leie.					Det bør vurderes hva som bør gjøres med eksisterende bygg.	
Sum		80 000			Totalsum kr.	80 000

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Bygget har ikke ventilasjonsanlegg.
Elektriskanlegg:	Er i vekslende stand, en del lys ble ryddet opp i 2010. Ikke alt.
Brannalarmanlegg:	Eksisterer ikke, seriekoblede røykvarslere.
Nødlys / Røykvarsling:	Nødlys ble montert i 2009.
Innbruddsalarm:	Eksisterer ikke.
SD Anlegg:	Eksisterer ikke
Varmeanlegg:	Elektriske panelovner og vifter.
Andre:	
Bygningsmasse:	Utvendig malt i 2013 Pauserom / kjøkken ble utbedret i 2008. Bygget er i dårlig stand. Ble bygget som lager, og er i ettertid brukt som butikk og lager.
Pålegg offentlige myndigheter:	
Miljøfyrtårn:	Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima.
Annet:	
Konklusjon:	Eksisterende vedlikeholdsbudsjett er tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden.

Halti

Adresse: Hovedvegen 2
Gårds og bruksnummer: 43/37
Tekn. nr: 669

Bruksareal samlet bygningsmasser:	3500m²	**Byggeår:**	2001/2015	**Tilstand bygning:**	Bra
Areal utområde Parkering /lekeplass:					

Tiltak	Kostnader				Kommentar
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Investeringer:					
Sette opp levegg rundt pumpehus og trafo					Bygges i samarbeid og samfinansieres med leietagere
Ekstraordinær vedlikehold:					
Ny dør mot E6		65 000			
Flytting av lys parkeringsplass		70 000			Stadig påkjørsel av lyktestolper på parkeringsplass
Beise gammel del inkl tak		60 000			Maling av tak og vegger gammel del
Sum		195 000			Totalsum kr.

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett	

Tilstandsvurdering

Ventilasjonsanlegg:	Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig.
Elektriskanlegg:	Er i bra stand.
Brannalarmanlegg:	Er i bra stand, service utføres årlig. Direktevarsling til 110 sentralen.
Nødlys / Røykvarsling:	Nødlys, service utføres årlig.
Innbruddsalarm:	Eksisterer.
SD Anlegg:	Eksisterer
Varmeanlegg:	Elektriske panelovner og vifter. Ny avdeling har gulvvarme og radiatorer til oppvarming.
Andre:	
Bygningsmasse:	Halti 1 ble ferdig i 2001 og Halti 2 i 2015. Total bygningsmasse ble økt fra 1500 m² til 3500 m².
Pålegg offentlige myndigheter:	
Miljøfyrtårn:	Sertifikasjonskravene er oppfylt.
Annet:	Etablert ARX låssystem
Konklusjon:	

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2019/974-1
Arkiv:
Saksbehandler: Hilde Henriksen
Dato: 27.08.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
6/19	Driftsutvalget	21.11.2019

Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 2020 - 2030

Vedlegg
1 Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 2020 - 2030

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019

Behandling:

Miljø-, plan og utviklingsutvalg fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker

Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte pga av mange saker

Rådmannens innstilling

Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 2020 – 2030 godkjennes.
Prioriterte tiltak innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har manglet en oppdatert oversikt over status på kommunale veier. Slik status vil gi grunnlag for å utarbeide plan for vedlikehold av kommunale veier.

Høsten 2018 – sommer 2019 er det gjort registreringer langs kommunale veier i distriktene. For kommunale veier i Sørkjosen og Storslett vil registrering gjøres i perioden høsten 2019 til sommer 2020.

Det er nå utarbeidet forslag til vedlikeholdsplan for veiene i distriktene. Planen vil revideres i 2020 for å oppnå en felles vedlikeholdsplan for kommunale veier i Nordreisa. Det legges opp til årlig revidering av veilvedlikeholdsplanen for å ha en oppdatert plan for budsjettarbeidet.

Vurdering

Etterslep av vedlikehold på vei er stort. For distriktsveiene beløper det seg til totalsum 21,6 mill kroner. Beløpet inkluderer ikke asfaltering av grusveier. Merkostnad for asfaltering av alle grusveier har en totalsum på 8 mill kroner.
Vedlikeholdsplanen inneholder ikke behov for vedlikehold av parkeringsplasser ennå. Dette behovet vil registreres og innarbeides i rullering av vedlikeholdsplanen i 2021.
Vedlikeholdsplan for vei ligger vedlagt.
Det er viktig at det avsettes årlige økonomiske ressurser til å gjennomføre vedlikeholdsplanen. Uten prioritering av arbeidet vil standarden på kommunale veier reduseres ytterligere. Dette vil gå ut over brukerne av veien som er næringsliv inkludert gårdbrukere, skolebarn, syketransport, ordinære brukere av kommunalt veinett.





Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 2020 - 2030

August 2019

Nordreisa

Postadresse:
Postboks 174
9156 Storslett
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17

www.nordreisa.kommune.no

Telefon: 77 58 80 00
Telefaks: 77 77 07 01

Bankkonto: 4740 05 03954

Organisasjonsnr: 943 350 833

Innholdsfortegnelse

1. Innledning....4

2. Oppsummert behov for hver enkelt kommunal vei i distriktene i Nordreisa. Status pr august 2019....1

Spåkenesveien Kv 1082:....1

Rotsundelv Kv 1096:....1

Rotsundelvdalen Kv 1084:....1

Ravelseidet ytre Kv 1086....1

Latterveien Kv 1089:....1

Hamneideveien Kv 1088:....2

Hestvikveien Kv 1091:....2

Gråsandveien Kv 1092:....2

Kildalveien Kv 1123:....2

Krakenesveien Kv 1124:....2

Tømmernesveien Kv 1035:....3

Røyelveien Kv 1102:....3

Gamle Dalavei Kv 1110:....3

Vinnelysveien Kv 1113:....3

Haugsethveien Kv 1111:....4

Tørfossveien Kv 1112:....4

Lilandveien Kv 1116:....4

Fossmoveien Kv 1117:....4

Svartfossveien Kv 1120:....4

Biltoveien Kv 1121:....5

Saraelvveien Kv 1122:....5

Nordkjosveien Kv 1128:....5

Løkenveien Kv 1130:....5

Myrslettveien Kv 1131:....5

Loppevoll Kv 1132:....6

Tretten Kv 1133:....6

Rungadalveien Kv 1134:....6

Fosnes Kv 1137:....6

Straumfjordnes Kv 1138:....6

Buktaveien Kv 1140:....7

Hans Lillengs vei Kv 1141:....7

Strandbakken Kv 1074:....7

Fiskelvfaret Kv 1073: 7
Bærsletta Kv 1075: 7
Bekkefaret Kv 1076: 7
Hamnaveien Kv 1143:....8
Elvebakken Kv 1146:....8
Vaddasveien Kv 1145: 8
3. Prioritering av tiltak....9

1. Innledning

Planen er bygget opp på bakgrunn av registreringer i mark, utført høsten 2018 og våren 2019.

Veielementer er vurdert etter følgende tilstandsskala:
1. God, ingen tiltak nødvendig
2. Brukbar, tiltak nødvendig om 5-10 år
3. Mindre bra, tiltak nødvendig om 2-5år
4. Dårlig, tiltak nødvendig snarest
5. Mangler

Kilometrering er hentet fra Vegkart.no (Statens vegvesen). Dette er benyttet for detaljert lokalisering av det enkelte veielement. Framgår av registreringsliste som er grunnlag for dette dokumentet.

I planen er det medtatt behov der tilstandsvurderingen er satt til 3, 4 eller 5.
Tilstandsregisteringer med vurdering 1 og 2 er ikke medtatt som tiltak i planen.
Behov er listet pr veinavn med tilhørende kalkulerte kostnader.

Følgende enhetspriser eks mva er benyttet og summert ut for hvert element:

Rydding av kratt /skog i 3 meters bredde	Kr 25 pr løpemeter vei
Grøfterensk	Kr 80 pr løpemeter vei
Stikkrenner ferdig lagt inkludert nødvendige masser	
Ø 600 mm PP lengde 12 meter	Kr 30.000 pr stk
Ø 800 mm PP lengde 12 meter	Kr 45.000 pr stk
Ø 1000 mm PP lengde 12 meter	Kr 65.000 pr stk
Sandfang med synkekum komplett	Kr 70.000 pr stk
Rekkverk ferdig oppsatt	Kr 550 pr løpemeter
Toppdekke asfalt, sentrumsnært	Kr 360 pr løpemeter vei
Toppdekke asfalt, utkant i kommunen	Kr 400 pr løpemeter vei med transporttillegg
Toppdekke grus, sentrumsnært	Kr 180 pr løpemeter vei
Toppdekke grus, utkant i kommunen	Kr 210 pr løpemeter vei med transporttillegg

Masseutskifting må vurderes særskilt for hver veistrekning som oppgraderes fra grusdekke til asfaltdekke. Dette er ikke medtatt som del av vedlikeholdsplanen dersom det ikke er registrert svikt i bærelaget uansett.

Alle kommunale veier er klassifisert for 8 tonns akseltrykk. Akseltrykket er ikke dokumentert, men fastsatt generelt for kommunale veier. Erfaringsmessig viser det seg at enkelte veier er utsatt for skader som følge av sviktende bæring. For å skaffe oversikt over de veiene næringslivet lokalt har mest behov for å benytte ved tung last, bør det gjennomføres bæreevnemålinger for noen kommunale veier. Dette gjelder veier som Gamle Dalavei, Vinnelysveien, Kildalveien, Kaiveien, Industriveien, Tømmernesveien.
Bæreevnemåling er satt som første prioriterte tiltak da resultatet av denne kan medføre rullering av veivedlikeholdsplanen.

Rydding av kratt og skog langs veier er et årlig tiltak. Mange kilometer vei og god vekst gir store kostnader. Kommunen bruker årlig rundt kr 100-150 000 avhengig av tilskudd fra fylkeskommunen på krattrydding. Dette er bare en liten brøkdel av det reelle behovet. Kommune burde hatt en egen traktor utstyrt for krattrydding slik at denne sammen med innkjøpt tjeneste ville holdt vegetasjonen nede langs veiene. Vegetasjonsrydding er et av de viktigste trafikksikkerhetstiltak som kan gjøres. Det trygger skoleveien for barn og unge og gir mindre risiko for viltpåkjørsler.
Etablering for bedre rutiner for krattrydding settes som prioritet nr 2, og gjelder alle kommunale veier.

En stor del av kommunale veier fast dekke av svært variabel standard. Øvrige er grusveier. Kommunale grusveier er følgende veier i sentrum, Straumfjordeidet, Oksfjord og Reisadalen:

- Arnestad, andel
- Sonjatunveien, andel
- Bekkestien, andel
- Gropa
- Krakenesveien, andel
- Kildalveien, andel
- Buktaveien
- Elvebakken
- Vaddasveien
- Hamnaveien
- Hans Lillengs vei
- Rungadalen
- Loppevoll
- Myrslettveien
- Løkenveien
- Røyelveien, andel
- Haugsethveien
- Tørfossveien, andel
- Vinnelysveien
- Lilandveien
- Fossmoveien
- Svartfossveien
- Biltoveien
- Saraelvveien

Parkeringsplasser er ikke medtatt i vedlikeholdsplanen da disse i hovedsak er i bedre stand enn mange veier. Dette gjelder også grusplasser som i tillegg til asfaltering må omfatte tiltak som bærelag og ivareta overflatevann.

Kostnadsforskjell mellom asfaltering grusvei og nytt grusdekke, er rundt kr 190 pr løpemeter vei. Eventuell masseutskifting er ikke medtatt. Ved endring til asfaltdekke, bør det skiftes ut nødvendige stikkrenner for å unngå oppgraving i relativt ny asfalt. Nødvendig grøfting og skogrydding vil være viktige tiltak for å bevare kvalitet på asfaltdekket over lang tid.

Endring fra grusveier til asfalterte veier vil gi mindre sommervedlikehold som høvling og salting. For brukere og innbyggere vil støvplager reduseres samtidig som transportopplevelsen blir svært mye bedre for alle veiens ulike brukere.
I planens tiltaksliste er det ikke medtatt standardheving fra grus til asfalt. Dette er satt som tilleggskostnad for hver grusvei. Om slik endring av toppdekke velges gjort, bør det vurderes utført samlet innenfor et område for å oppnå besparelse av driftskostnader. Med samlet endring i standard, menes at alle grusveier i en del av kommunen endres i løpet av periode på 1-5 år. Dette i stedet for å asfaltere en vei i eksempelvis i Oksfjord og en vei eksempelvis i Reisadalen. Likevel vil det i enkelte tilfeller være andre hensyn som vil påvirke prioriteringen.

Utskifting av utslitte og skadete skilt langs vei er ikke omfattet av vedlikeholdsplanen pr august 2019.

Oppsummert behov for vedlikehold av dagens standard pr kommunal vei i distriktene følger. Gjelder ikke kommunale veier i bolig-/forretnings-/industriområder i Sørkjosen og Storslett. Vedlikeholdsplan for disse veiene planlegges lagt fram for politisk behandling i 2020.

Driftsbudsjettet inneholder ikke rom for vedlikehold, kun for driftsoppgaver og for akutte skader. For ikke å øke dagens driftsbudsjett for vei, kan kommunen velge oppgradering ved bruk av investeringsmidler. Eksisterende veier gis politisk prioritering med tildeling av nødvendige økonomiske ressurser.

Administrativ prioritering av tiltak er gjort til slutt i planen. Behovet er så omfattende at det vil ta mange år før vedlikeholdsetterslepet er tatt igjen. Likevel vil det for innbyggere, brukere og for kommunens driftspersonell være av stor betydning at det årlig utføres vedlikehold av enkelte veier i tillegg til driftsoppgaver som høvling, salting, asfaltlapping og lignende.
Veier med toppdekke vurdert til tilstand 4 er prioritert høyest, deretter veier med toppdekke vurdert til tilstand 3 er prioritert etter som nest høyest. Videre er enkelte veier prioritert opp for å oppnå fordeler gjennom nær beliggenhet til hverandre, hensyntatt blant annet næringslivinteresser.

2. Oppsummert behov for hver enkelt kommunal vei i distriktene i Nordreisa. Status pr august 2019.

Spåkenesveien Kv 1082:

Lengde 3278 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	3040 meter		kr 76 000
Stikkrenner Ø600 mm PP	8 stk		kr 240 000
Rekkverk	50 meter		kr 27 500
Sum kostnad Spåkenesveien			**Kr 343 500**

Rotsundelv Kv 1096:

Lengde 2133 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	2270 meter		kr 56 750
Stikkrenner Ø600 mm PP	4 stk		kr 120 000
Rotsundelv bru, se egen rapport sak 2017/278		1 stk	kr 1 040 000
Toppdekke asfalt	850 meter		kr 340 000
Sum kostnad Rotsundelv			**Kr 1 556 750**

Sum uten Rotsundelv bru kr 516 750

Rotsundelvdalen Kv 1084:

Lengde 4414 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	3040 meter		kr 76 000
Stikkrenner Ø600 mm PP	4 stk		kr 120 000
Toppdekke asfalt	2405 meter		kr 962 000
Sum kostnad Rotsundelvdalen			**Kr 1 158 000**

Ravelseidet ytre Kv 1086

Lengde 1611 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	1710 meter		kr 42 750
Stikkrenner Ø600 mm PP	3 stk		kr 90 000
Toppdekke asfalt	1611 meter		kr 644 400
Sum kostnad Ravelseidet ytre			**Kr 777 150**

Latterveien Kv 1089:

Lengde 2578 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	4440 meter		kr 111 000
Grøfterensk	700 meter		kr 56 000
Stikkrenner Ø600 mm PP	5 stk		kr 150 000
Sum kostnad Latterveien			**Kr 317 000**

Hamneideveien Kv 1088:

Lengde 1843 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	1410 meter	kr 35 250
Stikkrenner Ø600 mm PP	5 stk	kr 150 000
Sum kostnad Hamneideveien		**Kr 185 250**

Hestvikveien Kv 1091:

Lengde 1222 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	1120 meter	kr 35 250
Stikkrenner Ø600 mm PP	6 stk	kr 180 000
Sum kostnad Hestvikveien		**Kr 215 250**

Gråsandveien Kv 1092:

Lengde 1398 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	730 meter	kr 18 250
Stikkrenner Ø600 mm PP	7 stk	kr 210 000
Stikkrenne Ø1000 mm PP	1 stk	kr 65 000
Rekkverk	75 meter	kr 41 250
Toppdekke asfalt	1402 meter	kr 560 800
Sum kostnad Gråsandveien		**Kr 895 300**

Kildalveien Kv 1123:

Lengde 5480 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	9980 meter	kr 249 500
Grøfterensk	250 meter	kr 20 000
Stikkrenner Ø600 mm PP	6 stk	kr 180 000
Toppdekke asfalt	180 meter	kr 72 000
Toppdekke grus	2580 meter	kr 541 800
Sum kostnad Kildalveien		**Kr 1 063 300**

Oppgradering fra grus til asfalt 2,58 km beregnet til kr 1 041 200

Krakenesveien Kv 1124:

Lengde 5205 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	5280 meter	kr 132 000
Grøfterensk	200 meter	kr 16 000
Stikkrenner Ø600 mm PP	2 stk	kr 60 000
Toppdekke grus	2075 meter	kr 435 750
Sum kostnad Krakenesveien		**Kr 643 750**

Oppgradering fra grus til asfalt 2,075 km beregnet til kr 394 250

Tømmernesveien Kv 1035:

Lengde 2590 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	3730 meter	kr 93 250
Grøfterensk	400 meter	kr 32 000
Stikkrenner Ø600 mm PP	1 stk	kr 30 000
Toppdekke asfalt	2950 meter	kr 932 400
Sum kostnad Tømmernesveien		**Kr 1 087 650**

Røyelveien Kv 1102:

Lengde 1268 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	1760 meter	kr 44 000
Toppdekke asfalt	1268 meter	kr 704 000
Sum kostnad Røyelveien		**Kr 748 000**

Oppgradering fra grus til asfalt 0,23 km inkludert

Gamle Dalavei Kv 1110:

Lengde 6405 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	11360 meter	kr 284 000
Bergmo bru, se egen rapport sak 2017/278	1 stk	kr 1 680 000
Geairaelva bru byttes til kulvert 2x Ø 1000 mm		kr 130 000
Lilleelva bru byttes til kulvert 2x Ø 1000 mm		kr 130 000
Rekkverk	305 meter	kr 167 750
Toppdekke asfalt	420 meter	kr 168 000
Sum kostnad Gamle Dalavei		**Kr 2 559 750**

Sum uten Bergmo bru Kr 879 750

Vinnelysveien Kv 1113:

Lengde 2540 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	2110 meter	kr 52 750
Grøfterensk	100 meter	kr 8 000
Toppdekke grus	2540 meter	kr 533 400
Sum kostnad Vinnelysveien		**Kr 594 150**

Oppgradering fra grus til asfalt 2,54 km beregnet til kr 482 600

Haugsethveien Kv 1111:

Lengde 2595 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	5190 meter	kr 129 750
Toppdekke grus	2540 meter	kr 533 400
Sum kostnad Haugsethveien		**Kr 663 150**

Oppgradering fra grus til asfalt 2,6 km beregnet til kr 493 050

Tørfossveien Kv 1112:

Lengde 1253 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	1170 meter	kr 29 250
Toppdekke grus	1013 meter	kr 212 730
Sum kostnad Tørfossveien		**Kr 241 980**

Oppgradering fra grus til asfalt 1,01 km beregnet til kr 192 470

Lilandveien Kv 1116:

Lengde 1120 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	2240 meter	kr 56 000
Toppdekke grus	1120 meter	kr 235 200
Sum kostnad Lilandveien		**Kr 291 200**

Oppgradering fra grus til asfalt 1,1 km beregnet til kr 212 800

Fossmoveien Kv 1117:

Lengde 1013 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	2026 meter	kr 50 650
Grøfterensk	2026 meter	kr 162 080
Toppdekke grus	1013 meter	kr 212 730
Sum kostnad Fossmoveien		**Kr 425 460**

Oppgradering fra grus til asfalt 1,01 km beregnet til kr 192 470

Svartfossveien Kv 1120:

Lengde 2338 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	3730 meter	kr 93 250
Stikkrenner Ø600 mm PP	2 stk	kr 60 000
Toppdekke grus	2338 meter	kr 490 980
Sum kostnad Svartfossveien		**Kr 644 230**

Oppgradering fra grus til asfalt 2,34 km beregnet til kr 444 220

Biltoveien Kv 1121:

Lengde 5000 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	10000 meter	kr 250 000
Grøfterensk	150 meter	kr 12 000
Toppdekke grus	5000 meter	kr 1 050 000
Sum kostnad Biltoveien		**Kr 1 312 000**

Oppgradering fra grus til asfalt 5 km beregnet til kr 950 000

Saraelvveien Kv 1122:

Lengde 3600 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	6080 meter	kr 152 000
Grøfterensk	200 meter	kr 16 000
Stikkrenner Ø600 mm PP	4 stk	kr 120 000
Saraelv bru, rekkverk	20 meter	kr 11 000
Toppdekke grus	3600 meter	kr 756 000
Sum kostnad Saraelvveien		**Kr 1 055 000**

Oppgradering fra grus til asfalt 3,6 km beregnet til kr 684 000

Nordkjosveien Kv 1128:

Lengde 3559 meter

Tas med i planen sammen med sentrumsveiene.

Løkenveien Kv 1130:

Lengde 900 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	1120 meter	kr 28 000
Stikkrenner Ø600 mm PP	3 stk	kr 90 000
Sum kostnad Løkenveien		**Kr 118 000**

Oppgradering fra grus til asfalt 0,9 km beregnet til kr 171 000

Myrslettveien Kv 1131:

Lengde 1031 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	1180 meter	kr 29 500
Stikkrenner Ø600 mm PP	1 stk	kr 30 000
Toppdekke grus	1031 meter	kr 216 510
Sum kostnad Myrslettveien		**Kr 276 010**

Oppgradering fra grus til asfalt 1,03 km beregnet til kr 195 890

Loppevoll Kv 1132:

Lengde 431 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	360 meter	kr 9 000
Stikkrenner Ø600 mm PP	1 stk	kr 30 000
Toppdekke grus	431 meter	kr 90 510
Sum kostnad Loppevoll		**Kr 129 510**

Oppgradering fra grus til asfalt 0,43 km beregnet til kr 81 890

Tretten Kv 1133:

Lengde 420 meter (1049 meter)

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	400 meter	kr 10 000
Stikkrenner Ø600 mm PP	2 stk	kr 60 000
Dalelva bru, rekkverk	26 meter	kr 14 300
Toppdekke asfalt	420 meter	kr 168 000
Sum kostnad Tretten		**Kr 252 300**

Rungadalveien Kv 1134:

Lengde 935 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	1000 meter	kr 25 000
Stikkrenner Ø600 mm PP	1 stk	kr 30 000
Toppdekke grus	935 meter	kr 196 350
Sum kostnad Rungadalveien		**Kr 251 350**

Oppgradering fra grus til asfalt 0,94 km beregnet til kr 177 650

Fosnes Kv 1137:

Lengde 998 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	1580 meter	kr 39 500
Grøfterensk	220 meter	kr 17 600
Stikkrenner Ø600 mm PP	2 stk	kr 60 000
Toppdekke asfalt	998 meter	kr 399 200
Sum kostnad Fosnes		**Kr 516 300**

Straumfjordnes Kv 1138:

Lengde 2731 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	3910 meter	kr 97 750
Stikkrenner Ø600 mm PP	6 stk	kr 180 000
Skjellelva bru, Rekkverk mangler	26 meter	kr 14 300
Toppdekke asfalt	2871 meter	kr 1 148 400
Sum kostnad Straumfjordnes		**Kr 1 440 450**

Buktaveien Kv 1140:

Lengde 4091 meter

Grøfterensk	620 meter	kr 49 600
Stikkrenner Ø600 mm PP	8 stk	kr 240 000
Sansvarelva bru, Rekkverk mangler	26 meter	kr 14 300
Toppdekke grus	4091 meter	kr 859 110
Sum kostnad Buktaveien		**Kr 1 163 010**

Oppgradering fra grus til asfalt 4,09 km beregnet til kr 777 290

Hans Lillengs vei Kv 1141:

Lengde 400 meter

Toppdekke grus	400 meter	kr 84 000
Sum kostnad Hans Lillengs vei		**Kr 84 000**

Oppgradering fra grus til asfalt 0,4 km beregnet til kr 76 000

Strandbakken Kv 1074:

Lengde 471 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	180 meter	kr 4 500
Grøfterensk	425 meter	kr 34 000
Stikkrenner Ø600 mm PP	1 stk	kr 30 000
Sum kostnad Strandbakken		**Kr 68 500**

Fiskelvfaret Kv 1073:

Lengde 229 meter

Ingen behov registrert.

Sum kostnad Fiskelvfaret		**Kr 0**

Bærsletta Kv 1075:

Lengde 426 meter

Grøfterensk	50 meter	kr 4 000
Stikkrenner Ø600 mm PP	1 stk	kr 30 000
Sum kostnad Bærsletta		**Kr 34 000**

Bekkefaret Kv 1076:

Lengde 268 meter

Stikkrenner Ø600 mm PP	1 stk	kr 30 000
Sum kostnad Bærsletta		**Kr 30 000**

Hamnaveien Kv 1143:

Lengde 525 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	180 meter	kr 4 500
Stikkrenner Ø600 mm PP	2 stk	kr 60 000
Toppdekke grus	525 meter	kr 110 250
Sum kostnad Hamnaveien		**Kr 174 750**

Oppgradering fra grus til asfalt 0,53 km beregnet til kr 99 750

Elvebakken Kv 1146:

Lengde 1084 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	2168 meter	kr 54 200
Grøfterensk	70 meter	kr 5 600
Stikkrenner Ø600 mm PP	4 stk	kr 120 000
Toppdekke grus	1084 meter	kr 227 640
Sum kostnad Elvebakken		**Kr 407 440**

Oppgradering fra grus til asfalt 1,08 km beregnet til kr 205 960

Vaddasveien Kv 1145:

Lengde 5837 meter

Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde	11230 meter	kr 280 750
Grøfterensk	20 meter	kr 1 600
Toppdekke grus	5837 meter	kr 1 225 770
Sum kostnad Vaddasveien		**Kr 1 508 120**

Oppgradering fra grus til asfalt 5,84 km beregnet til kr 1 109 030

3. Prioritering av tiltak

1. Bæreevnemålinger av veier
   Kostnad kr 150 000 (drift engangskostnad)
   Utføres 2020

2. Traktor for vegetasjonsrydding
   Kostnad kr 220 000 investering
   Utføres 2020

3. Opprusting av kommunale veier i prioritert rekkefølge

		Kostnad	Tillegg oppgradering til asfalt
Gråsandveien	2020	kr 895 000	kr 0
Rungadalveien	2020	kr 251 000	kr 178 000
Hans Lillengs vei	2020	kr 84 000	kr 76 000
Hamnaveien	2020	kr 175 000	kr 100 000
Ravelseidet ytre	2021	kr 777 000	kr 0
Tømmernesveien	2021	kr 1 088 000	kr 0
Røyelveien	2021	kr 748 000	kr 0
Haugsethveien	2022	kr 663 000	kr 493 000
Tørfossveien	2025	kr 242 000	kr 192 000
Lilandveien	2022	kr 291 000	kr 213 000
Fossmoveien	2022	kr 426 000	kr 192 000
Elvebakken	2023	kr 407 000	kr 206 000
Vaddasvegen	2023	kr 1 508 000	kr 1 109 000
Vinnelysveien	2024	kr 595 000	kr 483 000
Saraelvveien	2024	kr 1 055 000	kr 684 000
Buktaveien	2024	kr 1 163 000	kr 777 000
Strandbakken	2024	kr 69 000	kr 0
Bærsletta	2024	kr 34 000	kr 0
Bekkefaret	2024	kr 30 000	kr 0
Svartfossveien	2025	kr 644 000	kr 444 000
Biltoveien	2025	kr 1 312 000	kr 950 000
Løkenveien	2026	kr 188 000	kr 171 000
Myrslettveien	2026	kr 276 000	kr 196 000
Loppevoll	2026	kr 130 000	kr 82 000
Tretten	2026	kr 252 000	kr 0
Krakenesveien	2026	kr 644 000	kr 394 000
Straumfjordnes	2027	kr 1 440 000	kr 0
Fosnes	2027	kr 516 000	kr 0
Hestvikveien	2028	kr 215 000	kr 0
Hamneideveien	2028	kr 185 000	kr 0
Latterveien	2028	kr 317 000	kr 0
Spåkenesveien	2028	kr 344 000	kr 0

		Kostnad	Tillegg oppgradering til asfalt
Rotsundelvdalen, andel	2029	kr 1 158 000	kr 0
Rotsundelv, andel	2029	kr 1 557 000	kr 0
Gamle Dalavei	2030	kr 880 000	kr 0
Kildalveien	2030	kr 1 063 000	kr 1 041 000

4. Asfaltering av kommunale veier 2 millioner, årlig sum
   Årlig prioritering gjøres av hovedutvalg for Miljø,- plan og utvikling

5. Utbedring av Rotsundelv bru, se sak 2017/278 (prioritert foran Bergmo grunnet nærhet til sjø)
   Kostnad kr 1,04 mill
   Utføres i 2021

6. Utbedring av Bergmo bru, se sak 2017/278
   Kostnad kr 1,68 mill
   Utføres i 2021

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2015/2310-11
Arkiv: K12
Saksbehandler: Fredrik Lehn-Pedersen
Dato: 11.11.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
7/19	Driftsutvalget	21.11.2019

Forvaltningsplaner for Kvænnes- og Goppa friluftsområde, og Saga skianlegg og friluftsområde

Vedlegg
1 Goppa_forvaltningsplan2020-2025
2 Kvænnes_forvaltningsplan2020-2025
3 Saga_forvaltningsplan2020-2025

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget godkjenner vedlagte forvaltningsplaner for for Goppa-, Saga- og Kvænnes friluftslivsområde vedtas med følgende forbehold:

- Tiltakene må delfinansieres av statlige tiltaksmidler.
- Ingen tiltak skal igangsettes innenfor Reisautløpet naturreservat uten dispensasjon fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
- Skilting og annen tilrettelegging skal så langt det er mulig følge den utforming som ellers finnes i kommunen, såfremt ikke andre føringer tilsier dette. Under følger noen slike føringer
    - Nye informasjonstavler tilknyttet nasjonalparklandsbyen bør bruke *Designmanual for Norges nasjonalparker.*
    - Skilting og merking av stier/turer skal følge *Merkehåndboka.*

Saksopplysninger

Statlig sikrede friluftsområder er områder som er kjøpt eller leid for å sikre allmennheten tilgang til friluftsområder.

Nordreisa har tre friluftslivsområder som er statlig sikret: Kvænnes- og Goppa friluftsområde siden 1991, og Saga skianlegg og friluftsområde fra 2016. Siden forrige forvaltningsplanperiode utløp i utgangen av 2017 har nye behov i friluftsområdene oppstått. Da tilskudd til tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder bare kan gis til tiltak forankret i godkjente forvaltningsplaner, fremmer Nordreisa kommune reviderte forvaltningsplaner for hver av sine statlige sikrede friluftsområder for perioden 2020-2025. Eventuelle tildeling av midler gis kun for ett år av gangen, og midlene kan ikke overføres til neste år eller til andre tiltak/prosjekter enn

det tilskuddet gjelder for. Utbetaling av tilskudd skjer etterskuddsvis. I 2013 og 2014 ble Nordreisa tildelt henholdsvis 145.000,- og 188.000,- fordelt på Kvænnes og Goppa.

Forvaltningsplanene for Saga, Kvænnes og Goppa for perioden 2020-2025 er utviklet med medvirkning fra Nordreisa IL, aktuell representant fra Nord-Troms Videregående skoles skilinje, Sørkjosen Grendelag og kommunens egen driftsoperatør.

Reviderte forvaltningsplaner sendes Fylkesmannen, som går gjennom planen og vurderer den i henhold til de retningslinjer som gjelder for tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder.

Kommunens forvaltningsansvar:
Innebærer at kommunen fører tilsyn og holder orden i områdene. Videre at kommunen drifter og vedlikeholder eksisterende tilretteleggingstiltak, veiadkomst, informasjon, etc. Ansvaret omfatter også organisering av økonomiske forhold som påløper for området.

Økonomi:
I tillegg til Miljødirektoratets økonomiske medvirkning, bruker anleggsdrift med betydelige midler gjennom drift og vedlikehold av friluftslivsområdene.
Følgende investeringstiltak ble gjennomført etter forvaltningsplan for Kvænnes og Goppa 2013 – 17:

- Opprusting av hovedadkomstvei (Badeveien, Kvænnes)
- Informasjonstiltak i Goppa friluftslivsområde
- Informasjonstiltak i og ved Kronebutikken, i Goppa friluftslivsområde
- Informasjonstiltak i Kvænnes friluftslivsområde
- Informasjonstiltak i Saga skistadion og friluftsområde (påbegynt)

Ifølge forvaltningsplanen er følgende tiltak foreslått i handlingsplanen for 2020:

1 -	Rydde/anlegge/korrigere enkle stier i Saga og Kvænnes (til hensyn av rødlistede arter og naturmangfoldet)	3.000,-
2 -	Kjøpe inn, og utplassere Gapahuk (Saga)	40.000,-
3 -	Tilrettelegge hovedstier i Goppa.	100.000
4 -	Turskilt og informasjonstiltak i Saga	10.000,-
5 -	Etablere bål-/rasteplasser i Saga	15.000,-
	Totalt:	**168.000,-**

Prisene angitt over er basert på tidligere utførte tiltak, og siktet inn på kostnadseffektive løsninger. Trykk av info- og tosidig kartplakat til informasjonstavla på Saga er allerede betalt, men enda ikke bestilt. Dette fordi utforming av rulleskiløypene ikke har vært avklart.

Følgende tiltak er foreslått i forvaltningsplanen for 2021:

6 -	Utbedre standard på stier tilknyttet Saga (ved behov klopper, grusing, stikkrenner osv)	30.000,-
7 -	Anskaffe og utplassere 2 parkbord m/benker på nordsiden av Kvænnes.	5.000,-
8 -	Kjøpe inn, og utplassere gapahuk og benker (Goppa)	50.000,-
9 -	Ruste opp universell utformet sti Kvænnes	20.000,-
10-	Hekkefremmende tiltak i Kvænnes	<20.000,-

Hekkefremmende tiltak i Kvænnes utover omlegging av sti (nr. 1 i tiltakslista for 2020 og forvaltningsplan for Kvænnes) er ikke konkretisert, men tiltak begrenses imidlertid til under 20.000 eller mindre.

Følgende tiltak er foreslått i forvaltningsplanen for 2022:

11-	Anlegge beitegjerde og porter rundt Saga	5.000,-
12-	Utforme permanente kuler og staup for skileik (Saga)	25.000,-
13-	Forsterke og reparere stier Kvænnes	20.000,-

Resterende år i perioden driftes etter forvaltningsplan, og holder åpent for at enkelte tiltak kan måtte utsettes av diverse årsaker. Eksempel på årsak for utsettelse kan være endringer i planlagt rulleskiløype.

Ved å ha forvaltningsplaner for de aktuelle områder har kommunen en god oversikt over eksisterende tilstand og behov for tiltak. Det er åpnet for at forvaltningsplanene kan gjelde opptil 10 år fram i tid. Kommunen ser positivt på denne forlengelsen, men velger i denne perioden å lage en 5-årig forvaltningsplan, ettersom det vil komme relativt store forandringer i nærmiljøet tilknyttet gravlund på Kvænnes og rulleskiløyper på Saga. Det er en stor sannsynlighet for at behov kan oppstå som ikke er forutsett tilknyttet kommende områdeutvikling.

Tiltak i de statlige sikrete friluftsområdene bunner i forskjellige behov i de forskjellige områder. Felles for Goppa og Kvænnes er at de allerede har gode tilrettelegginger, men at disse tilretteleggingene over tid har forfalt i forskjellig grad. Saga skiller seg ut fra de andre ved at det ikke tidligere har vært forvaltningsplan for området, og at det ikke foreligger tilrettelegging for friluftslivet – sett bort i fra det som er tilknyttet idrettsanlegget.

Kvænnes friluftsområde
Hovedfokuset tilknyttet Kvænnes blir å tilrettelegge for den økte bruken av området, samt økt fremtidig bruk. Tilrettelegging for menneskelig bruk på Kvænnes er vurdert etter hensynet til Ramsar-området med bakgrunn i de mange rødlistede artene som mellomlander- og hekker her. Det vil si at tilretteleggingen for menneskelig bruk vil legges slik at bruken kanaliseres utenfor spesielt utsatte områder som er viktige for fuglelivet, samtidig som hensynet til økende bruksfrekvens ivaretas. Spesielt den universelle utformede stien på Kvænnes må rustes opp, det er behov for økt kapasitet ved rasteplassen på nordenden av Kvænnes og stier som truer etablerte rødlistede arter må omlegges.

Goppa
I høringen fra *Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder* går det igjen i Nordreisa kommune at få områder er tilrettelagt for personer med bevegelseshemminger. Denne vurderingen styrkes videre av innsendt merknad fra Nordreisas. Av merknaden fremkommer det at friluftsliv er det eldre mest ønsker for å holde seg aktiv, og at de trenger tilrettelegging der hvor de bor. Det er derfor i forvaltningsplanen for Goppa lagt inn tiltak som skal øke tilgjengeligheten for rullestolbrukere og andre personer med behov for tilrettelegging.

Saga
Saga har behov for grunnleggende tilrettelegginger ettersom dette området ikke tidligere har vært et område brukt i stor grad på sommerstid. Helt i grunn må informasjon om området/info-plakat, skilting og rasteplasser foreligge. Ettersom Sagadammen skal opprustes legges det opp til å utnytte motorferdselen inn i friluftsområdet til å transportere materialene til en gapahuk i 2020. Området vil ellers i tilknytning til rulleskiløypene få opparbeidet «stinettet». Det har vært ønsket å utvikle friluftslivet her i tett sammenheng med idrettslagets- og skilinja på Nord-Troms videregående skoles bruk av skianlegget. Det har derfor vært holdt møte med representanter fra nevnte aktører for at forvaltningsplanen skal inneha en god medvirkning. Til tross for asfalterte og belyste løyper vil ikke løypene i Saga være å regne som universelt utformet. Dette har å gjøre med at stigningsgraden er høy allerede helt innledningsvis i sti-/løypenettet. Det vil likevel være

mulig for spreke rullestolbrukere eller rullestolbrukere med ledsager å bruke løypene, gitt at det ikke skjer i konflikt med idretten. Eventuelle gapahuker skal derfor også være rullestolvennlig.

Det har vært undersøkt områder som i dag har lav/ingen bruksfrekvens i området for å utvide friluftsmulighetene. Det har i den anledning blitt funnet en tjæremile omlag 80 meter fra lysløypa som skal merkes og et mindre infoskilt skal lages. Videre ble det lavere området langs Sagaelva undersøkt. Dette området er svært frodig og forholdsvis flatt og vil således være godt egnet for tilrettelegging for personer med spesielle behov. Det har imidlertid vist seg at området er svært viktig for elgen som vinterbeite, og mer enn et titalls liggegroper i dette smale området ble funnet. Det vurderes derfor at området skal tilrettelegges med en enkel sommersti, klopp og bålplass, men gapahuk slik det var originalt tenkt er tatt ut av tiltaksplanen, da dette åpner for økt vinterbruk.

Nordreisa kommune bruker friluftslivsmulighetene som et av hovedtemaene i sin reklamering av kommunen. Friluftslivskartleggingen som nylig har vært ute på høring- og merknader fra Nordreisa eldreråd tyder på at friluftslivsområder ikke er tilgjengelig for alle. Det er vanskelig å tilgjengeliggjøre et tilpasset friluftslivstilbud for alle i en såpass stor kommune arealmessig, befolkningsmessig en liten kommune med spredt beboelse. Det må da være hensiktsmessig i første omgang å få utviklet og vedlikeholde nærturområdene hvor høyest andel innbyggere bor.

I Nordreisas *Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020*, vedtatt i kommunestyret 20.12.2016, står det i innledningens første avsnitt:

> «*... Det er sterke tradisjoner for turer og friluftsliv blant kommunens befolkning, og muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv er en svært viktig trivselsfaktor.».*

I kapittel 2.1 *Målgrupper* i samme delplan står det:

> *«Nordreisa kommune ønsker å arbeide for at alle skal kunne drive fysisk aktivitet ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov i nærheten av der de bor. Ut fra dette er hele befolkningen målgruppe.»*

Nordreisa kommune står i likhet med resten av Norge ovenfor en eldrebølge. Det er godt dokumentert at fysisk aktive personer holder seg friske langt lengere enn inaktive. Friluftsliv er også i sterk vekst når det kommer til rehabiliteringsarbeid i helsevesenet. Innvestering i et godt friluftslivstilbud tilrettelagt for personer med spesielle behov, spesielt i nærturområder er en direkte investering i kommunens helsetilbud.

Vurdering

Driften av de statlige sikrede friluftsområdene er pålagt kommunene, og det kan ikke søkes om midler til dette. Kommunen kan imidlertid søke om tiltaksmidler til nye investeringer. Veiledere vedrørende statlig sikrede friluftsområder, tilrettelegging av turstier og turveier, o.l. anslår at driftskostnader tilsvarer en årlig kostnad på ca. 5-10 % av tiltakskostnaden. Erfaringsmessig har vedlikeholdet av tilrettelagte stier blitt nedprioritert ettersom andre løpende oppgaver har blitt ansett som mer tidskritiske. Dette medfører derimot til et stadig eskalerende forfall, og som uten prioritering kan resultere i at tilrettelagte stier vil måtte opparbeides helt på nytt.

Tiltaksplanene legger opp til et nøkternt investeringsnivå og gjennomføring av investeringene forutsetter statlig medfinansiering. For å kunne søke om disse midlene må kommunen ha godkjente planer. Administrasjonen anbefaler derfor at vedlagte planer godkjennes og oversendes til Fylkesmannen for endelig godkjenning.

DEL 1:

Forvaltningsplan
for statlig sikra friluftslivsområder

Nordreisa for 2020-2025




Fakta om kommunen pr 10.10.2019

Antall innbyggere	Ant innbyggere per km2	Antall statlig sikra friluftslivsområder	Andre friluftslivs-områder (antall)
4906	1,4	3	56

DEL 2:

Forvaltningsplan

Nordreisa: Goppa



Figur 1: *Friluftsområdet er markert i blått. Rød heltrukken linje representerer eksisterende universell tilpasset sti. Rød striplet linje representerer eksisterende utilpassede hovedsti. Gul linje er lysløypene, og grønn sti er eksisterende sti, som planlegges å utforme universelt.*

,

Gnr/ Bnr	FS-nummer naturbase.no	Sikrings form	Sikret år	Areal (da)	Grunneier	Forvaltning og drift	Nærområde?
1942/ 47/1	FS00000390	☑ Erverv ☐ Avtale	1991	135	☐ Stat ☑ Kommune/ frilusftsråd ☐ Privat	Kommunal/ privat	☑ Ja ☐ Nei
Kommentarer	[klikk her for å skrive]						

	forklaring	beskrivelse
Naturgrunnlag	*Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc*	Flommarkskogen har kontinuitetspreg med noe læger av gråor i alle nedbrytningskategorier. Feltsjiktet består i all hovedsak av storbregner. Enkelte ripsbusker utgjør busksjiktet. Artsmangfold: Feltsjiktet består i stor grad av storbregner som strutseving, sauetelg og skogburkne. Enkelte innslag av småbregner, åkersnelle, engsyre, enghumleblom, engsoleie, skogstjerneblom og bekkeblomst. Området har en rik fuglefauna med flere hekkende spurvefugler som rødstrupe, grå fluesnapper, rødvingetrost og gråtrost. Trostefuglene dominerer. Lokaliteten får verdi C. Jernelva har tidligere vært en gytebekk for sjøørret, men er i dag å regne som fisketom. Hypotesen på årsaken til nåtilstanden er at anleggelsen av flomvern har fjernet ødelagt gytegrunnlaget. Det ble imidlertid søkt om midler på høsten 2019 til å utføre et forprosjekt for en biotoprestaurering i Jernelva. I skrivende stund er ikke søknaden ferdigbehandlet.
Kulturminner	*Kort om evt. kulturminner i området og hensyn til disse*	Det har tidligere vært beite i området. I dag få spor av dette foruten i de nedre delene. Det finnes noen groper i terrenget som er menneskeskapte, men disse er ikke blitt undersøkt av fagpersoner. Vi kjenner ikke til at området har kulturhistorisk verdi utover lokale hensyn.
Bygninger	*Nevn evt. bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse*	Det ble flyttet 2 bygninger inn i nedre del av området rundt 1990-1991. Dette er bygninger med lokal kulturhistorisk verdi. Bygningene eies av hhv Kronebutikken AS og av Nord-Troms museum. Det drives museumsvirksomhet i den ene og produksjon og salg av håndverksprodukter samt tjenester tilknyttet turisme. Det står en grillhytte hvor stien opp mot Truisku skiller seg ut fra lysløypa. Sørkjosen grendelag står for driften av denne. Grillhytta er åpen for allmenn bruk, og brukes mye av mange. Området er i øst og nord omringet av boligbebyggelse, med enkelte eiendommer regulert til en kombinasjon av bolig og næring (nye reguleringsplan Sørkjosen). Like vest for området er jernelva utbygd, og fungerer i dag som en nødreserve for vanntilgang.

Adkomst/kommunikasjon	*Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon*	Svært lett og god adkomst fra E6. Det er opparbeidet stor parkeringsplass (2006) til bruk for både virksomhet i området og for friluftsbrukere. Det er laget sti med universell utforming i nedre del av området (til lysløypa). Området er godt skiltet, og brukes av mange som inngangsport til den høyereliggende utmarka sørvest for friluftsområdet. Det går en lysløype gjennom det statlig sikrede området, som brukes som tursti og sykkelsti på sommeren, i tillegg til skiløype på vinterstid.
Egnet bruk	*Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for*	☑ Turgåing ☑ Sykling ☐ Bading ☐ Bading ☐ Klatring ☐ Båtutfart ☐ Båtutfart ☐ Fiske ☑ Lek, rekreasjon ☐ Telting annet [klikk her for å skrive] _____
Eksisterende tilrettelegging	*Tilretteleggings-tiltak i området før planperioden inkl. (tilrettelegging for funksjonshemmede*	Nordreisa kommune utførte omfattende tilretteleggingstiltak i området i 2006 (parkeringsplass, adkomst) og i 2009 (sti, rasteplasser, informasjon). - Grusing av sti 1 m bredde ca. 300 m. Ledelinje for synshemmede. Stien er universell utformet fram til lysløypa. - Bro over bekk - Infotavle ved parkeringsplassen - Søppelkasser ved parkeringsplassen - Skiltpekere langs stien
Annet	*Andre relevante forhold*	Området brukes av mange av de lokale som lufter hunden, jogger eller bruker området som en ferdselvei mellom boligfelt. Vi antar at den overveiende største delen av de besøkende passerer gjennom området på tur til gapahuk lenger opp i fjellet eller på tur mellom boligfeltene på begge sider av området. Antall registreringer gjennom Ut i NORDs nettside styrker dette bildet. Truisku/Torsteins hytte, er en av de Ut i NORD-destinasjonene som har flest registrerte personer hvert år siden Ut i NORDs oppstart i 2015. I tillegg kommer Flylysvarden og Snøfonna/Arasborárri. Området er mest brukt i perioden mellom mai og oktober. Skiløypene har mye bruk på vinteren også, og er nylig blitt oppgradert av grendelaget. Området egner seg for mange brukergrupper og det er mange aktiviteter i området. Vi tror derfor at brukerne er rimelig jevnt fordelt ifht. aldersgrupper og kjønn. Besøk av personer med spesielle krav til tilrettelegging har økt i

		sammenheng med tilretteleggingstiltak. Nedre del av området er sentral i gjennomføring av Baaskifestivalen. Årlig kulturuke i Nord-Troms. Gjennomført tilrettelegging er relevant for både friluftsliv og for næringsdrift. Det eksisterer i dag en svært god og inkluderende sammenheng mellom disse to formålene. Kulturnæring, kulturopplevelse og naturopplevelse.

2. Behov for tiltak i planperioden

nr	Tiltak	Beskrivelse	Utføres av/ Ansvar	Gjennom-føres år	Kostnad
1	Utforme universal utformet sti	Sti fra snuplass tilknyttet Goppa boligområde (GBNR 47/339) nordover til meieriet (GBNR 47/76) skal utformes universelt med 1,2 m bredde. Klopp må bygges på sørlig sti mot Goppa (47/339) Eksisterende hovedsti gjennom Gamlehjemskogen må totalrenoveres for å inneha en langvarig universell løsning.	Nordreisa kommune	2020	100.000,-
2	Gapahuk og nye benker til Risen og Gygra	3 stk. benker av samme typen som langs hovedstien.	Nordreisa kommune/ Sørkjosen Grendelag	2021	50.000,-
	Total kostnad				**150.000,-**

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

Forhøre seg med skolene i kommunen om å få barna til å snekre fuglekasser rettet mot et mangfold av fugler. Dette vil gi en eierskapsfølelse for barna, fuglelivet får bedre tilgang på hulrom for hekking, insektlivet vil holdes nede og fuglesang vil øke.

3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)

nr	Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.)	Hyppighet	Årlig kostnad	Ansvar	Merknad
1	Vedlikehold av stier	1 gang i uka fra juli. 6 ganger i året.	23.000,-	Nordreisa kommune	Plukke søppel, rydde vegetasjon, fjerne torvdannelse over ledelinjer, m.m. (se figur 1 og 2)
2	Klipp av plen rundt kronebutikken.	Annen hver uke.	13.000,-	Nordreisa kommune	
3	Rake løv fra sti	1 gang i året	4.000,-	Nordreisa kommune	På høsten. Løvet fra løvskogen forårsaker rask torvdannelse.
	Sum årlig kostnad:		**40.000,-**		

nr	Større og sjeldnere oppgaver, (f eks. grusing, maling, skogrydding etc.)	Hyppighet	Årlig kostnad	Ansvar	Merknad
4	Torvfjerning og grusing av stier	Hvert 2. år	45.000,-	Nordreisa kommune	
5	Periodisk vedlikehold av bord, benker, skilt, gapahuk, klopp – Maling, erstatning, o.l.	Hvert 3. år	5.000,-	Nordreisa kommune	
	Sum årlig kostnad:		**50.000,-**		

Annet

[klikk her for å skrive]

Fotografier





Figur 1 og 2: Torvdannelse og gjengroing av universell utformet sti.





Figur 3 og 4: Oversvømt sti mellom snuplass mellom GBNR 47/339 til hovedsti. Figur 2 viser sti med smal, sleip klopp sett i retning hovedstien. Figur 3 viser oversvømt sti sørlig retning mot boligområdet.



Figur 5: Enden av universell utformet hovedsti mot lysløypa.



Figur 6: Forskjellige benker ved Risen og Gygra, og sammenrast bålplass

DEL 3:

Oppsummering

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra friluftslivsområder i Nordreisa kommune 2020-2025

Område (navn)	Tiltak nr	Tiltak	Kostnad	Utføres av	Prioritet	Merknad
Kvænnes	1	Omlegging av sti	1.500,-	Nordreisa kommune	1	Ferdselen langs sandskrenten hvor sandsvalene hekker må kanaliseres mot den mindre forulempende stien som går parallelt øst for denne (se figur 2 og 3 i forvaltningsplan for Kvænnes).
Kvænnes	2	Tilrettelegge for rødlistet fugleliv	1.500,-	Nordreisa kommune	1	Gjøres samtidig med ovennevnt tiltak 1 for Kvænnes. Bla. Fjerne/flytte fugleplakat fra vestlig sandkant.
Saga	1	Informasjon	0,-	Nordreisa kommune	2	Trykk av Infoskilt og tosidig kart er kjøpt og betalt, men ikke bestilt.
Saga	8	Turskilt og skiltpekere	10.000,-	Nordreisa kommune	3	Alle stier angitt på kartplakaten på Saga skal skiltes.
Saga	3	Utplassere gapahuk	40.000	Nordreisa kommune	4	Gjøres i tilknytning arbeidet med Sagadammen

Goppa	3	Universell utforme hovedstier i Gamlehjems-kogen.	100.000,-	Nordreisa kommune	5	Tilrettelegge bakken ved «tømmertrappa», Anlegge hovedstien på nytt, utforme tverrgående sti samt anlegge klopp ved innfartsporten fra Goppa-boligfelt. Stier og klopp må ha bredde på 1,2 m for å innfri krav om universell utforming.
Saga	4	Bålplasser m/benker	15.000,-	Nordreisa kommune	6	5.000,- per stk.
Saga	6	Rydding av sti mot Snefonna og «nedre Sagafoss)	1.500,-	Nordreisa kommune	7	Stiene ut fra Saga er smale og må gås opp bedre. Ønskes å bruke lyngshester til å gå opp stiene billig og miljøvennlig. Sti til Nedre Sagafoss skal kun være legge til rette for sommerturer.
Kvænnes	2	Tilrettelegge for rødlistet fugleliv	<20.000	Nordreisa kommune	8	Konkret tiltak er ikke bestemt utover tiltak 1 og 2. Aktuelle tiltak er Sikring av sandkant for sandsvalekoloni og kunstig koloni på land vil undersøkes.
Goppa	2	Innkjøp og utplassere gapahuk og benker	50.000,-	Nordreisa kommune	9	Tilknyttet Risen og Gygra.
Kvænnes	3	Anskaffe 2 bord m/benker	5.000	Nordreisa kommune	10	Nordligste del av Kvænnes har per 2019 kun én

						selvstendig bord m/benk.
Kvænnes	4	Ruste opp og oppgradere universell utformet sti	20.000	Nordreisa kommune	11	Stien er stedvis skylt vekk, steinoppbygd kant har kollapset tilknyttet stikkrenner og er ellers overgrodd.
Saga	7	Utbedre standard på stier	30.000,-	Nordreisa kommune	12	Ved behov gruse, legge duk, klopp, grave stikkrenne, grøfte o.l.
Saga	5	Utforme skileik-område	2022	Nordreisa kommune	13	Utformes i tilknytning annet anleggsarbeid ved utbygging av rulleskiløypene. Mulighet for at utsettelse.
Kvænnes	5	Forsterke og reparere «Spontan-stier»	2022	Nordreisa kommune	14	Det har oppstått flere stier tilknyttet rasteplassene og spesielt Sandsvalehytta. Tiltak bør sikre at ytterligere stier ikke oppstår.
Saga	2	Porter/ Gjerde-overganger	2022	Nordreisa kommune	15	Dersom behovet fortsatt foreligger.
Total kostnad i planperiode:		**354.500,-**				

2. Drift av statlig sikra i Nordreisa kommune 2020 - 2025 (frivillig utfylling)


Område (navn)	Løpende oppgaver	Årlig kostnad	Større oppgaver	Kostnad	Merknad

Gamlehjemskoge		36.000,-		94.000,-	
Total årlig kostnad		**36.000,-**		**94.000,-**	
Total kostnad i planperiode:		**180.000,-**		**188.000,-**	

DEL 1:

Forvaltningsplan
for statlig sikra friluftslivsområder

Nordreisa for 2020-2025




Fakta om kommunen pr 10.10.2019

Antall innbyggere	Ant innbyggere per km2	Antall statlig sikra friluftslivsområder	Andre friluftslivs-områder (antall)
4906	1,4	3	56

DEL 2:

Forvaltningsplan

Nordreisa: Kvænnes/Kippernes



Figur 1: Grønn linje er naturreservatets grense, grå linje er Badeveien, Brun linje er helårs ridetrasé, mens striplet er sesongtrasé, Rød linje er universell utformet stie, svart striplet linje er andre stier, Lilla striplet linje er planlagt omlagt sti.

1. Områdebeskrivelse/status

Gnr/ Bnr	FS-nummer naturbase.no	Sikrings form	Sikret år	Areal (da)	Grunneier	Forvaltning og drift	Nærområde?
1942/ 11/1	**FS00000394**	☑ Erverv ☐ Avtale	1991	680	☐ Stat ☑ Kommune/ frilusftsråd ☐ Privat	Kommune	☑ Ja ☐ Nei
Kommentarer	Naturbasen angir navnet Kippernes. Det riktige navnet er Kvænnes.						

	Forklaring	Beskrivelse
Naturgrunnlag	*Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc*	Kvænnes er dannet som følge av Reisaelvas transport av sedimenter og løsmasser, kombinert med landheving, etter siste istid. Området er del av et større delta som gjennom årene har blitt tørrlagt. Terrenget er overveiende flatt, men har en helning i retning nord i flere terrasser. Vegetasjonen karakteriseres av blandingsskog med innslag av bjørk og større furuskog i nedre deler av området. Innenfor naturreservatet har området intakte brakkvannsdelta som er en sjelden og truet naturtype i Norge. Elvedelta med sandører og strandenger. Strandengene har uvanlig godt utvikla dreneringssystemer og variert vegetasjon med både sørlige og nordlige, subarktiske trekk. Salteng, brakkvannseng og pøler. Arktiske arter (eskimomure, ishavsstjerneblom). Viktig trekk- og beiteområde for fugl. Store konsentrasjoner av fiskeender (laksand og siland). Ellers gressender, vadere og terner. Det finnes også sandsvalehuler som er aktive, samt minst to aktive oterhi. Strandengene har internasjonal verneverdi i botanisk sammenheng. Området har regional verneverdi for fuglelivet (www.naturbase.no). Kvartærgeologisk sett er området meget interessant. Sedimentasjonsprosessene, som har dannet området etter istiden, fremstår veldig tydelig den dag i dag.
Kulturminner	*Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse*	Området som vi i dag kaller Kvænnes har flere navn. Selv om dette er det navnet som brukes i det daglige og av lokalbefolkningen, står navnet Kipperneset på offisielle kart. I gamle amtskart (www.statkart.no) angis området med navnet Kvænnes. Kipperneset er en fornorskning av det finske navnet Kippari, som betyr skipper. Navnet har trolig sammenheng med at det tidligere har vært landingsplass for båter/ havn flere steder rundt neset før sedimentasjon og overgang til større båter gjorde det vanskelig å bruke området som havn. I tidlige tider var det handelssted på Flatvoll – vest for Kvænnes. Vi tror at veiene og stiene som går gjennom området har sitt utgangspunkt i ferdselen fra Reisadalen og til Flatvoll. Kulturvernmyndighetene har vært på befaring i området og avskrevet flere av tidligere kartfestede lokaliteter som ikke kulturminner, men som sanduttak og/eller rester etter anlegg fra 2. verdenskrig.

Bygninger	*Nevn ev. bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse*	Det er kun 3 mindre bygninger i området; to gapahuker og ett toalett. Disse er ført opp i 2009/2010. Bruken av bygningene knyttes til den ordinære friluftsbruken av området. Kommunen er eier og har ansvar for bygningene.
Adkomst/kommunikasjon	*Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon*	Adkomst til området via grusvei (Badevegen). Området har svært god adkomst uten hindringer. Tilgjengeligheten i øvre del av området noe begrenset for bevegelseshemmede. Det er mulig å kjøre bil til parkeringsplass i nedre del av området. Herfra er det tilrettelagt også for rullestoler langs særskilte veier. Det går vanlige rutebusser og skolebusser til stopp ved E6 i utkanten av området. Området ligger under 1 km fra Storslett og det er tilrettelagt med gang- og sykkelveier til adkomstpunktet. Krever kryssing av E6.
Egnet bruk	*Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for*	☑ Turgåing ☑ Sykling ☐ Bading ☑ Bading ☐ Klatring ☐ Båtutfart ☐ Båtutfart ☐ Fiske ☐ Lek, rekreasjon ☑ Lek, rekreasjon ☑ Telting annet Fugletitting, ridning, bær- og sopplukking _____
Eksisterende tilrettelegging	*Tilretteleggings-tiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede*	Nordreisa kommune har gjennomført en omfattende tilrettelegging og opprusting i friluftsområdet i 2009, 2010 og 2011. Totalt er det investert 1,1 mill kr på disse tiltakene. I grove trekk; Forsterkning av stier: Grusing av totalt 1350 meter i cirka 2 m bredde (3050 m2). Universell standard. Utprøvd 2 ulike metoder for stitilrettelegging. Rasteplasser: Forsterkning av små rasteplasslommer med grus for å unngå ujevn slitasje på lyng/gressmark. Bord/benker. Flere tilretteleggingsnivå. Skilting og merking: Oppsett av skiltpekere, informasjonstavler. Ridesti: Merking og rydding av egen ridesti (1,7 km) fra øvre parkering. Tiltak for å kanalisere hestebruk til stier som ikke har universell utforming. Også forsøk på å skille brukergrupper i rom. Barnas naturpark – Sandsvalestua: Oppholds og aktivitetsområde utenfor grensen til Reisautløpet naturreservat. Lekeplass.

		Innfallsport – parkeringsplasser: Rydding og opprusting av eksisterende parkeringsplasser. Toalett: Nytt funksjonelt toalett ved innfallsporten til Reisautløpet naturreservat. Fugletitting: Det er satt opp 2 plakater på stativ med bilde og navn på fuglearter som ofte kan sees fra Kvænnes. Det er i tillegg benker tilknyttet disse. Videre ble det i samsvar med forrige forvaltningsplan gjennomført en opprustning av Badeveien i 2014 og igjen i 2019, og oppgradering av informasjonstavler og informasjon i 2015. Ny informasjon om kulturhistorie, Reisautløpet naturreservat, Ramsar-statusen og egne tavler med oversikt over typiske fuglearter i området ble da satt opp.
Annet	*Andre relevante forhold*	Bruksomfang: Via besøksregistreringer gjennom Ut i NORD er Kvænnes det mest besøkte turmålet av 115 tilsvarende turmål i Nord-Troms i år 2017, 2018 og 2019. Like over 10 % av Nordreisa kommunes innbyggere har registrert seg i Ut i NORDs brukerdatabase. Området er mest brukt i perioden mellom mai og oktober, men også økende bruk på vinteren fordi det er preparert skiløyper langs noen av veiene i området. Området egner seg for mange brukergrupper og det er mange aktiviteter i området. Vi tror derfor at brukerne er rimelig jevnt fordelt i forhold til aldersgrupper og kjønn. Besøk av personer med spesielle krav til tilrettelegging har økt i sammenheng med tilretteleggingstiltak. Det midtre- og det innerste parkeringsområdet benyttes av campingturister (bobil, campingvogn o.l.) til mellomstopper.

2. Behov for tiltak i planperioden

nr	Tiltak	Beskrivelse	Utføres av/ Ansvar	Gjennom-føres år	Kostnad
1	Omlegging av sti	Ferdselen langs sandskrenten hvor sandsvalene hekker må kanaliseres mot den mindre forulempende stien som går parallelt øst for denne. (se figur 2 og 3). Dette kan gjøres ved leiing av hester frem og tilbake over planlagt trasé.	Nordreisa kommune	2020	1,500,-
2	Tilrettelegge for rødlistet fugleliv.	Tiltak som å flytte fuglekartet fra sandsvalekolonien, se på muligheter for å sikre kanten hvor sandsvalekolonien er, eventuelt utplassere kunstig koloni (figur 1 – 3), andre løsninger vil utforskes.	Nordreisa kommune	2020 (& 2021)	1.500,- (avhengig av aktuell løsning)
3	Utplassere 2 bord m/benker.	Det skal utplasseres to nye bord m/benker som skal utplasseres på Kvænnes' nordlige ende, like øst for bordet som eksisterer i dag.	Nordreisa kommune	2021	5.000,-
4	Oppgradering av Universell utformet sti	Innebærer fjerning av torvdannelse, utbedre stikkrenne under sti som i dag er skylt ut, plane ut/fylle på stien på utsatte plasser.	Nordreisa kommune	2020	20.000,-
5	Forsterke og reparere «spontanstier»	Se på muligheten for å legge stein, treklopper eller annen kanaliserende tiltak som forhindrer ytterligere stidannelser.	Nordreisa kommune	2020 (Tilknytning tiltak 4)	20.000,-
	Total kostnad				**48.000,-**

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

Utplassere flere hvilebenker langs hovedstiene for eldre

3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)

nr	Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.)	Hyppighet	Årlig kostnad	Ansvar	Merknad
1	Tilsyn, søppelhenting, rydding ved bålplasser	4 t pr uke i 7 mnd (mandag og fredag?)	Kr 35 000,-	Nordreisa kommune	
2	Løpende vedlikehold. Små reparasjoner, påfylling av ved, mv. Inkl. utstyr og materiell.	1 t pr mnd	Kr 15 000,-	Nordreisa kommune	
3	Årlig tømming av utedo	Årlig	Kr 750,- for kjøring + Kr 598,- per kubikk	Nordreisa kommune	Må leie slamsuger fra avfallsservice. (se nr. 6 under)
	Sum årlig kostnad:		**Kr 51 348,-**		

nr	Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.)	Hyppighet	Årlig kostnad	Ansvar	Merknad
4	Periodisk vedlikehold av stier. Påfylling av grus, drenering av stier, fjerning av torvdannelse.	Årlig	Kr 20.000,-	Nordreisa kommune	
5	Periodisk vedlikehold av bord, benker, skilt, gapahuker. Maling, erstatning mv.	Hvert 3. år	Kr 10.000,-	Nordreisa kommune	
6	(Annet hvert år tømming av utedo.)	Hvert annet år.	5 000,-	Nordreisa kommune	Dersom normal bruk
7	Årlig høvling av veg og parkering.	Årlig.	8.000,-	Nordreisa kommune	
	Sum årlig kostnad:		**43.000,-**		

Annet
Bord som kjøpes inn bør har en innebygd stålpanne som engangsgrill kan stå på for å spare bord fra brannskader.

Fotografier



Figur 2: Bildene viser nøyaktig samme sandsvalekoloni Riparia riparia (NT). Bildet til venstre er tatt 22.05.2019, mens bildet til høyre er tatt 29.07.2019. Bildet illustrer aktiv sandsvalehekking.



Figur 3: Bildet til venstre er tatt 08.07, og bildet til høyre i 29.07. Det er helt tydelig at minst 9 huler er blitt rammet av skredet. Det er verdt å nevne at en hule kan være inntil én meter dyp.



Figur 4: Bildet illustrerer tydelig hvordan en tursti går direkte oppå sandsvalekolonien. Vegetasjonen er i stien skadet og sandkanten har falt ut der stien kommer ned fra skogen. Det fremgår i bildet at Sandsvalekolonier etableres i jordlaget hvor røtter binder jordsmonnet på plass. Når vegetasjonen slites forsvinner også røttene som binder jordsmonnet.



Figur 4: Tilrettelagt gåsti skylles ut og gror igjen.



Figur 5: Bildet til venstre er tatt 22. mai 2019. Bildet til høyre er fra 20. oktober 2009.



Figur 6: Viktige økologiske funksjoner. Drivved og falltrær som resultat av erosjonen langs strandlinjen. Kommunen har mottatt forespørsler om å rydde dette; ikke aktuelt.



Figur 7: Oterspor som leder inn i ett av minst to aktive oterhi.

DEL 3:

Oppsummering

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra friluftslivsområder i Nordreisa kommune 2020-2025

Område (navn)	Tiltak nr	Tiltak	Kostnad	Utføres av	Prioritet	Merknad
Kvænnes	1	Omlegging av sti	1.500,-	Nordreisa kommune	1	Ferdselen langs sandskrenten hvor sandsvalene hekker må kanaliseres mot den mindre forulempende stien som går parallelt øst for denne (se figur 2 og 3 i forvaltningsplan for Kvænnes).
Kvænnes	2	Tilrettelegge for rødlistet fugleliv	1.500,-	Nordreisa kommune	1	Gjøres samtidig med ovennevnt tiltak 1 for Kvænnes. Bla. Fjerne/flytte fugleplakat fra vestlig sandkant.
Saga	1	Informasjon	0,-	Nordreisa kommune	2	Trykk av Infoskilt og tosidig kart er kjøpt og betalt, men ikke bestilt.
Saga	8	Turskilt og skiltpekere	10.000,-	Nordreisa kommune	3	Alle stier angitt på kartplakaten på Saga skal skiltes.
Saga	3	Utplassere gapahuk	40.000	Nordreisa kommune	4	Gjøres i tilknytning arbeidet med Sagadammen

Goppa	3	Universell utforme hovedstier i Gamlehjems-kogen.	100.000,-	Nordreisa kommune	5	Tilrettelegge bakken ved «tømmertrappa», Anlegge hovedstien på nytt, utforme tverrgående sti samt anlegge klopp ved innfartsporten fra Goppa-boligfelt. Stier og klopp må ha bredde på 1,2 m for å innfri krav om universell utforming.
Saga	4	Bålplasser m/benker	15.000,-	Nordreisa kommune	6	5.000,- per stk.
Saga	6	Rydding av sti mot Snefonna og «nedre Sagafoss)	1.500,-	Nordreisa kommune	7	Stiene ut fra Saga er smale og må gås opp bedre. Ønskes å bruke lyngshester til å gå opp stiene billig og miljøvennlig. Sti til Nedre Sagafoss skal kun være legge til rette for sommerturer.
Kvænnes	2	Tilrettelegge for rødlistet fugleliv	<20.000	Nordreisa kommune	8	Konkret tiltak er ikke bestemt utover tiltak 1 og 2. Aktuelle tiltak er Sikring av sandkant for sandsvalekoloni og kunstig koloni på land vil undersøkes.
Goppa	2	Innkjøp og utplassere gapahuk og benker	50.000,-	Nordreisa kommune	9	Tilknyttet Risen og Gygra.
Kvænnes	3	Anskaffe 2 bord m/benker	5.000	Nordreisa kommune	10	Nordligste del av Kvænnes har per 2019 kun én

						selvstendig bord m/benk.
Kvænnes	4	Ruste opp og oppgradere universell utformet sti	20.000	Nordreisa kommune	11	Stien er stedvis skylt vekk, steinoppbygd kant har kollapset tilknyttet stikkrenner og er ellers overgrodd.
Saga	7	Utbedre standard på stier	30.000,-	Nordreisa kommune	12	Ved behov gruse, legge duk, klopp, grave stikkrenne, grøfte o.l.
Saga	5	Utforme skileik-område	2022	Nordreisa kommune	13	Utformes i tilknytning annet anleggsarbeid ved utbygging av rulleskiløypene. Mulighet for at utsettelse.
Kvænnes	5	Forsterke og reparere «Spontan-stier»	2022	Nordreisa kommune	14	Det har oppstått flere stier tilknyttet rasteplassene og spesielt Sandsvalehytta. Tiltak bør sikre at ytterligere stier ikke oppstår.
Saga	2	Porter/ Gjerde-overganger	2022	Nordreisa kommune	15	Dersom behovet fortsatt foreligger.
Total kostnad i planperiode:		**354.500,-**				

2. Drift av statlig sikra i Nordreisa kommune [planperiode] (frivillig utfylling)

Område (navn)	Løpende oppgaver	Årlig kostnad	Større oppgaver	Kostnad	Merknad
Total årlig kostnad		**0**		**0**	
Total kostnad i planperiode:					

DEL 1:

Forvaltningsplan
for statlig sikra friluftslivsområder

Nordreisa for 2020-2025




Fakta om kommunen pr 10.10.2019

Antall innbyggere	Ant innbyggere per km2	Antall statlig sikra friluftslivsområder	Andre friluftslivs-områder (antall)
4906	1,4	3	56

DEL 2:

Forvaltningsplan

Nordreisa: Saga



Figur 1: Figuren illustrerer planlagte tiltak. Rød heltrukken linje representerer planlagt rulleskiløype. Gul heltrukken linje representerer lysløypa. Tykke svart striplete linje er turstier som planlegges å rustes opp/anlegges, tynne svarte linjer representerer andre stier. Grønn figur er planlagt plass for skileik. Alle symboler er planlagt bortsett fra «P» som allerede eksisterer.

1. Områdebeskrivelse/status

Gnr/ Bnr	FS-nummer naturbase.no	Sikrings form	Sikret år	Areal (da)	Grunneier	Forvaltning og drift	Nærområde?
1942/ 42/8	FS00002749	☑ Erverv ☐ Avtale	2016	227	☐ Stat ☑ Kommune/ frilusftsråd ☐ Privat	Kommune/ idrettslag	☑ Ja ☐ Nei
Kommentarer	[klikk her for å skrive]						

	Forklaring	Beskrivelse
Naturgrunnlag	*Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc*	Området skrår oppover mot vest fra parkeringsplassen og er preget av lysløype og stier. Området består i all hovedsak av lauvskog av middels bonitet, med noen små lommer med barskog. Vegetasjonen varierer fra frodige storbreiner til enger, og fra enger til bærlyng. Området innehar et rikt fugleliv, og man kan stadig se våk fra Saga som seiler i luften i de høyereliggende området. Området brukes til beite for storfe i sommerhalvåret. Skogsområdene utenfor løypene og kraftgata viser også klare tegn av elgaktivitet. Den sørlige grensa følger i hovedsak, mens Møllelva renner i gjennom områdets vestre del. Ingen rødlistearter er registrert innenfor området.
Kulturminner	*Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse*	Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner innenfor, eller i umiddelbar nærhet av, det sikrede området. Det er imidlertid blitt funnet ett kulturminne, mest sannsynlig tjæremile, men denne er ikke registrert eller datert. Den er rund i formen, med et gravd utløp ned mot Møllelven. De eldste daterte tjæremilene i Norge er fra 1000-tallet, men milene har vært i bruk godt inn i 1900-tallet. Tjæremilene som finnes i Nordreisa er ikke automatisk fredete. Arkeolog fra fylkeskommunen er planlagt å besøke kulturminnet under befaring på sommeren 2020.
Bygninger	*Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse*	Det er 4 bygninger innenfor friluftsområdet. Omkringliggende bebyggelse består av to gårdsbruk, og et par eneboliger. Saga Vannrenseanlegg - Eies og driftes av Nordreisa kommune. Saga skihus – eies av Nordreisa idrettslag (Nordreisa IL). Det gamle klubbhuset – eies av nordreisa kommune og driftes av Nordreisa IL (???). Tidtakerbua – Eies av Nordreisa kommune og driftes av Nordreisa IL (???).
Adkomst/kom-munikasjon	*Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon*	Adkomst til området via FV 352 mot Kildal. Området har svært god adkomst uten hindringer. Tilgjengeligheten i området er noe begrenset for bevegelseshemmede. Det er mulig å kjøre bil til parkeringsplass i nedre del av området. Det er ca. 1,4 km til Storslett sentrum, med gang-/sykkelvei på store deler av strekningen (mangler gang- og sykkelvei de siste 100-200 m til parkeringsplassen).

Egnet bruk	*Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for*	☑ Turgåing ☑ Sykling ☐ Bading ☐ Bading ☐ Klatring ☐ Båtutfart ☐ Båtutfart ☐ Fiske ☑ Lek, rekreasjon ☑ Telting annet Skigåing, langrenn, skiskyting, _____
Eksisterende tilrettelegging	*Tilretteleggings-tiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede*	Av eksisterende tilrettelegging er det lysløype, parkeringsplass og deler av et skiskytteranlegg innenfor området. Skihuset og tidtakerbu ligger i umiddelbar nærhet. Ny parkeringsplass er etablert i 2016. Informasjonstavle er satt opp, men mangler plakat(er). Det finnes to bruer over Sagaelva i det lavereliggende området.
Annet	*Andre relevante forhold*	Området er i hovedsak et område for vinterfriluftsliv og benyttes svært mye vinterstid til skiaktivitet, både organisert og uorganisert. Området er et startpunkt for lengre skiturer i tråkkede spor også utenfor lysløypa. Om sommeren er området egnet som et utgangspunkt for turer videre innover fjellet, bl.a. til Snefonna. Utbygging av rulleskiløype innenfor området er under planlegging, og vil unektelig medføre økt bruk av området på sommeren i treningsøyemed. Det er ønsket å også tilrettelegge for økt friluftslivsaktivitet i området, og da spesielt om sommeren. En fremtidig rulleskiløype vil også muliggjøre et økt tilbud for rullestolbrukere, i sammarbeid med idrettslaget.

2. Behov for tiltak i planperioden

nr	Tiltak	Beskrivelse	Utføres av/ Ansvar	Gjennom-føres år	Kostnad
1	Informasjon	Løype-/sti-/tilretteleggingskart. Informasjon om bruk o.l.	Nordreisa kommune	2020	Er kjøpt og betalt, men bestilling venter.
2	Porter/gjerdeoverganger	Porter av «skotsk» type (V-formet og selvlukkende) istedet for trapper over gjerdene.	Nordreisa kommune	2022	5000,-
3	Gapahuk (Reisahuken)	Aktuell plassering er helårskrysset (Knutestua?)	Nordreisa kommune	2020	Kr 40 000
4	Bålplasser m/benker	Aktuelle plasseringen er ved nedre Sagafoss, tilknyttet skileikområdet og Mølnelva	Nordreisa kommune	2020	Kr 5 000 pr. stk x 3 = 15.000,-
5	Skileik (alternativ 1: Permanent løsning med opparbeiding av jord.) Alternativ 2: årlig løsning Snøoppbygging årlig m/vedlikehold)	Rydde og ordne et område til skileik slik at det enkelt kan etableres kuler, hopp, orgeltramp m.m. om vinteren. Aktuelt område er der hvor Standplass er i dag, eller i bakken ved vannrenseanlegget. 2 dager, samordne andre gravearbeider (Demme opp sagaelva). Kuler, hopp osv, lages av snø, vedlikeholdes ved behov i tillegg til annen løypekjøring	Nordreisa kommune Utformes etter instruksjon av Nordreisa IL.	2022	25.000,-
6	Rydding av sti mot Snefonna og nedre Sagafossen	Gjøres ved å lede flere lyngshester fram og tilbake over stien. Området mellom Lysløypa og nedre Sagafoss merkes som sommersti, da	Nordreisa kommune	2020 - 2025	1.500,-

		området er viktig for vinterbeite for elg.			
7	Utbedre standard på stier	Klopper, grusing, stikkrenner o.l.	Nordreisa kommune	2021	30.000,-
8	Skiltpekere og turskilt	Det er behov for en del skiltpekere som viser vei i sti- og løypekryss.	Nordreisa kommune/ Nordreisa IL	2020-2021	10.000,-
9	Innkjøp- og utplassering av søppelkasse på parkeringsplassen	Kasting av søppel må gjøres tilgjengelig, men innenfor kommunens kapasitet.	Nordreisa kommune	2020 - 2021	30.000,-
	Total kostnad				**156.500,-**

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

Bygge en gangbro/hengebro over Sagafossen. Dette vil kunne være en flott nærturdestinasjon og det vil tilgjengeliggjøre ferdsel mot Beasse utenfor dyrket mark. Tilsvarende bør vurderes også over Mølnelva.

Det skal bygges rulleskibane på den nye Saga skiarena. Dette vil muliggjøre idrett for bevegelseshemmede som er avhengig av rullestol for å utføre denne typen idrett. Dette kan videreføres i friluftsområdet også.

Alle gapahuker skal være rullestolvennlige, slik at også eventuelle idrettsutøvere med bevegelseshemmelse kan benytte de.

Forhøre seg med skolene i kommunen om å få barna til å snekre fuglekasser rettet mot et mangfold av fugler som hekker i hulrom. Dette vil gi en eierskapsfølelse for barna, fuglelivet får bedre tilgang på hulrom for hekking, insektlivet vil holdes nede og fuglesang vil øke.

Gangvegen langs fylkesvegen fra Storslett bør forlenges fram til Skihuset. Dette vil ikke prioriteres i denne 5-årsperioden, men bør prioriteres i framtiden.

3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling)

nr	Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.)	Hyppighet	Årlig kostnad	Ansvar	Merknad
	Gressplen	3-4 ganger i året	32.000,-	Kommunen	
	Åpning og sperring (med vedlikehold) av porter og grinder	1 gang i mai og 1 i september	3.000,-	Kommunen	
	Løypekjøring	Daglig – 2 ganger i uka	400.000,-	Kommunen / idrettslag / NT VGS	
	Sum årlig kostnad:		**0**		

nr	Større og sjeldnere oppgaver, (f. eks. grusing, maling, skogrydding etc.)	Hyppighet	Årlig kostnad	Ansvar	Merknad
	Vedlikehold av gapahuk	Hvert 3. år (3 timer)	1000,-	Kommunen	Maling, reparasjon, tilsyn.
	Grusing av tilpasset sti.	Hvert 2. år	35.000,-	Kommune	
	Sum årlig kostnad:		**876.000,-**		

Annet
[klikk her for å skrive]

Fotografier



Figur 2: Fra skistadion mot friluftsområde. Saga vannrenseanlegg til venstre.



Figur 3: Fra skistadion mot parkeringsplass.




Figur 4: Parkeringsplass nærmest skihuset.



Figur 5: På parkeringsplass. Skiskytteranlegg med 20 skiver ligger delvis inne i sikra friluftsområde, og ønskes flyttet mot skihuset.



Figur 6: Hele parkeringsplassen. Kanten benyttes til standplass for skiskyting. Standplass ønskes flyttet mot Skihuset.



Figur 7: Nedre Sagafoss



Figur 8: Aktuelt område for nytt endepunkt for sti med bålplass ved bunn av Sagafossen. Betydelig vinterbeite for elg i området, må ikke tilrettelegges for vinterbruk.

DEL 3:

Oppsummering

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra friluftslivsområder i Nordreisa kommune 2020-2025

Område (navn)	Tiltak nr	Tiltak	Kostnad	Utføres av	Prioritet	Merknad
Kvænnes	1	Omlegging av sti	1.500,-	Nordreisa kommune	1	Ferdselen langs sandskrenten hvor sandsvalene hekker må kanaliseres mot den mindre forulempende stien som går parallelt øst for denne (se figur 2 og 3 i forvaltningsplan for Kvænnes).
Kvænnes	2	Tilrettelegge for rødlistet fugleliv	1.500,-	Nordreisa kommune	1	Gjøres samtidig med ovennevnt tiltak 1 for Kvænnes. Bla. Fjerne/flytte fugleplakat fra vestlig sandkant.
Saga	1	Informasjon	0,-	Nordreisa kommune	2	Trykk av Infoskilt og tosidig kart er kjøpt og betalt, men ikke bestilt.
Saga	8	Turskilt og skiltpekere	10.000,-	Nordreisa kommune	3	Alle stier angitt på kartplakaten på Saga skal skiltes.
Saga	3	Utplassere gapahuk	40.000	Nordreisa kommune	4	Gjøres i tilknytning arbeidet med Sagadammen

Goppa	3	Universell utforme hovedstier i Gamlehjems-kogen.	100.000,-	Nordreisa kommune	5	Tilrettelegge bakken ved «tømmertrappa», Anlegge hovedstien på nytt, utforme tverrgående sti samt anlegge klopp ved innfartsporten fra Goppa-boligfelt. Stier og klopp må ha bredde på 1,2 m for å innfri krav om universell utforming.
Saga	4	Bålplasser m/benker	15.000,-	Nordreisa kommune	6	5.000,- per stk.
Saga	6	Rydding av sti mot Snefonna og «nedre Sagafoss)	1.500,-	Nordreisa kommune	7	Stiene ut fra Saga er smale og må gås opp bedre. Ønskes å bruke lyngshester til å gå opp stiene billig og miljøvennlig. Sti til Nedre Sagafoss skal kun være legge til rette for sommerturer.
Kvænnes	2	Tilrettelegge for rødlistet fugleliv	<20.000	Nordreisa kommune	8	Konkret tiltak er ikke bestemt utover tiltak 1 og 2. Aktuelle tiltak er Sikring av sandkant for sandsvalekoloni og kunstig koloni på land vil undersøkes.
Goppa	2	Innkjøp og utplassere gapahuk og benker	50.000,-	Nordreisa kommune	9	Tilknyttet Risen og Gygra.
Kvænnes	3	Anskaffe 2 bord m/benker	5.000	Nordreisa kommune	10	Nordligste del av Kvænnes har per 2019 kun én

						selvstendig bord m/benk.
Kvænnes	4	Ruste opp og oppgradere universell utformet sti	20.000	Nordreisa kommune	11	Stien er stedvis skylt vekk, steinoppbygd kant har kollapset tilknyttet stikkrenner og er ellers overgrodd.
Saga	7	Utbedre standard på stier	30.000,-	Nordreisa kommune	12	Ved behov gruse, legge duk, klopp, grave stikkrenne, grøfte o.l.
Saga	5	Utforme skileik-område	2022	Nordreisa kommune	13	Utformes i tilknytning annet anleggsarbeid ved utbygging av rulleskiløypene. Mulighet for at utsettelse.
Kvænnes	5	Forsterke og reparere «Spontan-stier»	2022	Nordreisa kommune	14	Det har oppstått flere stier tilknyttet rasteplassene og spesielt Sandsvalehytta. Tiltak bør sikre at ytterligere stier ikke oppstår.
Saga	2	Porter/ Gjerde-overganger	2022	Nordreisa kommune	15	Dersom behovet fortsatt foreligger.
Total kostnad i planperiode:		**354.500,-**				

2. Drift av statlig sikra i Nordreisa kommune [planperiode] (frivillig utfylling)

Område (navn)	Løpende oppgaver	Årlig kostnad	Større oppgaver	Kostnad	Merknad
Total årlig kostnad		**0**		**0**	
Total kostnad i planperiode:					

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2019/1018-11
Arkiv: K11
Saksbehandler: Fredrik Lehn-Pedersen
Dato: 06.11.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
8/19	Driftsutvalget	21.11.2019
	Nordreisa kommunestyre	

Friluftslivsområdekartlegging og -verdsetting - Nordreisa kommune

Miljødirektoratets veileder M98-2013, «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Vedlegg
1 Nordreisa_kommune_områdetype
2 Nordreisa_kommune_verdi
3 Høring: Kartlegging og verdisetting av Friluftslivsområder.
4 Merknadsbehandling friluftskartlegging
5 Friluftskartlegging revidert 2019

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget godkjenner revidert forslag til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder for Nordreisa kommune.

Bruk av kartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne saksbehandlingsrutiner. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for hvordan interessene vil bli berørt, og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg av løsninger.

Kartleggingen skal holdes løpende oppdatert og skal revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel og legges til grunn for utforming av plan.

Saksopplysninger

Bakgrunn
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder har vært et nasjonalt prosjekt, hvor målet har vært at landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftslivsområder innen 2018. Bakgrunnen for dette er en nasjonal målsetning om at alle skal ha muligheter til å drive friluftsliv, og at det derfor er viktig å ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike kvaliteter. Kartleggingen vil bli et viktig virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet i kommunen. Kartleggingen og verdsettingen er gjort i henhold til retningslinjer gitt i Miljødirektoratets veileder M98-2013, «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder».

Det er viktig å poengtere at kartleggingen. og verdisettingen av friluftslivsområder ikke er en plan, og medfører ikke båndlegging av arealer.

Formål

- Etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for friluftslivsområder i kommunen.
- Sikre at viktige områder for friluftsliv blir hensyntatt i arealplanlegging og -forvaltningen i et langsiktig perspektiv.
- Tilgjengeliggjøre friluftslivsområder i digitale kartverktøy gjennom kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i kommunen.

Kartlegging

I henhold til Miljødirektoratets (heretter omtalt som MD) veileder M98-2013 skal friluftslivsområdene defineres etter 11 gitte områdetyper. I Nordreisa kommune er 7 av disse områdetypene benyttet. Totalt er 56 friluftslivsområder avgrenset i Nordreisa, og ingen av disse kan overlappe:

NT	Nærturterreng	6 stk.
LR	Leke- og rekreasjonsområde	2 stk.
MA	Marka	4 stk.
SS	Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag	7 stk.
UO	Utfartsområde	10 stk.
TU	Store turområder uten tilrettelegging	23 stk.
SK	Særlige kvalitetsområder	4 stk.

Verdsetting

For verdsettinga er det fastsatt av MDs veileder at friluftslivsområdene skal vurderes etter følgende 13 kriterier: brukerfrekvens, regionale og nasjonale brukere, opplevelseskvaliteter, symbolverdi, funksjon, egnethet, tilrettelegging, kunnskapsverdier, inngrep, utstrekning, tilgjengelighet, lydmiljø, potensiell bruk.

De enkelte kriteriene verdsettes på en skala fra 1 til 5. Ut fra dette gis hvert enkelt område en verdi:

A	Svært viktige friluftslivsområde	21 stk..
B	Viktig friluftslivsområde	20 stk.
C	Registrert friluftslivsområde	15 stk.
D	Ikke klassifisert friluftslivsområde	0 stk.

Det skal presiseres at verdisettingen har et innslag av skjønn

Prosess

Kommunen har utført kartleggingen og verdsettingen med egne arbeidsressurser med medvirkning fra lokale interesseorganisasjoner og grendelag.

Kartleggingen av friluftsområder i Nordreisa ble gjort i perioden fra høsten 2009 til våren 2011 med utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltnings (DN) håndbok 25. Prosjektet var i utgangspunktet ferdigstilt som «Temakart for friluftsliv» tilknyttet bearbeidelsen av kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026. Kommunestyret vedtok 20. mars 2014 arealplanen, hvor «Temakart for friluftsliv» ble bestemt å skulle behandles særskilt i egen prosess. Bakgrunnen for dette var kritiske merknader fra lokallag, som fryktet at kartleggingen ville båndlegge eventuell bruk av areal og ressurser på eiendommen. På grunn av andre oppgaver ble saken lagt på bort fram til sommeren 2019.

I løpet av sommeren og høsten 2019 ble nye friluftsområder med beskrivelse og verdisetting lagt til, og tidligere utførte grensegiving, beskrivelser og verdisetting ble oppdatert. *Friluftslivsområdekartleggingen* følger nå MDs veileder Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (M98-2013), som er revidert utgave av DN-håndbok 25.

Dette er ikke en plan etter plan- og bygningslova, og det er ingen formelle krav til prosessen. Det ble avholdt et kvalitetssikringsmøte i forkant av høringen, hvor det ble rettet et kritisk og konstruktivt blikk på arbeidet som var blitt gjort. Kartleggingen har vært annonsert i Framtid i Nord og på kommunens nettside, med frist for innspill satt til 3. november. Høringsforslaget ble også sendt direkte til grendelag og interesseorganisasjoner som er relatert til friluftslivet.

Høring
Ved høring ble det innsendt fem merknader. Merknadene med tilhørende administrasjonens svar er vedlagt i vedlegget; *Merknadsbehandling Friluftslivskartleggingen.*

Flertallet av disse er innarbeidet i kartleggingen og verdisettingen.

Sluttprodukt
Kartlegginga består av en områdebeskrivelse og to kart; ett som viser områdenes verdi og ett som viser områdetype. Områdebeskrivelse av hvert friluftsområde er knyttet opp mot et ID-nummer i kartet. Sluttleveransen vil være digitaliserte kartdata som lagres i nasjonale databaser hos MD (Naturbase). Temakartet vil være tilgjengelig for allmenheten.


Vurdering

Generelt
Dette arbeidet har tatt lang tid som forklart i saksopplysningens punk *Prosess,* og kommunen har derfor ikke klart å ferdigstille produktet til MDs frist i 2018. Dette har sammenheng med nevnte omstendigheter, og behovet for kartleggingen har ikke vært ansett som stort nok til å prioritere framfor mer tidskritiske oppgaver. Medvirkningsprosessen har i gjenopptakelsen av prosjektet, i forkant av høringen, vært begrenset til én interesseorganisasjon, Nord-Troms padleklubb. Padleklubben ble spesifikt etterspurt om informasjon om friluftslivsbruken i sjø da denne formen for friluftslivsaktivitet ble vurdert som urepresentert i kartleggingen og verdisettingen. Det ble ellers vurdert at kunnskapsgrunnlaget fra det opprinnelige arbeidet ikke var utdatert til den grad at det ikke lenger var relevant. Det har likevel vært nødvendig å gå over materiellet og oppdatere informasjonen da det på detaljnivå har skjedd endringer de siste 5-10 år.

Det anbefales at friluftslivskartleggingen tas aktivt i bruk i den kommunale saksbehandlingen gjennom følgende tiltak:

- Kartleggingen gjøres tilgjengelig via kommunens digitale kartløsning, i tillegg til Naturbase.
- Det etableres saksbehandlingsrutiner som sikrer at kartleggingen på et tidlig stadium tas inn som en del av beslutningsgrunnlaget. Rutinene skal også sikra at det i alle saker som berører friluftslivsinteresser skal redegjøres for hvordan interesser blir berørt og hvilke prioriteringer som er foretatt mht. friluftslivsinteressene ved valg av løsninger.
- Kartleggingen bør ligge til grunn ved kommende revisjon av kommuneplanens arealdel, og utforming av denne.
- Kartleggingen skal brukes som grunnlag for utarbeidelse av sti- og løypeplaner.

Oppsummert så er nå friluftskartleggingen gjennomgått på nytt etter vedtaket i kommunestyret våren 2014. Kart og tekst er oppdatert for å tilfredsstille oppdatert veileder og dokumentet er sendt på høring jf kommunestyrets vedtak. Administrasjonen anbefaler derved at dokumentet godkjennes.



TEGNFORKLARING

Plandata

NT	Friluftsområdegrense	UO	Utfartsområde
LR	Leke- og rekreasjonsområde	TU	Store turområder uten tilrettelegging
MA	Marka	SK	Særlige kvalitetsområder
SS	Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag		

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Kartopplysninger

Kilde for basiskart: Kartverket
Dato for basiskart: 20.09.2019
Koordinatsystem: UTM sone 33 / Euref89
Høydegrunnlag: NN 1954

Kartmålestokk 1:425000
0 5000 10000 15000 m

N

Nordreisa kommune

KARTLEGGING ETTER MD-M98 AV 2013

Kartlegging friluftslivsområder

Områdetyper

Plantype:


Forslagsstiller:
Nordreisa kommune

Saksnummer:
2019/1018

Kartlegging verdsetting av friluftslivsområder

Kunngjøringsdato for planvedtak: Dato for siste revisjon av plankart: 02.10.2019	Behandlingsorgan	Møtesaksnr	Dato	Sign
Planvedtak:	Kommunestyret			
Høring og offentlig ettersyn fra/til: 1.11. - 12.12.2019	Nordreisa kommunestyret	2019/1018		
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:				

PLANEN ER UTARBEIDET AV:
Nordreisa kommune



TEGNFORKLARING

Plandata

A — Svært viktig friluftsområde

B — Viktig friluftsområde

C — Registrert friluftsområde

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Kartopplysninger

Kilde for basiskart: Kartverket

Dato for basiskart: 20.09.2019

Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89

Høydegrunnlag: NN 1954

Kartmålestokk 1:425000

0 5000 10000 15000 m

N

Nordreisa kommune

KARTLEGGING ETTER MD -M98 AV 2013

Kartlegging friluftslivsområder

Verdi

Plantype: **Kartlegging**

Forslagsstiller: **Nordreisa kommune**

Saksnummer: **2019/1018**

SAKSBEHANDLING ETTER MILJØDIREKTORATETS VEILEDER M98-2013

Kunngjøringsdato for planvedtak: / Dato for siste revisjon av plankart: 20.09.2019	Behandlingsorgan	Møtesaksnr	Dato	Sign
Planvedtak:	Kommunestyret			
Høring og offentlig ettersyn fra/til: 01.11 - 12.12.2019	Kommunestyret	2019/1018	-------	
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:			Oktober 2019	

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Nordreisa kommune

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
«REF»	2019/1018-1	8361/2019	K11	03.10.2019

Høring: Kartlegging og verdisetting av Friluftslivsområder.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok Nordreisa kommunestyret i mars 2014 i forbindelse med sluttbehandling av kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune at *temakart for friluftsliv* skulle behandles i egen prosess.

Dette brevet sendes til offentlige høringsinstanser, tilgrensende kommuner, kommunens grendelag samt kommunens friluftslivsrelaterte interesseorganisasjoner.

Kartleggingens- og verdisettingens formål
Formålet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i Nordreisa er å tydeliggjøre hvilke friluftslivsområder som finnes i kommunen, og hvilke kvaliteter disse innehar. Dette for blant annet å etablere et godt grunnlag for utarbeiding av kommuneplanens arealdel, enkeltsakssaksbehandling og konsekvensutredninger, søknader om spillemidler og sikringsmidler, å utarbeide sti- og løypeplaner, en målrettet innsats for å bedre tilretteleggingen for friluftsliv og en målrettet forvaltning av friluftslivsområder.

Det må påpekes at friluftslivskartleggingen med tekst og tilhørende kart ikke legger bindinger eller føringer av kartlagte områder, da friluftslivskartleggingen ikke er en plan, men et kunnskapsgrunnlag for kommunens saksbehandling, jfr. plan- og bygningsloven kap. 2 og naturmangfoldsloven § 8.

Kartleggingsdokumenter
Kartleggingsdokumentene kan også lastes ned fra kommunens hjemmeside: http://nordreisa.kommune.no/planlegging/.

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Merknader til kartleggingen sendes skriftlig til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 03.11.2019

Med vennlig hilsen

Fredrik Lehn-Pedersen
Saksbehandler
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no
77588045

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg
1 Nordreisa_kommune_Områdetype
2 Nordreisa_kommune_Verdi
3 Friluftlivskartlegging Revidert 2019

Likelydende brev sendt til:

SNEMYR OG KJELDEREN GRENDELAG		STORSLETT
KILDAL OG KRAKENES GRENDELAG	v/Nina Solheim Kildalveien 599	STORSLETT
HØGEGGA OG SONJATUN GRENDELAG	c/o Veronika Jensen Høgegga 60	STORSLETT
STORSLETT VEST GRENDELAG	Blomstereng 5	STORSLETT
ROVDAS GRENDELAG	c/o Jim-Roger Hansen Storestevegen 16	STORSLETT
STORVIK GRENDELAG	v/Randi Viken Nilsen Storvikveien 190	STORSLETT
TØMMERNES OG OMEGN GRENDELAG	c/o Ragnhild With Tømmernesvegen 294	STORSLETT
ROTSUND OG OMEGN GRENDEUTVALG		ROTSUND
NORDREISA RØDE KORS	Skogly 14	SØRKJOSEN
NORDREISA JEGER OG FISKERLAG	c/o Siw-Merete Enoksen Hansen Ravelseidet ytre 81	ROTSUND
ROTSUNDELV OG OMEGN SANITETSFORENING	Rotsundveien 1261	ROTSUND
BAKKEBY GRENDEHUS A/L	Bakkeby	ROTSUND
NORDREISA SCOOTER OG BÅTFORENING	Postboks 100	STORSLETT
NORD TROMS PADLEKLUBB	Straumfjord vest 780	STORSLETT
HAMNEIDET BÅTFORENING		HAMNEIDET
BAKKEBY AKTIVITETSLAG	Bakkeby	ROTSUND
NATURVERNFORBUNDET I NORDREISA		STORSLETT
OKSFJORD JEGER OG FISKERIFORENING	c/o Harald Elvebakken Oksfjord	STORSLETT
NORSK FOLKEHJELP NORDREISA	Postboks 297	STORSLETT
OKSFJORD PENSJONISTFORENING	v/ Marit Isaksen Oksfjordhamn	STORSLETT
NORDREISA IDRETTSLAG	Postboks 112	STORSLETT
ROTSUNDELV IDRETTSLAG	c/o Siv Gamst Rotsundveien 598	ROTSUND
OKSFJORD OG STRAUMFJORD IDRETTSLAG	c/o Even Petter Olsen Storengveien 107	STORSLETT
BÅTNES HUNDE- OG OPPLEVELSESSENTER	Båtnesvegen 18	STORSLETT
NORDREISA HUNDEKJØRERLAG	c/o Geir Wang Myrslettveien 46	STORSLETT
NORDREISA RIDEKLUBB	Tømmernesvegen 120	STORSLETT
LANDVIND 4H	c/o Astrid Lende Einevoll Reisadalen 1407	STORSLETT
NORDLYS 4H	v/ Katrine Winther Bogstrand Lundefjellvegen 15	STORSLETT
POLARSTJERNA 4H	c/o Johanne Viken Storvikveien 417	STORSLETT

REINROSA 4 H	c/o Mari Kiil Spåkenesveien 161	ROTSUND
HAMNEIDET GRENDEUTVALG	c/o Renate Ingebrigtsen Hamneidet	HAMNEIDET
BAKKEBY GRENDEHUS A/L	Bakkeby	ROTSUND
HAVNNES OG VEST-ULØY BYGDELAG		HAVNNES
OKSFJORD UTVIKLINGSLAG	Oksfjordhamn	STORSLETT
REISA FRILUFTSSENTER AS	Reisadalen 2912	STORSLETT
Troms fylkeskommune	Postboks 6600	TROMSØ
Nordreisa bondelag		
REISA ELVELAG	Hovedvegen 2	STORSLETT
NORDREISA FISKARLAG	Myrslettveien 36	STORSLETT
Kvænangen kommune	Rådhuset,	BURFJORD
Kåfjord kommune	Postboks 74	OLDERDALEN
LYNGEN KOMMUNE	Strandveien 24	LYNGSEIDET
Skjervøy kommune	Postboks 145	SKJERVØY
KAUTOKEINO KOMMUNE RÅDMANNENS STAB	Bredbuktnesveien 6	KAUTOKEINO



Friluftslivsområdekartleggingen

NORDREISA KOMMUNE

MERKNADSBEHANDLING

Postadresse:
Postboks 174
9156 Storslett
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17

www.nordreisa.kommune.no

Telefon: 77 77 07 00
Telefaks: 77 77 07 01

Bankkonto: 4740 05 03954

Organisasjonsnr: 943 350 833

Innhold

Sammendrag av mottatte merknader med kommunens svar 2
Innsendte merknader i sin helhet (Uten vedlegg) 5
Nordreisa Hundekjørerlag 5
Einar H. Giæver 7
Nord-Troms Turlag 8
Naturverforbundet i Nordreisa 9
Eldrerådet i Nordreisa 10

Sammendrag av mottatte merknader med kommunens svar

Hvem	Sammendrag	Når	Dok. nr.
Nordreisa hundekjørerlag v/ Geir Wang	Leder av Nordreisa hundekjørerlag kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av «1942-013/Kjellerskogen-Moskodalen-Vinnelys» at Kjellerskogen brukes i nevneverdig grad av barnefamilier. Det påpekes at området i hovedsak brukes av 5-6 pensjonister og bærplassene er gjengrodd. Skiløyper har ikke vært kjørt opp de siste årene og skigåere bruker hundeløypene. Ellers ønsker Hundekjørerlaget å legge til at Kjellerskogen har skytebaner og motorcross hvor det i dag er stor aktivitet, samt at en del lokale og tilreisende tilknyttet arrangementer benytter seg av veien til gåturer. Moskodalen nevnes som mye brukt på sommerstid, men ikke på vinteren. Vedr. «1942-014/Rongadalen – Røyeldalen» påpeker Hundekjørerlaget at det ikke stemmer at traktorveien til Hysingjord brukes til hundeløype, slik beskrevet. Det nevnes at Rongadalen brukes til hundekjøring etter friluftsloven uten etablert løype. Vedr. «1942-018/Sikkájávri – Kildalsdammen» ønsker Hundekjørerlaget at det skal legges til at de har, og har hatt, disp. for å kjøre opp løype i Kildalen, som de bruker utenom de store utfartstider. Vedr. «1942-028/Bergmo-Liland» skrives det at området brukes mye av hundekjørere i nærområdet. Foreløpig ikke faste løyper her. Vedr. friluftslivsområdene som hundekjørerløypa passerer gjennom (1942-013, -032, -034 og -044) har hundekjørerlaget hatt scooterdisp i 20 år på statsgrunn og grunneieravtaler i 2019. Ellers ønsker Hundekjørerlaget at det skal stå mer om parkeringsmuligheter i kartleggingen. ***Kommuneadministrasjonens svar:***. *Hundekjørerlagets merknad er innarbeidet i saksdokumentet.* *Kommunen har tatt merknaden til følge*	03.10.	2
Einar H. Giæver	Grunneieren ble oppmerksom på høringen av varselet gjennom annonsen i avisa. Han mente annonsen var for kort, og for lite informativ. Merknaden etterspurte hva som mentes med *verdisetting*. Videre poengterer grunneier at de ikke ønsker kartlegging av eiendommen deres, og at ethvert forsøk på å båndlegge bruken av eiendommen vil bli møtt med advokatbistand.	21.10	5

	Kommuneadministrasjonens svar: *<u>Merknaden blir ikke tatt til følge.</u>* *Saksbehandler mottok brevet 23.10, og besvarte det 24.10. I brevet ble det forklart at annonsen var ment å varsle om at høringen fant sted og hvor man kunne finne opplysninger om saken. Det ble også forklart hva kartleggingen og verdisettingen gikk ut på, herunder at det ikke dreier seg om enkelteiendommer, ei heller noen form for båndlegging. Merknaden ellers hadde ingen konkret kommentar til innholdet i friluftslivsområde kartleggingen og verdsetting.*		
Nord-Troms Turlag	Nord-Troms Turlag tok opp kartleggingen i deres styremøte den 22.10.19 hvorav de ønsket at beskrivelser angående *10 på topp* (et kommunalt friluftskonsept) skulle tas ut. De etterspurte informasjon om BIK og RIL-turer, den historiske vandreruta mellom Saraelv og Reisavannet, Nordkalottleden, og E1. Videre la de til en kommentar om at Ut i NORD ikke er faste turer. Leder for Nord-Troms Turlag leverte merknaden til saksbehandler personlig. ***Kommunens svar:*** *<u>Merknaden tas delvis til følge.</u>* *Saksbehandler og leder for Nord-Troms Turlag gikk gjennom merknaden sammen. Saksbehandler forklarte at* 10 på topp *var inkludert bevisst da dette sa noe om bruken over tid, men det ble enighet om at dette måtte bedre synliggjøres.*	1.11	7
Naturvern-forbundet i Nordreisa	Naturverforbundet i Nordreisa (NiN) støtter helt og fullt kartleggingen og verdisettingen av friluftsområdene. NiN ønsker at det etableres en arbeidsgruppe med representanter fra kommune, lag og organisasjoner, samt at det opprettes en referansegruppe. NiN ønsker at kommunen tar hensyn til støy fra snøskutertrafikken i kartleggingen og verdisettingen av friluftsområdene. Særlig viktig med tanke på topografi og hvordan dette «leder» støy inn i stille områder. NiN mener den økende elvebåttrafikken i Reisa Nasjonalpark må kartlegges. ***Kommunens svar:*** *<u>Merknaden tas til etterretning.</u>* *Ved Kartleggingens oppstart i 2009 ble en form for arbeidsgruppe etablert hvor lokallag og organisasjoner deltok i grensesetting av friluftsområdene slik de vises på kartene som nå har ligget til høring. Disse ga også kommentar til bruken av de diverse områdene som de kjente til. Nordreisa*	02.11	8

	kommune er enig med NiN om at en slik arbeidsgruppe + referansegruppe er ønskelig. Kommunens kapasitet strekker derimot ikke til i inneværende periode. Kommunen vil ved revisjon av kartlegging og verdsettingen av friluftslivsområder kalle inn lag og organisasjoner til å gjennomgå friluftslivskartleggingen- og verdsettingen. *Støy fra snøskutertrafikken er inkludert i verdsettingen, men manglet i høringsdokumentet å poengtere dette i enkelte friluftslivsområders beskrivelser. Støy fra snøskutertrafikken vil ytterligere kartlegges og beskrives i ny fastsettelse av løypenett for snøskuter som skal fastsettes innen 19. juni 2021.*		
Nordreisa Eldreråd	Eldrerådets merknad er rettet mot kommunens mangler tilknyttede universell tilpassede nærturer der hvor eldre bor. Det nevnes videre eksempler på ønskede gangbare traséer langs Reisaelva og tilgjengeliggjøring av Tenketanken for personer med bevegelsesvanser. ***Kommunens svar:*** <u>Merknaden tas til etterretning.</u> Forglemmelsen i å sende høringsforslaget til eldrerådet beklages, og merknaden behandles med utvidet svarfrist. Merknaden er mer en tilbakemelding på kommunens generelle tilstand for tilgang på friluftslivsområder med universell utforming, enn en merknad på kartleggingsdokumentet som lå til høring. Likevel støtter merknaden under vurderingene gjort i kartleggingen, mtp. at svært få friluftslivsområder i Nordreisa er tilpasset personer med behov for universell utforming.	04.11	10

Innsendte merknader i sin helhet (Uten vedlegg)

Nordreisa Hundekjørerlag

Høring

Angående beskrivelse Kjellerskogen:

Etter snart 32 års fast bruk av kjellerskogen i perioden 1.8.-1.5. får jeg ikke det til å stemme at det er mange småbarnsfamilier som bruker de områdene vi har hundeløypa på. Tror jeg kan telle antallet i løpet av disse 32 årene. Kanskje har jeg møtt 1-2 familier med bål der vi kjører. Det er i hovedsak 5-6 pensjonister som går faste turer sommerstid i samme område. Bærplukking er ikke særlig utbredt da de fleste plassene er igjengrodd, langs løypene for hundekjøring. Vinterstid har det ikke vært kjørt opp skiløyper de siste åra, og de få som går på ski benytter våre løyper. En på 92 år og 2-3 andre er observert i løypene de siste årene. Nedre del av Kjellerskogen mot Molund er mere brukt av lokale til tur med hund, men det dreier seg om 3-4 personer.

Kjellerskogen har skytebaner, motorcross og der er det i dag stor aktivitet. Vegen inn til flerbruksanlegget er stor, og en del lokale, samt tilreisende under stevner ,benytter seg av gåturer i området, mest på vegen.

Moskodalen brukes mye sommerstid, men vinterstid er det noen få lokale som går opp til gapahuken i Moskodalen.

At løypa året rundt er omdiskutert er en realitet, men realiteten er også at uansett er allemannsretten klinkende klar på vinterstid, så dere kan jo foreløpig skrive at barmarksløypene er omdiskutert.

Rongadalen/Røyeldalen

Det stemmer ikke at traktorveien til hysingjord brukes til hundeløype. Rongadalen brukes også til hundekjøring av u.t. etter friluftsloven men ikke etablert løype. Ellers har u.t. bygd Leppengenta(som omtales som sætra) og gammen.

Kildalen

Hundekjørerlaget har i mange år hatt disp. for å kjøre opp løype for hundekjøring, noe som vil fortsette. Fortrinnsvis bruker vi Kildalen utenom de store utfartstider for å unngå stress for andre brukere.

Bergmo/Liland

Mye brukt område for hundekjøring da flere hundekjørere i nærområde kjører der. Ikke foreløpig faste løyper.

Sappen-svartfoss-punta.

Hundekjørerløype fra Moskodalen til Caravatn. Hatt scooterdisp i 20 år på løypa på statsgrunn. Grunneigeravtaler på løypa nå i 2019.

Generelt:

Tilrettelagte løyper krever grunneiegers samtykke. Ferdsel med hundespann er likestilt med til fots/ski på snødekt mark. Ferdsel med vogn/ATV med tenning av er også likestilt med hest, men det jobbes med fast tilrettelagt barmarkstreningsområde for å få kanalisert ferdselen til faste plasser på barmark.

Det står lite om parkeringsplass/startområde som er tilrettelagt for hvert område som beskrives.

Dette som innspill fra Hundekjørerlaget angående friluftslivskartlegging.

Mvh

Geir Wang

Leder Nordreisa Hundekjørelag.

EINAR H. GIÆVER

Nordreisa kommune,
Postboks 174,
9156 Storslett.

HAVNNES DEN

21/10 2019.

"HAVNNES, 80/1" NORDREISA KOMMUNE.

Vi ser, fra en liten og dårlig annonse i avisen, at NK har sendt ut til høring "Kartlegging og verdisetting av Friluftslivsområder".

Det kunne være av interesse hva man mener med "verdisetting"? Vi ber om svar på dette spørsmål med første post.

E.d. "Havnnes 80/1" ligger der den ligger og benyttes idag av en rekke interesserte personer til tur og fritidsaktiviteter - uten noen restriksjoner fra grunneier.

Vi ønsker ikke noen som helst kartlegging av vår eiendom, "Havnnes 80/1", Nordreisa. Ethvert forsøk på å båndlegge bruken av vår e.d., nu eller i fremtiden, vil bli møtt med advokatbistand!

Vi ber om at NK bekrefter mottakelsen av dette brev.

H i l s e n

EINAR GIÆVER HAVNNES 80/1 NORDREISA GRUNNEIER

Nord-Troms Turlag

Friluftsområdekartleggingen ble diskutert på vårt styremøte 22.10.19

Nord-Troms Turlag har følgende innspill:

25/2019

UT: 10 på topp eksisterer ikke lenger.
INN: BIK og RIL-turer. Den historiske vandreruta fra Saraelv til Reisavannet.
Nordkalottleden. E1.
Kommentar: Utinord – ikke faste turer.
Bodil gir tilbakemelding.

NORDREISA KOMMUNE

Naturvernforbundet
i Nordreisa

postmottaket@nordreisa.kommune.no 02.11.2019

Merknader til kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Nordreisa kommune.

Naturvernforbundet i Nordreisa(NiN) er glade for at Nordreisa kommune har igangsatt arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftsområder. NiN slutter helt og fullt opp om dette viktige tiltaket. Vi har noen momenter vi ønsker og løfte frem.

- NiN ønsker at det etableres en arbeidsgruppe med representanter fra kommune, lag og organisasjoner. Det bør også opprettes en referansegruppe. Denne gruppen vil bli viktig da man vil fange inn et bredere spekter av innspill. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er viktig. Særlig med tanke på økt turisme, og mer generelt press på naturen i form av ulike inngrep. Etablering av en arbeidsgruppe og referansegruppe ser vi på som svært viktig.

- Nordreisa kommune har tilrettelagt store arealer for snøskuterkjøring. NiN ønsker at kommunen tar hensyn til støy fra denne trafikken i karleggingen og verdisettingen av friluftsområder. Særlig mener vi det er viktig med tanke på topografi, og hvordan denne «leder» støy inn i stille områder.

- NiN mener den økende elvebåttrafikken i Reisa Nasjonalpark må kartlegges. Vi ser dette området som kommunens ansikt utad i forhold til turisme, og at det derfor er særdeles viktig å kartlegge denne trafikken.

NiN ønsker kommunen lykke til med det viktige kartleggings- og verdisettingsarbeidet, og ser fram til et godt samarbeid!

Vennlig hilsen

Geir Tomasjord leder Naturvernforbundet i Nordreisa

Eldrerådet i Nordreisa

Eldrerådet i Nordreisa
v/Knut M. Pedersen
Gammelbruveien 18
9151 Storslett

Nordreisa kommune
Her.

Vedrørende «Friluftsområdesatsningen i Nordreisa».

Viser til tilsendte dokument i saken.
Nordreisa Eldreråd fikk ikke tilsendt dokumentene sammen med andre høringsinstanser, så derfor har vi ikke klart å holde oss til fristen for å komme med synspunkter, håper det aksepteres at vårt svar kommer en dag for sent?

Nordreisa Eldreråd ser det som svært positivt at forvaltningen og bruk av friluftsområdene i **Nordreisa** nå blir tatt opp til vurdering.
Vi slutter oss til de anbefalinger som kommer fram i meldingen, men tillater oss å komme med noen betraktninger.

Sett i lys av at **Nordreisa kommune** har som uttalt målsetning at de ønsker at flest mulig eldre skal kunne bo i sine egne hjem så lenge som mulig, forutsettes det at de, i tillegg til å ha boliger som er tilpasset dette formål, at de inntar kost som både er næringsrik og mettende, også at de har mulighet til å utøve fysisk aktivitet.

Den beste formen for slik aktivitet, er etter vår mening, muligheten til å ferdes ute i «Guds frie natur».

Her er det etter vår mening ikke lagt godt nok til rette for at de eldre med redusert evne til å beveges seg, både skal ha mulighet og lyst til å utøve slik aktivitet.

Derfor må kommunen forsøke å tilrettelegge for at slik aktivitet også skal kunne bedrives av denne gruppen eldre.
I den grad det er mulig, må det anlegges traseer som gjør det mulig å ferdes, også for de som er avhengig av støttefunksjoner som staver og rullatorer. Dette kreves at de også kan benyttes av denne gruppen om vinteren.

På sikt er det ønskelig at det anlegges en gjennomgående ferdselsåre fra «Nybrua» ned mot «Bali», som knyttes sammen med anlagte stier opp mot «Rovdas».

I tillegg må veitraseen opp mot Vanntanken gjøres bedre tilgjengelig for de med nedsatt gangfunksjon.

Eldrerådet i Nordreisa
v/Knut M. Pedersen
Gammelbruveien 18
9151 Storslett

Vi innser at det aldri vil kunne tilrettelegges for «Toppturer» for denne gruppen.

Storslett 4. november 2019.
Med vennlig hilsen

Knut M. Pedersen
Leder av Nordreisa Eldreråd.



Friluftslivsområdekartlegging

NORDREISA KOMMUNE

Postadresse:
Postboks 174
9156 Storslett
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17

www.nordreisa.kommune.no

Telefon: 77 77 07 00
Telefaks: 77 77 07 01

Bankkonto: 4740 05 03954

Organisasjonsnr: 943 350 833

Friluftsområdekartlegging

Innhold

Innledning 2
Om kartlegging og verdisetting 3
Kartleggingen 3
Områdetyper (OT) 3
Verdisetting generelt 4
Verdisetting av friluftsområder i Nordreisa 5
Friluftsområder i Nordreisa kommune 7

Innledning

Store deler av befolkningen har et aktivt forhold til friluftsliv, og det å kunne være ute i friluft er en viktig del av tilværelsen for mange personer. Friluftslivet har en egenverdi i form av umiddelbar glede ved selve aktiviteten, naturopplevelsen og muligheten til for eksempel fysisk aktivitet, avkobling og samvær med andre. I tillegg har friluftslivet flere direkte nytteverdier, som bedre helse og økt livskvalitet.

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv, og det er derfor naturlig oss som kommune å ha et bevisst forhold til våre friluftslivsområder. I kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2025 er folkehelse ett av satsningsområdene, hvor vi ønsker å fokusere på forebygging foran behandling. Det er derfor viktig å utnytte potensialet friluftslivet har som helsefremmende aktivitet for slik å kunne redusere utgiftene på reparerende helsetiltak.

> Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.
>
> *(Hovedmål for tema folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel)*

Kartleggingen av friluftsområder i Nordreisa ble gjort i perioden fra høsten 2009 til våren 2011 med utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltnings (DN) håndbok 25. Nye friluftsområder med beskrivelse og verdisetting er lagt til, og tidligere utførte grensegiving, beskrivelser og verdisetting er oppdatert på seinsommeren i 2019, og følger Miljødirektoratets (MD) veileder *Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (M98-2013)*, som er revidert utgave av DN-håndbok 25. Formålet er bl.a. å bedre friluftslivforvaltningen og sikre allmennhetens friluftsinteresser, sikre at kunnskapen om friluftsområdene brukes i arealforvaltningen og å lage en digital oversikt over viktige friluftsområder i kommunen. Arbeidet er politisk forankret i fylkesplanen for Troms 2014-2025, i handlingsplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2016-2019, i Miljøverndepartementets forventningsbrev, samt i plan- og bygningslovens kapittel 2.

Områdene som er kartlagt er områder med stort nedslagsfelt og mange brukere, enten totalt eller i forhold til folkemengden. Brukerne kan komme fra flere kommuner, eller fra andre deler av landet/ utlandet. Det kan dreie seg om større sammenhengende tur- og naturområder langs kysten, i skogen eller i fjellet, men det kan også være mindre områder med spesielle kvaliteter.

Et sluttprodukt av kartleggingen vil bli et digitalt kart i kommunens offentlige innsynskarttjeneste med tilhørende faktaark som kommer frem. Faktaarkene er basert på opplysningene som fremgår av tabellene i dette dokumentet.

> Kartleggingen er et kunnskapsgrunnlag som sier noe om eksisterende bruk. Det er ikke et vern av områdene, uavhengig av områdets verdi for friluftslivet.

Det er viktig å huske at denne kartleggingen er et kunnskapsgrunnlag som forteller noe om hvordan folk bruker kommunens areal til friluftsliv. Kartleggingen av friluftslivsområdene har tatt utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder *Kartlegging og verdsetting av friluftsområder*s definisjon av friluftsliv, i kapittel 2.1 Friluftsliv; *«Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse»*.

Det er ikke en selvfølge at alle som jobber med utvikling innenfor kommunens grenser kjenner til all lokal bruk, enten det er kommunen, eksterne bedrifter eller private som planlegger nye tiltak. Kartleggingen betyr ikke vern av områder, men informasjon som kommer alle våre innbyggere og

gjester til gode ved at det er mulig å ta hensyn til eksisterende bruk av et område selv om det etableres nye tiltak der.

Nordreisa er i likhet med de andre nordligste kommunene i landet i en særstilling i og med at det her har vært kommunalt fastsatte snøskuterløyper i flere tiår. På grunn av tilgjengeligheten av de indre fjellområdene via snøskuterløypene på vinterstid er det i dag friluftsområder hvor mange brukere nyter et rikt friluftsliv.

Om kartlegging og verdisetting

Kartleggingen

Nordreisa kommune har ikke hatt ressurser til å opprette en arbeidsgruppe slik det ble anbefalt i veilederen. Det ble derfor utnevnt kontaktperson i kommunen som ved hjelp av tilgjengelige kilder og lokal kunnskap fra interesseorganisasjoner som Nordreisa Jakt og fiskeforening, Nord-Troms Turlag, grendelagene, m.fl., har innhentet informasjon om friluftsområdene som finnes i Nordreisa.

Aktiviteten i de fleste friluftslivsområdene nord for nasjonalparkgrensen har også brukt registreringer fra Ut i NORDs besøksstatistikk fra de siste 4 årene (2015-2019) til å vurdere fritidsbruken. Her er det tatt høyde for at Ut i NORD har fått flere aktive brukere hvert år, men også at det er svært mange som ikke benytter seg av konseptets fulle potensial. Det skal nevnes at turdestinasjonene i Ut i NORD rulleres, og turer her som nevner Ut i NORD-turer bruker dette kun som bekreftelse av turbruken, samt at konseptet er det beste verktøyet til kvantifisering av uorganisert friluftsliv tilgjengelig. Også de utgåtte friluftslivsskonseptene «5 på topp» og «10 på topp», som Ut i NORD har erstattet, inkluderes i beskrivelsene for å poengtere at områdenes bruk og fokus strekker seg flere år bak i tid.

De fleste friluftsområdene i Nordreisa er vurdert som svært store. Dette kommer av at Nordreisa er arealmessig en stor kommune, mens befolkningsmessig er vi en liten kommune. Det er en svært stor andel av innbyggerne som benytter seg av turmulighetene i kommunen, i tillegg til at det er stadig flere turister som gjør det samme. Nordreisa kommune har store sammenhengende viddeområder med lite tilrettelegging. Disse «utilgjengelige» områdene brukes spesielt på sommerstid av såkalte høypurister, som går store avstander i fjellet med ønske om stillhet, lite tilrettelegging og urørte naturopplevelser. På vinterstid tilgjengeliggjøres likevel viddeområdene på grunn av tilgjengeligheten snøskuterløypene gir. Med utspring fra snøskuterløypene åpnes et mangfold av friluftsaktiviteter som fjellturer, isfiske, telting med mer.

Flere av områdene har i løpet av kartleggingen blitt skilt ut av de større områdene der det har vært naturlig.

Områdetyper (OT)

De ulike områdetypene friluftsområdene er delt inn i fremgår av *tabell 1*:

Kode	Områdetyper (OT)
NT	Nærturterreng
LR	Leke- og rekreasjonsområde
GK	Grønnkorridor
MA	Marka
SS	Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag
KL	Jordbruksland
UO	Utfartsområde
TM	Store turområder med tilrettelegging
TU	Store turområder uten tilrettelegging
SK	Særlige kvalitetsområder
AF	Andre friluftslivsområder

Tabell 1: Områdetypene friluftsområdene deles inn i.

Verdisetting generelt

For å få verdsettingen mest mulig nyttig og beslutningsrelevant for kommunen, samt å bli et redskap for å veie ulike sektorinteresser opp mot hverandre, har MDs veileder M98-2013 lagt opp til å verdsette områdene etter en gitt skala.

All verdivurdering har et innslag av skjønn. For å få en felles plattform, er det lagt opp til et enkelt verdsettingssystem med gitte kriterier å forholde seg til. De ulike områdene har fått en verdi etter *tabell 2* under, og den endelige verdien får enkeltområdene etter skjemaet i *tabell 3*.

Tabell 2: Verdisettingsskjema (1=liten verdi, 5=stor verdi).

Verdisettings-faktorer	Kode		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Bruk	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?	Liten				Stor
Regionale/ nasjonale brukere	Reg.-/nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?	Aldri				Ofte
Opplevelses-kvaliteter	Oppl.-kval.	Har området spesiell natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?	Ingen				Mange
Funksjon	Funksj.	Har området en spesiell funksjon (atkomstsone, korridor, parkeringsplass e.l.)	Ingen spesiell funksjon				Spesiell funksjon
Symbolverdi	Symbol	Har området en spesiell symbolverdi?	Ingen				Mange
Egnethet	Egnet.	Er området spesielt godt egnet for enkeltaktiviteter?	Dårlig				Godt
Tilrettelegging	Tilret.-lagt.	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	Ikke tilrette-lagt				I høy grad
Kunnskaps-verdier	Kskp.verd.	Er området egnet i undervisningssammengeng/har området spesielle natur-/kulturvitenskaplige kvaliteter?	Ingen				Mange
Utstrekning	Utstrek.	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?	For lite				Stort nok
Inngrep	Inngrep	Er området inngrepsfritt?	Utbygd				Ubebygd
Lydmiljø	Støy	Har området et godt lydmiljø?	Mye				Ingen
Potensiell bruk	Pot. bruk	Har området potensial utover dagens bruk?	Liten				Stor
Tilgjengelighet	Tilgj.	Er tilgjengeligheten og, eller kan den bli god?	Dårlig				God

Tabell 3: Anbefalte kriterier for verdisetting av friluftslivsområder.

Verdi	Anbefalte kriterier
A) Svært viktig friluftsområde	Brukerfrekvens = 4,5 *eller* Regionale/nasjonale brukere = 4,5 *eller* Opplevelseskvaliteter = 5 *eller* Symbolverdi = 5 *eller* Funksjon = 5 *eller* Egnethet = 5 *eller* Tilrettelegging = 5 *eller* En generell høy skåre
B) Viktig friluftsområde	Bruk = 3 *eller* Regionale/nasjonale brukere = 3 *eller* Opplevelseskvaliteter = 3,4 *eller*

	Symbolverdi = 3,4 *eller* Funksjon = 3,4 *eller* Egnethet = 3,4 *eller* Tilrettelegging = 3,4 *eller* En generell god skåre
C) Registrert friluftsområde	Bruk = 2
D) Ikke klassifisert friluftsområde	Områder som ikke blir verdsatt som A, B eller C.

Verdisetting av friluftsområder i Nordreisa

I tabellen under ser du hvordan hvert enkelt friluftsområde ble verdisatt etter kriteriene i tabell 2 og 3.

Tabell 4: Tabellen viser hvordan de enkelte friluftsområdene i Nordreisa er verdsatt etter tabell 2 og 3.

Id	Navn	Verdi	Bruk	Reg.-/ Nasjonale brukere	Oppl.-kval.	Funksj.	Symbol	Egnet	Tilret.-lagt	Inn-grep	Støy	Pot. bruk	Tilgj.	Kuns.-verdi
1942-001	Maurneset	B	4	2	4	1	1	3	2	3	4	4	3	4
1942-002	Gjøvarden - Vardfjellet	B	4	1	2	3	2	3	2	3	4	4	2	4
1942-003	Bakkeby - Latterhaugen	B	4	1	3	3	1	2	2	4	4	4	3	3
1942-004	Storvik-halvøya	B	3	3	3	3	2	3	2	4	4	4	3	3
1942-005	Straumfjord øst	B	3	3	3	2	2	4	3	4	3	4	3	4
1942-006	Svartfjellet- Fahttavárri - Heindalstinden	C	1	1	3	3	1	1	1	5	5	2	2	3
1942-007	Oksfjordvannet og Fiskeelva	A	5	4	4	4	5	4	3	3	3	4	4	4
1942-008	Oksfjord nord	C	3	2	2	2	2	3	2	5	4	2	2	3
1942-009	Oksfjorddalen-Vaddas	B	3	2	4	3	2	4	3	4	3	3	3	5
1942-010	Váddaŝgáissát	C	1	1	2	1	2	3	1	5	5	2	1	4
1942-011	Fjellområdene øst for Reisadalen	C	2	2	2	2	3	4	3	4	5	1	2	3
1942-012	Røyelkampen og Kjellerkampen	C	1	1	1	1	4	1	1	5	5	3	1	2
1942-013	Kjellerskogen - Moskodalen - Vinnelys	B	3	2	4	3	2	4	4	3	4	3	4	5
1942-014	Rongadalen - Røyeldalen	B	4	2	1	3	1	3	4	4	4	3	4	4
1942-015	Lundefjell - Jyppyrä	A	5	3	4	3	3	3	3	4	5	4	4	2
1942-016	Kvænnes	A	5	4	4	4	2	4	4	3	4	5	5	4
1942-017	Nedre Reisaelva (fra Sagaelva til Saraelv)	A	5	5	4	4	5	5	3	3	3	4	3	4
1942-018	Sikkájávri - Kildalsdammen	A	5	2	2	3	2	3	3	4	5	4	3	3
1942-019	Rotsundelv – øst og vest	B	3	2	3	1	1	2	3	4	3	3	2	3
1942-020	Spåkenes	A	4	4	5	2	5	4	4	2	4	4	4	4
1942-021	Havnnes - Uløytinden	A	3	5	5	3	5	3	2	4	4	5	3	4
1942-022	Blåtinden	C	2	2	2	1	4	2	1	5	4	1	1	1
1942-023	Sæteraksla	C	2	1	2	1	4	1	1	5	4	1	1	2
1942-024	Čohkolat	C	1	1	3	1	1	1	1	5	5	2	1	2
1942-025	Čillavággi - Dolpi - Fávrresvággi	B	3	1	4	1	2	2	1	5	5	1	2	1

1942-026	Samueldalen	B	3	1	3	1	1	2	3	4	5	2	2	3
1942-027	Gáhkkovarri	C	1	1	4	1	3	1	1	5	5	1	1	3
1942-028	Bergmo - Liland	B	3	1	3	3	3	1	3	3	4	2	3	1
1942-029	Store Ste	B	5	2	5	2	5	1	2	4	4	2	3	1
1942-030	Saga	A	4	3	2	5	3	5	4	2	3	5	5	3
1942-031	Sappen-Lindovara	A	3	4	3	5	3	3	4	2	4	4	4	5
1942-032	Ĉavccas - Svartfoss	B	3	3	3	1	3	1	2	2	3	3	3	4
1942-033	Øvre Reisadalen (fra Saraelv til Imogammen)	A	4	5	5	1	5	5	3	4	4	5	2	4
1942-034	Puntadalen	B	3	2	2	4	2	1	3	4	5	2	3	3
1942-035	Gahperusfjellet	C	3	2	2	1	2	1	1	5	5	1	2	1
1942-036	Gahperus og Geatkkut	B	4	3	1	3	3	4	1	3	4	2	3	4
1942-037	Geatkkutoaivvit - Biertavárri	C	1	1	1	1	1	1	1	4	5	1	1	1
1942-038	Reisavann	A	3	4	3	4	5	5	4	3	4	4	2	2
1942-039	Fjellområdene vest for Reisadalen	B	2	3	5	1	3	1	1	4	5	1	2	1
1942-040	Reisavann - Imo	B	2	4	4	5	4	2	2	4	5	3	2	2
1942-041	Molleŝvuopmi	B	3	3	5	4	4	1	3	4	5	2	1	4
1942-042	Storneshamn-Steinsvik-Falla	A	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	5
1942-043	Mollesjavri - Sivravatnet	C	3	2	3	1	1	1	1	5	3	1	3	1
1942-044	Saraelv - Saravann - Somajavri	A	4	4	4	2	4	4	2	4	3	3	2	2
1942-045	Ahmavuomma - Jierta	A	3	4	5	4	5	3	4	4	5	2	1	4
1942-046	Goppa - Sørkjosen	A	5	3	4	5	2	4	4	2	3	3	5	1
1942-047	Hjellnes - Sokkelvik - Sandnes	A	4	1	4	5	1	1	3	4	4	4	3	5
1942-048	Jiednejavri / Isvatnet	A	4	4	3	4	2	5	3	4	4	4	5	1
1942-049	Gorosomoan	A	5	3	3	3	2	4	2	3	4	4	4	5
1942-050	Elveparken – Reisaelva v/sentrum - Tenketanken	A	5	4	3	5	5	5	5	1	2	5	5	5
1942-051	Høgegga	A	5	1	3	2	1	5	4	2	2	3	5	5
1942-052	Maurnesets sjøområde	C	2	3	4	2	1	4	2	3	5	4	4	1
1942-053	Bakkebyfjorden – Sandnesodden	C	3	2	3	5	1	4	2	4	4	4	3	1
1942-054	Uløya rundt – Rotsundet	C	2	5	5	5	3	5	2	4	4	5	3	1
1942-055	Sørkjosen-Hjellneset-Svartneset	B	3	2	4	4	1	5	3	2	2	4	3	1
1942-056	Storhaugen	A	5	5	5	1	5	1	2	5	5	5	4	1

Friluftsområder i Nordreisa kommune

Tabell 5: Friluftsområder i Nordreisa kommune med ID-nummer, områdetype (OT), navn, verdi og beskrivelse av området.

Id	OT	Navn	Verdi	Områdebeskrivelse
1942-001	SS	Maurneset	B Viktig	Et naturskjønt område med flere hytter og fritidshus spredt på østsiden av neset, fram til Ytre Eidet. Stien/fjæra på østsiden benyttes svært mye på sommerhalvåret, med gode muligheter til flotte turer i skog og mark, selv for de små. Det er mulig å finne litt fisk i de små vannene på neset. Det er også fint å fiske i havet fra bergene, særlig sjøørretfiske på våren. Det er bra bærterreng på halvøya og det er elgjakt i området på høsten. Det er en del fritidsbåttrafikk fra småbåthavna som ligger sørvest for neset. Det er også litt dykkeaktivitet i vikene på nordsiden av Maurneset. Det er registrert flere kulturminner i området. Det er endel elg og rein i området. Det er mange kulturminner i området.
1942-002	TU	Gjøvarden - Vardfjellet	B Viktig	Et område som i det siste har blitt mer og mer populær på sommerstid på grunn av at varden og trimpostkassen på Gjøvarden (toppen rett øst for Borsû) har vært et av målene i Nordreisas "10 på topp". Holmevannet var en del av "5 på topp" og er et av mange fine fiskevann på halvøya. Gjørvarden og Holmevannet er også jevnlig destinasjoner i Ut i NORD. Registreringsnr. fra Ut i NORD i perioden 2015-2019 viser at dette er det tredje mest besøkte turområdet i Nordreisa. Det er kun turer i direkte nærhet til Storslett og Sørkjosen som besøkes mer. Dette er et område som blir mye brukt av lokale og er regnet som et familievennlig turområde med kun 3km fra der man parkerer, til toppen. Det går en traktorvei nesten helt opp til Holmevannet. Det er absolutt ikke anbefalt å parkere der traktorveien møter riksveien, for det er veldig trangt mellom veien og bommen på traktorveien. Man må parkere der Raktoelva renner ned. Dette området har svært bra sopp og bærterreng. Ellers er det fint å fiske i fjorden fra strandlinja mange steder. Det går en sti fra Bakkeby via Ravelseidet til Moldforvika, hvor det første stykket også er en natursti. Langs denne stien finner man også to trimbøker man kan skrive seg inn i, tillegg til Bakkebygammen. Det går også en sti fra samfunnshuset mot Moldforvika, også kalt Russelvstien. Fra Hamneid-siden kan man følge en annen sti langs strandkanten mot Moldforvika, hvor man finner en trimbok omtrent halvveis. Det er elgjakt i området, og vi finner tidvis mye elg og rein her.

1942-003	NT	Bakkeby - Latterhaugen	B	Viktig	Et variert nærturområde til de som bor i Bakkebyområdet og utfartsområde til tilreisende. Etter at nye E6 nå går gjennom tunnel vil trolig området bli mer interessant for flere. Her er det en lysløype, mange stier og trimbøker lagt ut av Bakkeby IK. Det finnes en gapahuk tilknyttet lysløypa. Det er muligheter for å fiske både i sjø og i ferskvann, men fiskekort er ikke tilgjengelig på nett, men må fås tillatelse av grunneiere. Familievennlig og lett turterreng. Fint bær- og soppterreng, med flere vann spredt i området. Det er hytter og fritidshus i området mot Bakkeby som brukes hele året. Det finnes kulturminner fra middelalderen og fra 2. verdenskrig her. Det beiter sau, elg og rein i området.
1942-004	UO	Storvik-halvøya	B	Viktig	Et område som hovedsakelig benyttes til bærplukking og turgåing av hyttefolk og lokale i området. Det fiskes mye etter sjøørret, spesielt tidlig på sommeren, på Nordkjosen. Også sør på Storvik er det en del fiske, men dette er mest lokale og hyttefolk. Det er laget et orienteringskart for området rundt Reasnjarga (Garjala). Det er en trimpostkasse på Nordkjosfjellet og på Reasvarri (som også er en middels besøkt Ut i NORD-destinasjon). Og det arrangeres av og til guidet tur av grendelaget opp på toppen av Reasvarri. Det er også et svært fint område å sykle langs landeveien fra E6 og ut mot Storvik. En god del campingturister tar turen utover mot Storvik og camper og går tur i området. Det er mye sau og geit på beite i området hele sommerhalvåret. To turstier og to gammer fins også i området. Det er et lite hyttefelt på sørsiden av veienden i Storvik. Det beiter endel elg i området.
1942-005	NT	Straumfjord øst	B	Viktig	Et område som er viktig for lokalbefolkningen og et mye brukt nærturområde. Det ligger en campingplass ved sjøkanten i nærheten av Fosselvfossen, og en campingplass 1 km sør for denne. Denne fossen er et yndet turmål, med merket sti og bålplass for lokale, sommerturister og beboere ved campingplassen. En endemorene strekker seg ca. 1,4 km fra fosselva i sørlig retning, ca. 300 moh. Det er mulig å fortsette turen helt opp til vannet som fossen kommer fra. Dette er en Ut i NORD-destinasjon med relativt få registreringer, men hvor svært mange gjester av campingplassene besøker. Fosselva kan være vanskelig å krysse. Det er godt torsk- og sjøørret-fiske i Straumen. Ute på Klubbeneshamn er et mye brukt utkikksted for turister som vil se midnattssola på sommerstid. Tursti og trimboka oppe på Svartfjellet driftes av skolen i Straumfjord. Det beiter mye husdyr i området. Utenfor Klubbeneshamn dykkes det en del. Stadig flere kjører ski ned fra Svartfjellet.

1942-006	TU	Svartfjellet – Fahttavárri - Heindalstiden	C	Registrert	Et mindre brukt friluftsområde, som egner seg godt til skiturer og teltturer i uforstyrrede omgivelser. Det er mulig å gå på ski mellom bygdene i Oksfjord og Straumfjord over Durmålsskardet. Ikke spesielt mye fisk i vannene, eller spesielle topper som blir brukt til skiaktiviteter. Helt sør i området (mellom Avku, Fahttavárri og Favresvárri) har svært store botaniske verdier og ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det Gyldne Triangel".
1942-007	UO	Oksfjordvannet og Fiskeelva	A	Svært viktig	Et veldig populært område hele året for både lokale og tilreisende. Det er en god del hytter og fritidshus i Oksfjorden og en godt besøkt campingplass ved Oksfjordvannet. På vinteren arrangeres det årlig isfiskekonkurranse på Oksfjordvannet. Starten på snøskuterløypenettet til fjells går over dette vannet, og snøskutersporene brukes igjen av skigåere. På sommeren er vannet svært godt egnet til padling eller stangfiske fra båt. Oksfjord oppvekstsenter bruker skogsområdet rundt Fiskeelva aktivt. Ved utløpet til fjorden er det veldig populært å fiske etter blant annet sjøørret. Det er laget et båtutsett ved Oksfjordhamn. Det er godt bærterreng i de sørvendte skråningene opp mot Kvænangsfjellet og Malingsfjellet. Det er også endel jaktaktivitet (elg, rype) i tilgrensende område. Det er dessuten mye skiaktivitet mot Naigá rundt påsketider. I Oksfjordhamn finner man lysløype og rasteplasser med bord og benker. Det er gapahuker og natursti i starten av Oksfjorddalen. Det er populært å sykle rundt vannet. Det er mye historie knyttet til andre verdenskrig i området, f.eks. fangeleir og overbygd tunnel over fjellet.
1942-008	NT	Oksfjord nord	B	Viktig	Et nærturområde for lokale i Oksfjorden med hytter og fritidshus spredt i Oksfjord og Molvika. Godt bærterreng og fiskevann i både Trolldalen og ved Molvik. Det er elgvald i området. Det arrangeres turskirenn årlig i Trolldalen (Trolldalsrennet). Øst for Arildselva er området preget av høye skarpe tinder og egger, og høydene her er i all hovedsak forbeholdt de mer erfarne fjellvandrerne og topptur-turister. Dette området er svært snøskredutsatt gjennom vinteren. Det er litt toppturaktivitet i området, hvorav Nuovasgáisá er en turdestinasjon i Ut i NORD-konseptet. Av registreringer fra Ut i NORD har denne toppen et generelt lavt besøkstall, dette er trolig på grunn av avstanden til kommunens kjerneområde, i kombinasjon med vanskelighetsgraden. Hamnefjellet er en del brukt av de lokale da det er et relativt lavt fjell på under 400 moh., men som samtidig innehar en flott utsikt ut over Oksfjorden, Reisafjorden og ut mot havgapet. Fjellenes høye tinder er et vakkert skue fra

					hele det kystnære strøk i både Nordreisa og Kvænangen. Arildselva, som den heter der Trolldalselva og Heinelva møtes, sirkler seg rolig mellom myrer i nord, mens den skummer av hvitt ned mot Oksfjorden. Det gis jevnlig dispensasjon til motorisert ferdsel (administrert fra Kvænagen kommune) mellom Oksfjord og Meiland, da det ikke eksisterer veiforbindelse til hyttegrenda. Dette fører til noe støy i korte perioder på vinterstid.
1942-009	TU	Oksfjorddalen-Vaddas	B	Viktig	Et skjermet turområde som binder sammen Oksfjorddalen med Reisadalen og Navitdalen. Området er et spennende turområde med mye interessant historie fra gruvedrifta ved Vaddas gruver rundt 1900, fine og sjeldne botaniske forekomster og et fantastisk vilt landskap. Oksfjorddalen naturreservat strekker seg omlag 5 km fra vest mot øst i sørhellinga der Oksfjorddalen svinger østover. Det var også en kraftstasjon i området som ble sprengt under andre verdenskrig. Oksfjordvassdraget er et varig vernet vassdrag. Det er gapahuker og natursti i starten av Oksfjorddalen, og dessuten mye skiaktivitet mot Naigá rundt påsketider. Det er en fin parkeringsplass ved veienden av en smal traktorvei (som fortsetter innover Oksfjorddalen etter siste bolighus). Det er fint å sykle fra bygda og oppover dalen langs denne veien. Det finnes noe tilrettelegging for friluftslivet i området. Dette inkluderer blant annet tre lite vedlikeholdte turstier, noen spredte skilt, ei hengebru over elva, noen nedslitte gapahuker og en gammel natursti. Luovosskáidi er en destinasjon i Ut i NORD-konseptet, og i likhet med Nuovasgáisá som også ligger i Oksfjord har Luovosskáidi relativt lave registreringstall. Sistnevnte er trolig pga. avstand til de tettere befolkede områdene. Det finnes også ei fjell-/jaktbu som driftes Oksfjord jakt- og fiskeforening ved Storelva helt sør i området. Hele området ovenfor (sørøst) enden av Vaddasveien er populære jaktområder for stor- og småvilt, samt dekket av fiskekort. Jakt- og fiskekort kan kjøpes på nett (inatur.no). Det går snøscooterløype gjennom Lilleelvdalen som kommer fra Oksfjordvannet, og opp ved Náhpo og følger høyden sørover før den krysser vestover mot Porten. Snøskuterkjøringa er en kilde til en del støy i området på vinterstid. Snøskuterstøyen er forventet å avta noe i framtiden, da snøskutertraséen mellom Rágasvárri og Porten planlegges å stenges permanent grunnet snøskredfaren i området. Dette vil trolig sterkt begrense snøskuteraktiviteten til friluftsområdet fra Røyeldalen/Reisadalen.

1942-010	TU	Váddaŝgáissát	C	Registrert	Et svært bratt og lite tilgjengelig område. Største ansamling av isbreer i Nordreisa kommune finner du her. I boka "Ka du mein førr stein?" er dette området nevnt som muligens isfritt under siste istid. Områdets egnethet knyttes mot de mer ekstreme turgåerne og spesielt interesserte botanikere. På sommerstid finnes det sjeldne botaniske forkomster av alpin type i Váddáŝgáissát.
1942-011	TU	Fjellområdene øst for Reisadalen	C	Registrert	Et veldig stort fjell/viddeområde som er relativt lite brukt sommerstid. Området er godt egnet til fiske, telting, skiturer og fotturer, men oppleves som noe utenfor allfarvei og litt utilgjengelig på grunn av avstanden. Helt nordvest i området (mellom Avku, Fahttavárri og Favresvárri) har svært store botaniske verdier og ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det Gyldne Triangel". Det går en snøskuterløype fra vest mot øst mellom «det gyldne triangelet» og «Porten», og binder sammen Reisadalen og Oksfjorddalen på vinterstid. Denne snøskuterløypa er planlagt stengt mellom Rágasvárri og Porten grunnet skredfare vinteren gjennom. På vinterstid kjører ofte lokale opp snøskuterløypa med snøskuter til det vestlige området tilknyttet Rágasvárri, hvor de kjører på ski ned igjen mot dalbunnen igjen. Vinterstid er det snøscooterløype langsmed vidda, og området brukes derfor også mer i denne sesongen. Skiturer, hundekjøring i scooterløypa og bålkos er blant hovedaktivitetene i den årstiden. Dette er også en del av kjerneområde for reindrifta (ATV-veier, hytter, reingjerder osv.).
1942-012	TU	Røyelkampen og Kjellerkampen	C	Registrert	Ett svært bratt og svært tunggått område. Svært få bruker området. De som ferdes her er gjerne ekstremsportsutøvere som klatrere og lignende. Noen få går opp fjellet ved Geiraelva for å bestige Kjellerkampen. Fjellområdene nærmest dalen (Røyelkampen spesielt) kan være aktuelle for nye «friluftslivsaktiviteter» som Via Ferrata og fjellklatring. I likhet med tilgrensende høyfjellområder er det trolig også her rike forekomster av botaniske forekomster, men grunnet vanskelig tilgjengelighet foreligger det få registreringer.
1942-013	UO	Kjellerskogen - Moskodalen - Vinnelys	B	Viktig	Et populært nærturområde for lokalbefolkningen. Flott utsikt mot de storslagne fjellsidene mot øst. Blant hovedaktivitetene i området er skigåing, turgåing langs stier, bærplukking og bålturer sommerstid. Svært koselig og familievennlig skog (Kjellerskogen) som brukes ofte av småbarnsfamilier til turkos året rundt. Det er en hundekjøringsløype i området som brukes året rundt, men barmarksløypenes fremtid i dette området er per sommeren 2019 omdiskutert. Det går

					hundekjørerløype fra Kjellerskogen og helt fram til Čárajávri/Saravann, som har hatt scooterdispensasjon de siste 20 år. Moskodalen er én av de 10 mest brukte Ut i NORD destinasjonene i Nordreisa, og har mange kulturminner fra tidligere gruvedrift. Det går en fin merket sti oppover dalen. Denne er merket fra veien, har parkeringsplass, infotavler og hengebru. Ca. halvveis til gruveområdet fra parkeringsplassen er det en gapahuk. Spesielt fra gapahuken og innerst i dalen er traséen bygd opp av naturstein. I enden av denne traséen ligger restene av industriområdet og gruvene med store slagghauger. Moskodalen besøkes i hovedsak på sommeren. Geirafossen er et populært turmål. Geiravaggi og Doaresvaggi (har en dårlig anleggsvei), blir lite brukt utenom elgjakta, men er et flott turterreng som de som er bosatt i nærhet bruker en del på sommerhalvåret. Det er utplassert en turkasse på Sella-Heikoberget/lillefjellet, som er en flott høyde på kun 195 moh. hvor man har utsikt til Jypperä i nord og Sappen i sør. Det er skytebaner og motorsportanlegg i Kjellerskogen som fører til tidvis støy.
1942-014	UO	Rongadalen - Røyeldalen	B	Viktig	To vakre dalfører med våtmark, skog og snaufjell. Relativt mye brukt turområde, som er delvis tilrettelagt med tydelig sti/traktorvei i Rongadalen og gamme innerst i dalen. Gammen har vært en Ut i NORD-destinasjon, og har vært medianen når det kommer til antall registrerte brukere i Nordreisa. Sætra oppe i Rongadalen fungerer som en åpen hytte. Fra gammen går det videre sti over til Røyeldalen. Rongadalen brukes til hundekjøring etter friluftsloven, men der er ikke etablert løype. I Røyeldalen er det en grei traktorvei gjennom skogen ned til Hysingjord. Det finnes en bro over Røyelelva ved enden av denne og i Fávrresorda. Helt sørvest i friluftsområdet er Dolbano som er en ny Ut i NORD-destinasjon, og er Nordreisas 5. mest besøkte. Avku har store forekomster av rødlistede- og sjeldne arter, og er en yndet lokalitet for botanikere. Området mellom Avku, Fahttavárri og Favresvárri ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det Gyldne Triangel". Dette gjenspeiles i navnet til fjellvalmuen Avkovalmue (Papaver radicatum var. avkoënseso) som ble oppdaget her. Hovedaktivitetene i friluftslivområdet er skiturer på vinterstid langsmed scooterløypa i Røyeldalen og teltturer, bærplukking, rideturer og trimturer på sommerstid. Det jaktes på elg og rype i området på høsten.
1942-015	MA	Lundefjell - Jyppyrä	A	Svært viktig	Tettstedsnært turområde som brukes svært mye av lokale. Spesielt i forbindelse med de to trimbøkene ved vardene på Lundefjell, FYSAK-skiløypa og

					toppturer til Jyppyrä. Dens nærhet til Storslett gjør at området i tillegg til å være et turområde, også brukes mye til treningsturer. Baiskivarden og Jyppyrä er populære Ut i NORD-destinasjoner. Det er et tydelig stinett i området rundt vardene. Stinettet forgreiner seg stedvis svært mye, og det er oppstått tydelige vegetasjonsskader enkelte steder. Det er også informasjonstavler ved parkeringsplassen ved inngangen til området på Høgegga (grustaket) og parkeringsplassen ved veien opp mot Snemyr. Det er satt ut fisk i vannene i området, og det jaktes litt på rype i området. Det lavereliggende området like ovenfor det gamle steinbruddet brukes også av barnehager.
1942-016	MA	Kvænnes	A	Svært viktig	Dette er et tettstedsnært turområde som omfatter et statlig sikret friluftsområde (Kippernes), et Ramsarområde (internasjonalt viktig våtmarksområde) og en del av Reisautløpet naturreservat. Ut fra registreringer av Ut i NORDs deltakelse er Kvænnes Nord-Troms' mest brukte friluftslivdestinasjon. Kommunen har gruset stier og parkeringsplass, skiltet og satt opp informasjon, bord og benker, murt bålplasser, bygget to store gapahuker, laget naturlekeplass/tarzanløype, bygget utedo tilknyttet parkeringen mm. Mange av tiltakene er universelt utformet og området har blitt et svært attraktivt turområde for de yngste og de eldste innbyggerne i kommunen. Lokalbefolkningen bruker området svært mye, hele året og allerede før utbedringene var det registrert gjennomsnittlig 1000 besøk pr måned. Egnetheten er svært god for mange typer aktiviteter gjennom hele året, bl.a. bading, fotturer, sykling, joggeturer, lufting av hunder, trilletur med barnevogn, bålkos, fuglekikking, sanking av bær og sopp, ridning og skigåing (kjøres skiløyper på vinteren). Det er svært mye kulturhistorie og naturhistorie knyttet til området. Neset er dannet som følge av Reisaelvas transport av sedimenter og løsmasser, kombinert med landheving, etter siste istid. Området er del av et større delta som gjennom årene har blitt tørrlagt. Terrenget er overveiende flatt, men har en helning i retning nord i flere terrasser. Vegetasjonen karakteriseres av blandingsskog med innslag av bjørk og større furuskog i nedre deler av området. Innenfor naturreservatet har området intakte brakkvannsdelta som er en sjelden og truet naturtype i Norge. Elvedelta med sandører og strandenger. Strandengene har uvanlig godt utvikla dreneringssystemer og variert vegetasjon med både sørlige og nordlige, subarktiske trekk.

					Salteng, brakkvannseng og pøler. Arktiske arter (eskimomure, ishavsblom og stjerneblom). Viktig trekk- og beiteområde for fugl. Store konsentrasjoner av fiskender (laksand og siland). Ellers gressender, vadere og terner. Strandengene har internasjonal verneverdi i botanisk sammenheng. Området har regional verneverdi for fuglelivet. Kvartærgeologisk sett er området meget interessant. Sedimentasjonsprosessene, som har dannet området etter istiden, fremstår veldig tydelig den dag i dag. Kvænnes kalles også Kipperneset, og det er dette navnet som er markert på kart i dag. I gamle amtskart angis området med navnet Kvænnes. Kipperneset er en fornorskning av det finske navnet Kippari, som betyr skipper. Navnet har trolig sammenheng med at det tidligere har vært landingsplass for båter/ havn flere steder rundt neset før sedimentasjon og overgang til større båter gjorde det vanskelig å bruke området som havn. Flere av stiene i friluftsområdet stammer trolig fra tidlige tider, da det var handelssted på Flatvoll, like øst for Kvænnes. Det finnes også tegn i terrenget fra tyskernes aktivitet i området under 2. verdenskrig. Nytt for området i framtiden er at store deler av den sør-østlige delen er regulert til gravlund.
1942-017	SK	Nedre Reisaelva (fra fjorden til Saraelv)	A	Svært viktig	Et nasjonalt laksevassdrag som er internasjonalt kjent for sitt gode laksefiske og sjøørretfiske. Her er det i tillegg populært med padling, grilling og bålkos ved elvebredden, elvebåtkjøring, noe bruk av stakebåt svømming ved badstua på Storslett. Det er noen tilrettelagte fiskeplasser langsmed elva (nybrua ved Einevoll, Mikkinakken og Tørfoss). Det er også en populær bålplass ved Skogstad. Skigåing og hundekjøring på elva på vinterstid forekommer også. Det ligger en campingplass på Tronsanes nedstrøms for Svartfossbrua. Tørfossgården har også overnattingsmuligheter og oppstillingsplass for campingvogner. Elva har elveforbygning mange steder fra og med Bilto og helt ned til fjorden. Det er mye lokalhistorie knyttet til elva og bruken av denne, men lite er samlet og dokumentert. Dette gjelder f.eks tjæremiler og stakebåt/elvebåtkultur. Det går vei parallelt med elva i stor grad, men ikke så tett på som er vanlig ellers i landet. Dette vil si at man stort sett ikke ser trafikken fra elva, men den kan høres. Ellers er det også noe støy fra elvebåtene på sommerstid i hovedsak i øvre del av elva. Det er behov for flere tilrettelagte områder nær elva og parkeringsplasser m.m.

1942-018	MA	Sikkájávri - Kildalsdammen	A	Svært viktig	Veldig populært utfartsområde, spesielt i påsketiden med merkede skiløyper fra Vegbrink til Sikkajávri og videre til Kildalsdammen (ca. 18 km). Sikkajavri er et svært populært turmål og isfiskevann. Čillagáisá er et av Nordreisas tidligere "10 på topp"-mål, og Ut i NORD-destinasjoner. Navnet stammer fra det samiske ordet «Čilla» - som betyr bogestelle/skyteskår, og er knyttet til den historiske jaktformen i området. Videre ligger det en autentisk jordgamme der hvor Čilladalen møter Fávresdalen. Sikkajávri er yndet for isfisket, hvor friluftsbruken i hovedsak er tilknyttet snøskuterkjøring opp fra Rotsundelv. Det er private hytter ved Sikkajavri. Fra Kildalsdammen er det også mulig å gå på ski gjennom Samueldalen over til Gahperus i Reisadalen, denne traseen tråkkes/merkes rundt påske. Det er flere trimbøker spredt i hele området. Hovedaktivitetene i området inkluderer skiturer, fotturer, teltturer, fiske, isfiske, bærplukking og jakt. Nordreisa hundekjørerlag har kjørt løyper innover Kildalen, mot Annavanne og opp til Fávrresvággi i en årrekke. Pga. kraftverket tilknyttet Kildalsdammen er det mulighet til å kjøre bil helt frem hit og parkere for omlag 6 biler. Dette gjør Kildalsdammen til et også mye brukt utfartsområde. Tilknyttet Kildalsdammen er det to gapahuker og en åpen bu. Stiene i området er i hovedsak ikke tilrettelagt, men enkelte klopper og bruer finnes tilknyttet Kildalsdammen. Området har flere gjengående Ut i NORD-destinasjoner; Storhaugen, Sikkájávri, Snøfonna, Flylysvarden, Sørkjoslia og Kildalsdammen.
1942-019	NT	Rotsundelv – øst og vest	B	Viktig	Et relativt mye brukt nærturområde for de lokale i Rotsund og Rotsundelv på sommeren. Det er merket skiløype fra Rotsunddalen til Pilteri. Fra Pilteri går det også en trase over til Nordmannvikdalen i Kåfjord. Det er en åpen gamme øverst i Pilteridalen. Det er flere trimpostkasser i området i regi av Rotsundelv IL, inkludert tidligere "10 på topp"- og Ut i NORD destinasjonen Steinfjellet. Herifra er flott utsikt utover sundet, ut i fjorden og over fjellområdene i sør og øst. I området tilknyttet Martahaugen er det funnet flere flott steinmurte kulturminner som enten stammer fra jakt på rein, eller tyskernes tilbaketrekning. Det er flere hytter på vestsiden av Sikkájávri. På Sikkájávri er det en del isfiske, og brorparten av isfiskerne kommer fra Sørkjossiden. Det er flere fine stier og bra fiske i noen av fjellvannene i området. Det er også endel bærplukking, fiske i elva og elgjakt i området. På østsiden av Rotsundelv går det en snøskuterløype opp til Sikkájávri, og sørover til Gievdnejávri.

					Snøskutertrafikken tilknyttet snøskuterløypene medfører en del støy på vinterstid, men tilgjengeliggjør også fjellområdet for flerefriluftslivsaktiviteter for lokale.
1942-020	SK	Spåkenes	A	Svært viktig	Området er svært mye besøkt på grunn av sin krigshistorie og rike fugleliv, og har mange fine tilrettelagte stier med informasjonsskilt. Fra ruinene etter tyskernes kanon og utsiktsinnstallasjon er det en flott utsikt inn i Rotsundet, inn- og ut av Kåfjorden og mot Lyngsalpene. Spåkenesøra naturreservat ligger på nordsiden av Spåkenes og det er bygget et fuglekikkertårn i strandkanten. Området har spesielle naturkvaliteter som f.eks endemorene, og ikke minst det store fjæreområdet som er viktig som trekkområde og hekkeområde for våtmarksfugl. Mange besøker området for sin fine lokalitet og utsikt mot Lyngsalpene. Området øst for E6 er et fint skiområde for nærturer og fungerer også som startpunkt for toppturer til Storhaugen og Sorbmegaisa. Det er et stort potensial for universell utforming i dette området.
1942-021	UO	Havnnes - Uløytinden	A	Svært viktig	Internasjonalt kjent topptur område, mye brukt av besøkende toppturentusiaster (skiturister) hele vintersesongen. Noen går opp til Uløytinden fra Havnnes og fortsetter bortover toppene for å kjøre ned på Skjervøysiden av øya. Andre går motsatt retning. Både fisketurister og skiturister ankommer ofte øya i seilbåt og ankrer opp rundt hele øya. Det er mye kulturhistorie på handelsstedet på Havnnes med godt vedlikeholdt gamle bygninger og fiskebruk, som ikke ble brent ned under 2. verdenskrig. Regelmessig (bil)ferge går fra E6 ved Rotsund til Havnnes og Klauvnes (Skjervøysiden av øya). Flott utsikt mot Lyngsalpene. Mange stier, trimposter, trimbøker og bålplasser spredt over hele området. Uløytinden inngår i "10 på topp" og Ut i NORD (i tillegg til Gahperhøgda) i Nordreisa. Grendelaget arrangerer premietrekning blant de som har vært med på grendelagets trimpostløype sommerstid. Fint område å plukke bær i. Hytter og fritidsboliger på vestsiden av øya. Elgjakt, rypejakt. Det er flust av kulturminner på øyas vestlige side, deriblant et hellemaleri.
1942-022	TU	Blåtinden	C	Registrert	Bratt og urete område på Uløya som benyttes hovedsakelig av lokale til bærplukking. Muligens strandhugg/telting av kajakkpadlere. Skituristbåter ankrer av og til opp ved stranda her, og går opp til toppene herfra. En del trafikk genereres av skitraversen over toppene.
1942-023	TU	Sæteraksla	C	Registrert	Veldig bratt område på Uløya hvor hovedparten av bruken er i fjæra med tilhørende stangfiske, bålkos, fotturer og fjæraaktiviteter.

1942-024	TU	Čohkolat	C	Registrert	Lite brukt område pga. tilgjengelighet og avstand. Mange bratte partier og området er svært avsidesliggende i forhold til andre områder i kommunen. Blir derfor sporadisk brukt til fotturer, skiturer, jakt og teltturer av de som vil oppleve naturen i stillhet eller helt alene.
1942-025	TU	Čillavággi - Dolpi - Fávrresvággi	B	Viktig	Oppleves som en forlengelse av turområdet rundt Kildalsdammen. Ordet «Čilla» i Čillavággi er det samiske ordet for bogastelle/skyteskår, og «vággi» betyr dal. Navnet er tilknyttet den historiske bruken av dalen og fjellet Čillagáisá til jakt av rein. På vinteren er dette et fint toppturområde. Langs dalbunnen/elvekanten er det lettgått, men det er mindre aktivitet i området på sommerstid. Fint jaktområde for småvilt, om enn litt avsidesliggende. Dette er en del av kjerneområdet til reindrifta.
1942-026	TU	Samueldalen	B	Viktig	Området er en forlengelse av friluftsområdene rundt Gahperus og Kildalsdammen, og binder slik sett disse områdene sammen. Er relativt mye brukt til både korte og lengre skiturer, spesielt rundt påsketider, dog for de spreke. Det er nemlig en ganske lang dagstur på ski mellom Kildalsdammen og Gahperus. Sommerstid er området lite brukt. Fint fiske i vannene i området. Fint rypejaktsområde. Mye rein i dalen på våren og høsten. Her finner du dessuten ei spylerenne og morener fra kvartærtiden. Den sørøstlige delen av området inngår i Jávreoaivvit naturreservat, med formål om å bevare «enestående flora av plantegeografisk interessante arter». Her går det også en ny kraftgate med tilhørende anleggsvei gjennom fra Kåfjord og ned mot Reisadalen.
1942-027	TU	Gáhkkovarri	C	Registrert	Flott fjell. Bratt å komme seg opp, men flott område på toppen. Lite brukt sommeren og enda mindre på vinteren. Området er en del av Javreoaivit naturreservat, med dertilhørende store botaniske verdier. Den sørlige delen av området inngår i Jávreoaivvit naturreservat, med formål om å bevare «enestående flora av plantegeografisk interessante arter».
1942-028	UO	Bergmo - Liland	B	Viktig	Fint og lettgått, familievennlig turterreng i kulturmark og skogsterreng. Bærer preg av å være i nærheten av nasjonalt kjent lakseelv - har mange fiskeplasser og fine bålplasser ved elva. På vinteren kjøres det opp skiløyper i området, som går helt til Sappen. Området brukes også av lokale hundekjørere. Det er elgvald i området, og det forekommer også litt rypejakt i området på høsten.
1942-029	TU	Store Ste	B	Viktig	Et landemerke og en ettertraktet topp å bestige både for lokale og tilreisende fjellgeiter og andre trimmere. Hovedsakelig sommerturer. Toppen er en av Nordreisas "10 på topp-" og Ut i NORD-destinasjoner,

					og har i årevis hatt trimbok på toppen. Det er populært å gå til Lånivannet, som er på veien opp til toppen, og dessuten en av "5 på topp" destinasjonene. Fiske i Lånivannet og bærplukking er også populære aktiviteter i området, men pga. lavt produksjonsgrunnlag er fisket utsatt for overfiske. Det beiter en del sau i området.
1942-030	SK	Saga	A	Svært viktig	Dette området brukes til skianlegg hele snøsesongen med preparerte langrennsløyper, lysløype, skiaktiviteter/skileik, brøytet parkeringsplass og flere idrettsarrangementer i løpet av sesongen. Krakenesløypa strekker seg omlag 30 km. Det er ikke tillatt med hund i disse skiløypene. Saga er nylig blitt et statlig sikret friluftslivsområde, og er i tillegg også tilrettelagt med skiskytterstadion med tilhørende anlegg. Her er det planer om å anlegge (asfalterte) rulleskiløyper, universelt utforma turstier, anlegge gapahuker og bålplasser. Til dags dato brukes Saga i hovedsak på vinterstid, men det forventes at området vil brukes mer på sommerstid da planene for området realiseres. Når planene for dette området er ferdige er det hensiktsmessig å skille dette ut som et eget område i kartleggingen. På høsten er dette fint bærterreng. Stort potensiale for utvikling mtp sommeraktiviteter som sykling, o-løp osv. På sommeren er det beitende storfe i området.
1942-031	UO	Sappen-Lindovarra	A	Svært viktig	Flere turstier og tråkkede skiløyper i hele området i regi av grendelaget. Mange små vatn med fiskemuligheter. Fint område for padling og fisking i Josvatnet (og Badevatnet). Ved Josvatnet er det også tilrettelagt for bevegelseshemmede med fiskerampe, toalett og asfalterte veier. Fint område for sykling på skogsveier. Noen hytter. Elg- og rypejaktområde. Fint bæområde. Det ligger en leirskole med mange friluftstilbud i kjernen av området. Leirskolen benytter hele området flittig til alle slags friluftsaktiviteter med elevene, hovedsakelig vår og høst, men også på vinteren. Interessante botaniske forekomster i området. Området som heter Lindovarra har en spesielt flott skog, og er i dag et naturreservat. Sør i området ligger også Pihkahistamaelva naturreservat.
1942-032	UO	Ĉavccas - Svartfoss	C	Viktig	Et familievennlig turområde, som egner seg til skiturer, bærplukking, fotturer, aking og bålkos. Kulturhistorisk viktig med tanke på skogsbruk (tjæremiler) i den sørvestvendte lia. Det er en skogsbilvei i området. Mye av friluftsområdet i området er sterkt tilknyttet snøskuteraktiviteten i dette området. Snøskuterløypa kommer ned fra Čavččasjohka og krysser elva ved og deler seg i to ved Gahperus, hvor én løype fortsetter oppover langs skogsveien, og en sløyfer seg i nordlig retning. Løypa

					benyttes svært mye av beboerne på campingplassen ved Reisaelva, både til scooterkjøring og til skigåing. Det kjøres en del med hunder i området tilknyttet løypene som går mellom Kjellerskogen og Saravann.
1942-033	SK	Øvre Reisadalen (fra Saraelv til Imogammen)	A	Svært viktig	Et nasjonalt laksevassdrag som er internasjonalt kjent for sitt gode laksefiske og sjøørretfiske. Det er mange som tar seg fram til fiskeplassene sine med elvebåt og til fots, og stadig flere sykler. Helt ved inngangen til området ligger Ovi Raishiin (samisk for porten til Reisa). Her er utlånshytter, bålplass delvis bemannet kiosk, toalett, viewpoint og «fjellbibliotek» m.m. I øvre Reisadalen er det i tillegg populært med padling, grilling og bålkos langs med elvebredden og elvebåtkjøring. Elva går inn i Reisa nasjonalpark og har svært rikt fugleliv (laksender m.m.) og området er svært naturskjønt og særegent. Her er mange etablerte leirplasser ved elva med bord og benker ol. Det går en merket sti langsmed hele elvestrekket, som er en del av DNTs Nordkalottled og «Vandrerute E1». Stien langsmed elva fra Saraelv og helt til Reisavannet/Ráisjávri er én av elleve historiske vandreruter i Norge. Det fins flere bruer, stiger og annen tilrettelegging, blant annet sikring av bratte deler av stien, langsmed elva. Mollisfossen er et yndet turistmål og det fraktes årlig over 2000 turister opp elva med elvebåt for å oppleve fossen. Ikoniske Mollisfossen, en foss som er en av Norges høyeste frittfallendefosser, er her. Dette er en mye besøkt destinasjon for turister som benytter seg av elvebåttilbudet. Det er bygget en flott gapahuk tilknyttet Mollisfossen ved elvekanten. Troms Turlag har en hytte (Nedrefosshytta) ved Nedrefoss. Nordreisa scooter og båtforening har en hytte på Naustneset (Naustihytta) som brukes svært mye. Skigåing og hundekjøring på elva på vinterstid er populært, men det bør huskes på at flere steder er isen utrygg hele vinteren. Det er svært mye lokalhistorie knyttet til elva og bruken av denne. Langs stien finner man blant annet en godt bevart tjæremile med informasjonsark. Statskog har utleiehytter i området (Sieimma og Ansamukka), og har satt opp stiger for å lette adkomsten til elva ved Øvrefossen og Jorma (ved Imo). Det er i tillegg andre åpne hytter/koier i nærheten av stien: Sieimma, Vuommatakka, Imogammen og Arthurgammen (noen kilometer sørøst for Imogammen).
1942-034	TU	Puntadalen	B	Viktig	Et relativt moderat brukt utfartsområde. Gir adkomst til "fjellet" og Saravann. Lokale benytter også området til bærturer, hundekjøring, småviltjakt eller elgjakt. Parkering ved brua. Derfra går det en skogsvei ved elva som har noen bålplasser med benker. Det er også

					et par utvidete vegkanter som er egnet for parkering av ikke mer enn én bil omlag 2 km ovenfor brua. Det finnes minst to tjæremiler i svært god stand ikke langt fra fylkesvegen Ørretvannet er en gjenganger som Ut i NORD-destinasjon hvor det i perioden 2017 – 2019 er vært registrert ca. 100 besøk per sesong.
1942-035	TU	Gahperusfjellet	C	Registrert	Et lite brukt og ganske bratt område. Ligger i nærheten av et populært hyttefelt. Relativt godt bærterreng og jaktterreng.
1942-036	UO	Gahperus og Geatkkut	B	Viktig	Et populært turområde som er mye brukt til turgåing, skiturer, fiske, isfiske, småviltjakt, elgjakt, bærplukking og hundekjøring. Det finnes gode parkeringsmuligheter i bunn av Gahperuslia, ca. 250 meter fra fylkesveien. På sommeren er det populært med turgåing/sykkelturer på anleggsveien fra Gahperus innover fjellet Området brukes også til fjellturer med hest (både ridning og kløv). Det går turløype fra Sappen til området. En mye brukt snøscooterløype går på tvers av dette området (samme som skogsveien), da dette er en av svært få inngangsporter til vidda som ikke innehar høy snøskredfare. Den starter ved en relativt stor parkeringsplass og går innover mot Somajavri og Kåfjord. Geatkkutvággi og Somasjávri er populære isfiskevann på vinterstid, hvorav snøskuter brukes som transport ut til friluftsområdet. Det er anlagt en kraftgate fra Kåfjord i vest til som går i østlig retning før den vinkler nordover og ned Gahperuselva. Det ligger også et hytteområde i de første bakkene opp fra Reisadalen. På vårparten er det svært mye rein i området da dette er et samleområde og kalvingsområde. Vegetasjonen viser tydelige preg fra Reinsdyrnæringa.
1942-037	TU	Geatkkutoaivvit - Biertavárri	C	Registrert	Lite brukt område med noen få private hytter. Ellers blir området sporadisk brukt til skiturer, fotturer, jakt og teltturer. Det er noen fine fiskevann i området.
1942-038	SS	Reisavann/Ráisjávri	A	Svært viktig	Særpreget, stort og svært produktivt ferskvann. Mange ulike fiskearter (røye, gjedde, abbor, lake, ørekyte). Nordkalottleden og «Vandrerute E1» går gjennom området, og den historiske vandreruta gjennom Reisadalen starter/ender her. Statskogs utleiehytte er ikke lenger i drift, men privat aktør leier ut hytte og båt. Denne er et populært startpunkt for ski- og fotturer langs nordkalottleden ned mot Reisadalen. Flott vann for padling/båtbruk, men vanskelig tilgjengelig for bil ned til vannet (terrengbil). Kremområde for rypejakt. Endel aktivitet vinterstid i nordlig område i forbindelse med scootertrafikk fra Nordreisa til Kautokeino, fra Kautokeinos side av kommunegrensa. Tidligere mye kjørespor etter

					reindrifta, men tilpassede klopper over myrer har motvirket dette og myrene har i stor grad tilbakevendt til sin originale tilstand. Reindriftshytter ligger i relativt stort antall rundt hele vannet og brukes hovedsakelig på våren og høsten. Prøvefiske ble utført tidlig september 2019 og viste et flertall av storvokst abbor, og sunn bestand av røye om enn litt tynn populasjon.
1942-039	TU	Fjellområdene vest for Reisadalen	B	Viktig	Et område som er lite brukt til friluftsliv og mye brukt til reindrift. Drives litt hundekjøring og sporadisk skigåing, turgåing og småviltjakt i området. Det ligger ei åpen hytte i Deatnumuotki.
1942-040	TU	Reisavann - Imo	B	Viktig	Dette området brukes hovedsaklig til turgåing i barmarksesongen langs nordkallottruta (DNT, ved Troms turlag) og den historiske vandreruta gjennom Reisadalen (én av elleve i Norge) og til rypejakt på høsten. Også «Vandrerute E1» mellom Nordkapp og Sicilia går her. Det er også litt skigåing langs turlagsstien på vinterstid. Denne stien er en gammel ferdselsvei mellom Nordreisa og Kautokeino. Lettgått terreng og en tydelig sti med unntak av en del våte partier rundt Reisavann hvor det også er en del kryssende kjørespor. Kraftlinja følger stien igjennom området mer eller mindre hele veien. Det er langt mellom overnattingshyttene Nedrefosshytta og Statskogs hytte ved Reisavann (27 km). Statskogs hytte er ikke lenger driftet, men praksisen er at ytterdøra og gangen er åpen slik at turgåere i nød kan søke ly. Veien inn til Reisavannet er i svært dårlig forfatning, og kan kun kjøres på med ATV eller SUV (eller annen høy terreng bil). Det er imidlertid muligheter for veldig primitivt ly i Arthurgammen og Imogammen, som begge ligger i nærheten av turlagsstien (like før stien går ned i Reisadalen). Det anbefales å ta med seg telt på dette strekket.
1942-041	TU	Molleŝvuopmi	B	Viktig	Et av de få områdene som gir grei adkomst til vidda fra Reisaelva. Området har mye lokal historie og samisk historie, siden ferdselsveien mellom bygda og vidda møttes her ved "Sieimma-nasen". Det ligger to hytter ved Siemma, en på hver side av elva. Nasjonalparkgrensen går like sør for disse hyttene. Den som ligger på samme side som området har en åpen del. Et par hundre meter sørover langs elva ved Siemma finnes et bergmaleri fra ca. 1800 f.Kr. Det finnes ikke turstier langs elva på denne siden. Fjellområdet nordøst for elva benyttes hovedsakelig som rypejaktområde i dag. Ikoniske Mollisfossen, en foss som er en av Norges høyeste frittfallende fosser, fosser ut i søndre, midtre del av området.
1942-042	SS	Storneshamn-Steinsvik-Falla	A	Svært viktig	Mye brukt stangfiskeområde, både etter saltvannsfisk og anadrome arter. Nydelig sandstrand i Steinsvik,

					som er tilrettelagt av det lokale grendelaget med parkeringsplass, bord og benker, bålplass, informasjonstavle, huske og volleyballnett. Flott område for fotografi av midnattssola. En god del bobiler og campingvogn-turister kommer til området for ei overnatting ved stranda og ved flata like før steinbruddet hele turistsesongen sommertid. Det er en del hytter og fritidshus i området i tillegg til noen gårdsbruk og annen fast bosetting. Området innehar kulturminner helt fra steinalderen, og et større anlegg fra 2. verdenskrig.
1942-043	TU	Mollesjavri - Sivravatnet	C	Viktig	I likhet med mange viddeområder i Troms og Finnmark brukes også dette området en del på vinterstid (spesielt i påsken), på grunn av tilgjengelighet som følge av scooterløypa. Her er det teltleir, isfiske, skigåing og hundekjøring som er hovedaktivitetene. Godt i fiske i vannene. Lite/ingen aktivitet på sommeren. Kjerneområde for reindrift (ATV-veier, hytter, reingjerder osv.).
1942-044	TU	Saraelv - Saravann - Somajavri	A	Svært viktig	Et svært populært turområde for fotturer, skiturer, teltturer og fiske (sommer som vinter) i alle vann. Raisduottarhaldi landskapsvernområde og deler av Reisa nasjonalpark faller innenfor dette området. Nordkalottleden og «Vandrerute E1» går gjennom området i en sløyfe før den fortsetter oppover Reisadalen. Stien går forbi et juv med en svært flott foss, Sarafossen, like før stien når veien i Reisadalen. Det er trimpostkasser ved Sarafossen (som også var med i "5 på topp", og det siste året blitt en av de mest besøkte destinasjonene til Ut i NORD i Nordreisa) og på Stuoraskáidi. Det ligger en åpen hytte ved Somajavri. Det er noen som tar seg en terrengsykkeltur mellom Guolasjávri i Kåfjord og Reisadalen på skogstiene i området. Her ligger også Halti - Finlands høyeste fjell – som også er Nordreisas høyeste fjell på 1361 moh, *Ráisduottarháldi*. Det er fint bærterreng og et fint rypejakt- og elgjaktområde. Mye aktivitet på vår og høst mtp. reindrifta. På vinterstid er mye av friluftslivet direkte tilknyttet tilgjengeligheten som følge av snøskuterløypa. Det er et populært utfartsområde med blant annet skuterløype mellom Kåfjord (Guolasjavri til Somajavri) og Reisadalen (Gahperus til Somajavri) og endel hundekjøringsaktivitet i tillegg til andre påskeaktiviteter. Skutertrafikken medfører tidvis til en del støy, men trafikken har avtatt mellom Geatkkutjávri og Somas etter at Skuterløypa ikke lenger kunne kjøres helt inn til Somashytta.
1942-045	TU	Ahmavuomma - Jiertá - Imo	A	Svært viktig	I dette flotte området, i kjernen av Reisa nasjonalpark, finner man blant annet Imofossen, Jierta og den flotte canyonen ved Imo. Nedrefoss er

					det lengste man kan komme med elvebåt, og herifra krysser historiske vandreruta, Nordkalottleden og E1s vandrerute over en hengebru. Ved Imo finner man mange flotte naturhistoriske elementer som spylerenner, jettegryter, ei naturlig steinbru og andre bevis på voldsomme naturkrefter. Fra Nedrefosshyttta går det en tursti til toppen av fjellet Jierta. Dette fjellet med sin karakteristiske form er synlig langt innover vidda. Dette området er også populært blant de mest spreke rypejegerne under jakta.
1942-046	MA	Goppa - Sørkjosen	A	Svært viktig	Veldig populært nærturområde året rundt. Det er en stor parkeringsplass med infotavle og søppelkasse ved Kronebutikken. Området i "Gamlehjemskogen" er godt tilrettelagt med grusede stier, hvor første stykket fra parkeringsplassen ved Kronebutikken er en universelt tilrettelagt grussti med ledelist. Det er også flere bord og benker, bru over bekken, skilting, murte bålplasser og lysløype i dette skogsområdet, som for øvrig har vært et statlig sikret friluftsområde siden 90-tallet. Området fungerer som start på den mye brukte turstien opp til fjells (med Ut i NORD-turmålene Snefonna, flylysvarden og Truiskufossen. Sistnevnte er den tredje mest besøkte Ut i NORD destinasjonen i Nord-Troms). Stien opp mot fjellet har flere trimbøker, gode stier som er merket, utvidet, gruset og lagt til rekkverk ned mot Jernelva, den har også hvilebenker og klopper. Like ved tregrensa finner man Torbjørns plass/Truisku, en liten fjellbu med flott utsikt på klare dager. Fortsetter man videre opp etter stien kommer man til et svært flott område med dramatisk landskap. Spesielt flotte foto-/utsiktspunkt finner man ved Sørkjosvardene. Herfra går det stier ned mot bygda igjen etter Jernelva eller videre opp til fjells mot Sikkájávri og Arasborvárri/Snefonna.
1942-047	NT	Hjellnes - Sokkelvik - Sandnes	A	Svært viktig	Et variert nærturområde til de som bor i Bakkebyområdet og utfartsområde til tilreisende. Her er det flere gode fiskeplasser langs strandlinja, mange stier og trimbøker. Familievennlig og lett turterreng. På Sandnesfjellet er er en av de fem mest besøkte Ut i NORD-destinasjonene. Fint bærterreng, med flere vann spredt i området. Det er hytter og fritidshus i Sokkelvika som brukes hele året. Neset mellom Bakkeby og Sokkelvika er et svært populært turområde for spesielt lokale. Her fiskes det mye sjøørret, det gås turer, bades, båtaktivitet på sommeren, grilling o.l. Stien/kjerrevegen mellom mellom Indre Sokkelvika og til stranda mellom Sokkelvika er svært spesiell, da den i stor grad er hogd ut i fjell. Det er mye lokal historie tilknyttet et enormt ras i området på 50-tallet (Sokkelvikaraset), det står

					en minneplate like nord for brua ved parkeringsplassen til hyttene på sokkelvik. Det beiter sau, elg og rein i området.
1942-048	UO	Jiednejavri/ Isvatnet	A	Svært viktig	Lett tilgjengelig dagsturområde for spesielt fjellskikjøring, men området brukes av alle, også til snowboard. Adkomsten er via en lett tilgjengelig, utvidet vegskulderparkering på Kvænangsfjellet omtrent på kommunegrensen. Området er mye brukt område både sommer- og vinterstid. Mest brukt om vinteren, med svært mange brukere som går på ski i området. Typisk dagsutfartsområde, kortere turer og turer opp til/mot Store Naika og ev. rundt Skarttasvarri og ned mot Storsvingen/ Sandnesdalen. Åpent, stort sett lettgått terreng for skiløping i storslått landskap med flott utsikt. En del isfiske på Isvatnet. Sommerstid er det en god del som går tur til Store Naika, som er en av 10 på Toppene i Nordreisa. Store Naika inngår også i Kvænangen kommune sin toppturordning.
1942-049	NT	Gorosomoan	A	Svært viktig	Gorosomoan er et skogområde mellom Høgegga boligområde og Reisaelva. Området blir brukt til bærtur, gåtur, ridetur og sykling. Barnehager og skoler bruker området aktivt. Området har en Ut i NORD- destinasjon som er den nest mest besøksregistrerte posten i Nord-Troms. Vegetasjonen går fra lyngskog i de nordlige områdene, til storbregneskog i det lavereliggende området. Landskapet er tydelig formet av elven gjennom tidenes løp, hvorav området kan sies å ligge som tre helt flate «etasjer». På vestlig hold er området i dag ytterkanten av et landbruksområde. Området har en mørk historie da det under andre verdenskrig var fangeleir (hovedsaklig Øst-Europeiske krigsfanger) med tilhørende gravplass i dette området.
1942-050	LR	Elveparken – Reisaelva v/sentrum	A	Svært viktig	I sommerhalvåret brukes området mye av lokale og tilreisende. Saunaen brukes i forbindelse med bading på stranden her, men kanskje mer på vinterstid. Området er langs Reisavassdragets strandlinje i sentrumsområdet. Området er tilrettelagt med infotavler, sti og benker, og ved Elvelandet er det en utleibar sauna med bålplass. Det er også laget en gapahuk med bålplass på øya. Øya er tilgjengelig fra brua, men også via en utplassert steinsti som går ut fra øyas østlige side mot Storslett sentrum. Helt sør i området ligger den fredete Gamlebrua fra 1899 som i dag fungerer som en gangbru. Lyssetting av bru og sitteplasser er under planlegging per. 2019. Elvekanten ble forbygget for første gang på 50-tallet, og er det største tørrmuringsprosjektet utført i regi av NVE i Nord-Norge. Det er anlagt fine, brede stier over forbygningene og langs elvekanten.

1942-051	LR	Høgegga	A	Svært viktig	Et grøntområde i sentrum av boligfeltet på Høgegga. Her er turstier på kryss og tvers, og på vinteren er det også skiløyper i området. Det er en fotballbane med tilhørende gapahuk og en sykkelbane i sentrum av området. Under krigen var det tyske kaserner her, og man kan fortsatt se spor av aktivitet fra dette i sentrum- og i vest i området. Nordre del av området er et frodig grøntområde med stier, som også brukes av innbyggere utenfor Høgegga som en innfartsvei til turer opp til Lundefjellet. Høgegga barnehage ligger like sør for sentrumsområdet.
1942-052	SS	Maurnesets sjøområde	C	Registrert	En utvidelse av Maurneset for å inkludere friluftslivet på sjøen. Bortsett fra motorisert båt er dette et område som brukes av havkajakkbrukere. De siste sesongene har det kommet flere padlere hit for å prøve å få med seg hvalinnsiget. Noe dykking finner også sted her.
1942-053	SS	Bakkebyfjorden - Sandnesodden	C	Registrert	Et området godt egnet for padleturer. Det finnes kulturminner fra middelalderen og fra andre verdenskrig her. Havkajakkbrukere parkerer og setter ut kajakken ved Rydningen, og Nord-Troms padleklubb har dette området som et anbefalt padleturområde. Innerst i vika er det rolig oftest rolig vann og godt egnet for nybegynnere. Havkajakkkulturen er fortsatt ung i Nordreisa, men trenden tyder på en stadig økning
1942-054	SS	Uløya rundt - Rotsundet	C	Registrert	Et sjøområdet godt egnet for padleturer og annet sjøbasert friluftsliv. Det finnes kulturminner fra middelalderen og fra andre verdenskrig her. Havkajakkbrukere parkerer og setter ut kajakken ved fergeleiet i Rotsund og padler over sundet og følger kystlinja nordover på vestlig side. Nord-Troms padleklubb har dette området som et anbefalt padleturområde, og også langtur rundt hele Uløya. Uløya har flere strender som ikke har landbasert atkomstveger, og har derfor høy verdi for friluftslivutøvere som faller innenfor kategorien høypurister. Drivved til bålbruk er varierende. Området har en fantastisk utsikt mot lyngen i vest, Kåfjorden i sør og Rotsundet i øst. Området har stort potensiale for økt aktivitet og større variasjon av friluftslivsaktiviteter på sjøen
1942-055	SS	Sørkjosen – Hjellneset – Svartneset	B	Viktig	Et nærområde som brukes mye av de lokale for rekreasjonsfiske. I dag brukes sjøen i dette området i stor grad av motoriserte båter, men også stadig mer havkajakker. Bortsett fra motorisert båt er dette et område som brukes av havkajakkbrukere. Sør for Hjellneset er det ikke lov å fiske med garn, mens i Sokkelvik er det gjerne garn ute gjennom igjennom hele sesongen. På havna i Sørkjosen står fiskere tett i tett fram til laksefisket åpnes i Reisaelva, da det

					juridiske skillet mellom sjø og elv går fra østsiden av havna. Kystlinja fra og med Havna i Sørkjosen og fram til Indre Sokkelvik er mye brukt gjennom sommerhalvåret til fiske fra land, i tillegg til fisket fra båt. De siste sesongene har det kommet flere padlere hit for å prøve å få med seg hvalinnsiget. Noe dykking finner også sted her.
1942-056	TU	Storhaugen/ Boazovárri	A	Svært viktig	Et svært populært toppturområde hvor turen starter på parkeringen ved kirkegården på Kåfjords side av kommunegrensa. Storhaugen (Boazovárri) er av mange å regne som et fjell i Kåfjord, men de siste 250 høydemetrene mot toppen er innenfor Nordreisa kommune. Dette er en svært populær toppturdestinasjon sommer som vinter. På grunn av den relativt slake helningen her er sørvestlig side av Storhaugen lite snøskredutsatt, og på vinteren er det svært mange toppturturister som kjører ned fra denne toppen og ender opp ved Djupbik, i Kåfjord. Fra Storhaugen er det flott utsikt mot Lyngsalpene, ut mot fjorden/sundet og innover mot Kåfjord og Nordreisa. Det er naturlig å se dette friluftslivsområdet i direkte tilknytning til Kåfjords friluftslivsområdeID 1940-013, og verdisettingen er derfor identisk denne.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2019/1284-1
Arkiv: N64
Saksbehandler: Hilde Henriksen
Dato: 12.11.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
9/19	Driftsutvalget	21.11.2019

Høringsuttalelse - forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet imøtekomme våre merknader under for forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunn, sjø og vassdrag:

- Definisjoner som *offentlig ledningsnett*, *privat ledningsnett og anleggseier* er uklare og ikke i samsvar med det som oppfattes som vanlige i denne fagsammenhengen. Det er videre spørsmål om definisjonene stemmer med det som er brukt i andre rettskilder.
- Rollen som vegmyndighet tildeles i forslaget er overraskende og uforståelig. Vegmyndigheten skal ikke påføres ansvar som *anleggseier* for andre offentlige virksomheter eller privates lednings- og kabelanlegg. «Forsyningseier» til private anlegg eller andre offentlige anlegg er den som har og skal ha best oversikt over slike anlegg. Vegmyndigheten stiller bare grunnen til disposisjon vederlagsfritt.
  «Forsyningseier» av offentlige og private ledninger må defineres som anleggseier uavhengig av grunn også i denne forskriften.
- «*Forskriften krever at anleggseier lagrer opplysningene om ledningene som er tatt ut av bruk.*»
  Ved at vegmyndigheten i forslaget er tildelt rolle som *anleggseier* for all infrastruktur som ligger i veggrunnen, blir vegmyndigheten ansvarlig for oppbevaring av opplysninger om ledninger som både er i drift og etter at de er tatt ut av bruk. Vegmyndigheten skal ifølge forslaget bære arkivansvar for kartdata i veggrunn. Ved omklassifisering fra offentlig vei til privat vei, er det ingen offentlig veimyndighet som eier veggrunnen.
  Fra kommunens synspunkt, vil det være riktig at koordinert ansvar for oppbevaring av kartlagt infrastruktur i grunnen legges til kartverket da mye av denne infrastrukturen er samfunnskritisk. Det må også gjelde arkivansvar for ledninger tatt ut av bruk.

Saksopplysninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ute på høring utkast til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunn, sjø og vassdrag.

Høringsbrev og høringsnotat finnes her
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-forskrift-om-innmaling-dokumentasjon-og-utlevering-av-geografisk-informasjon-om-ledninger-og-annen-infrastruktur-i-grunnen-sjo-og-vassdrag/id2670258/?expand=horingsbrev

Høringsfrist er 03.01.2020.

Vurdering

Plan og bygningsloven §2-3 Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv der forskriftsutkastet er ment å gi utfyllende bestemmelser til lovteksten for å sikre nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur.

Forskriftsutkastet gir om det blir vedtatt store konsekvenser for kommunens som vegmyndighet. Ledninger legges i dag kostnadsfritt i vegen under forutsetning av at vegeier ikke påføres kostnader for andres ledninger. Forskriftsutkastet vil gi kommunen som vegmyndighet oppgaver og kostnader for innmålinger, dokumentasjonshold, utlevering av dokumentasjon og påvisning for infrastrukturanlegg som andre eier. Konsekvensen for mange kommuner vil være behov for økt personellressurs eller samarbeid med andre noe som likevel er en merkostnad for å ivareta andre sine anlegg.

Nordreisa kommune har følgende merknader til forskriftsutkastet

- Definisjoner som *offentlig ledningsnett*, *privat ledningsnett og anleggseier* er uklare og ikke i samsvar med det som oppfattes som vanlige i denne fagsammenhengen. Det er videre spørsmål om definisjonene stemmer med det som er brukt i andre rettskilder.
- Rollen som vegmyndighet tildeles i forslaget er overraskende og uforståelig. Vegmyndigheten skal ikke påføres ansvar som *anleggseier* for andre offentlige virksomheter eller privates lednings- og kabelanlegg. «Forsyningseier» til private anlegg eller andre offentlige anlegg er den som har og skal ha best oversikt over slike anlegg. Vegmyndigheten stiller bare grunnen til disposisjon vederlagsfritt. «Forsyningseier» av offentlige og private ledninger må defineres som anleggseier uavhengig av grunn også i denne forskriften.
- «*Forskriften krever at anleggseier lagrer opplysningene om ledningene som er tatt ut av bruk.*»
  Ved at vegmyndigheten i forslaget er tildelt rolle som *anleggseier* for all infrastruktur som ligger i veggrunnen, blir vegmyndigheten ansvarlig for oppbevaring av opplysninger om ledninger som både er i drift og etter at de er tatt ut av bruk. Vegmyndigheten skal ifølge forslaget bære arkivansvar for kartdata i veggrunn. Ved omklassifisering fra offentlig vei til privat vei, er det ingen offentlig veimyndighet som eier veggrunnen.
  Fra kommunens synspunkt, vil det være riktig at koordinert ansvar for oppbevaring av kartlagt infrastruktur i grunnen legges til kartverket da mye av denne infrastrukturen er samfunnskritisk. Det må også gjelde arkivansvar for ledninger tatt ut av bruk.

L

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2015/2067-15
Arkiv: V64
Saksbehandler: May Halonen
Dato: 08.11.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
10/19	Driftsutvalget	21.11.2019

Søknad om deling gnr 85, bnr 1

Henvisning til lovverk: Jordloven, matrikkelloven, plan- og bygningsloven, kulturminneloven.

Vedlegg
1 Sak 1900-2015-0007 Seglnesbukten gnr. 85
2 Geologisk rapport fra Artisk Geotek, datert 18.08.2017
3 Søknad om dispensasjon fra LNFR
4 Georeferert kart - delingsplan og kulturminner
5 Søknad om deling av jordskiftesak gbnr .85/1 i Nordreisa - høring

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner delingsplan på gnr 85, bnr 1 som omsøkt. Delingen omfatter 6 tomter på tilsammen 19,5 daa. Av dette er omlag 12 daa tidligere innmarksbeite og resten uproduktiv skog. Bakgrunnen for delingsplanen fra Jordskifteretten er å få orden på et fremtidig eierskap på eiendommen uten et større personlig sameie med utjenlige eierforhold.

Delingstillatelsen gis jfr følgende lovverk og vilkår:

- Jfr jordlovens § 9 godkjennes omdisponering av omlag 12 daa tidligere innmarksbeite til fritidsformål.
    - Vi begrunner dette med at det ikke har vært jordbruksdrift på eiendommen på minst 50 år. Ved en omdisponering skal det tas hensynet til de drifts- og miljømessige ulempene en omdisponering vil gi. Vi kan ikke se at det er jordbruksinteresser i området og en omdisponering av ca 12 daa tidligere innmarksbeite har lite å si.
- Jfr jordlovens § 12 gis det delingssamtykke av omlag 19,5 daa fra gnr 85, bnr 1 i flg delingsplanen.
    - Vi kan ikke se at det omsøkte arealer er av vesentlig betydning for eventuelt framtidig landbruk i området, eller at det vil kunne oppstå konflikter i forhold til landbruket på andre måter.
- Delingsplanen godkjennes jfr matrikkellovens § 6.
- Delingsplanen godkjennes jfr plan- og bygningslovens § 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1.

- Jfr plan og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling i LNFR-område til deling av totalt omlag 19,5 daa til 6 fritidstomter som omsøkt.
    - Dispensasjonen begrunnes med at hensynene bak LNFR ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. Saken har vært til høring og det er ikke kommet inn merknader om at disse hensynene vil bli vesentlig tilsidesatt og oppsummert ser vi at det er klart større fordeler enn ulempene med særlig hensyn til å allerede nå avklare det framtidige eierskapet på eiendommen.
- Jfr plan- og bygningslovens § 1-8 gis det dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 metersbeltet i strandsonen. Vi kan ikke se at delingsplanen er til hinder for hensynene som skal ivareta allmennhetens interesser i strandsonen.
    - Dette begrunnes med at det i planbestemmelsene som blir tinglyst på alle de nye eiendommene vil være vilkår om at hytter ikke skal bygges nærmere enn 40 meter fra strandlinjene og at det ikke tillates gjerder i strandsonen.

For delingstillatelsen settes det følgende vilkår:

- Alle søknader om igangsetting av byggesaker og andre tiltak som planlegges utført på gnr 85, bnr 1, eller noen av de nye eiendommene, skal sendes til høring til Sametinget før tillatelse gis. Dette gjelder alle markinngrep som oppføring av bygg, framføring av vann- og strømledninger, veier, plassering av stolper mm. Dette for at nye tiltak må legges slik at de ikke skader eller skjemmer kulturminner og at kulturminneinteressene blir ivaretatt på en god måte. Alle registrerte kulturminner framgår på https://kulturminnesok.no og har en har en sikrings- og inngrepsfrisone på absolutt minimum 5 meter fra ytterkant av automatisk fredet kulturminne.
- Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.
- Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, andre ledd, må beskrives i tinglysningsdokumentet. Lovhenvisningen angår at kulturminnemyndighetene skal varsles dersom det oppdages spor etter eldre førhistorisk bosetning på stedet.
- De nye parsellene må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommer som blir berørt av adkomsten.
- Punkt 3.1 i planbestemmelsene om utforming og størrelse på naust, må endres slik at de samsvarer med Nordreisa kommunes arealplan punkt 6.2.4 vedrørende naustbebyggelse.
    - Følgende krav til størrelse, utforming mm for naust gjelder ved utarbeiding av reguleringsplan og behandling av søknad om tillatelse til tiltak:
        - Naust skal ikke overstige 35 m^2, være uisolert, i en etasje og røstet mot vannet. Gesims (brytningspunktet mellom vegg og tak) skal ikke overstige 2 m målt fra gjennomsnittsnivå på ferdig planert terreng rundt bygningen.
        - Tillatt takform er saltak, og takvinkelen skal være bratt, fra 35-45 grader. Taktekket skal være mørkt og matt. Torvtak kan også tillates.
- Etter foretatte grunnundersøkelser som er gjort gjelder følgende forhold:
    - Eksisterende dreneringsveier må opprettholdes.
    - Lokal telefarlighet kan forekomme.
    - Hvis det ved grunnarbeid til planlagte hytter identifiseres finkornet materiale med sprøbruddegenskaper (leire og silt) bør dette fjernes og erstattes med mer solide masser.
- Vi forutsetter ellers at planbestemmelsene for delingsplanen og blir bindende for partene og de godkjente parsellene, også ved eventuelle senere videresalg av eiendommene.
- Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven.

Saksopplysninger

I forbindelse med gjennomføring av jordskiftesak 1900-2015-0007 som et ledd i et framtidig arveoppgjør, søker jordskifteretten på vegne av partene om delingstillatelse for gnr 85/1 i Nordreisa. Bakgrunnen for delingssøknaden er rettsforlik om tomtefradelingen, med forbehold om at Nordreisa kommune godkjenner fradelingen.

Mikkelvika, gnr 85/1, har to parseller og ligger forbi Hamneidet på Maurneset. I følge gårdskart fra Nibio har eiendom gnr 85, bnr 1 et totalareal på 1012,8 daa. Av dette er 17,9 daa innmarksbeite, 661,6 daa skog på lav bonitet, 26,6 daa myr, 197,8 daa jorddekt og skrinn fastmark og 8,9 daa vannareal.

På eiendommen er det et eldre bolighus som brukes som hytte, et eldre fjøs og et par naust. Det søkes om fradeling av tilsammen seks parseller til fritidsbruk på tilsammen 19,5 daa. Av dette er omlag 7,5 daa uproduktiv skog og resten tidligere innmarksbeite. Fra før er gnr 85, bnr 7 fradelt og ligger midt i det planområdet. Av webkart framkommer grensene til gnr 85/7 som et «frimerke» på gnr 85/1. Det er feil og grensene er rekonstruert av jordskifteretten jfr skylddelingsforretningen og er slik de framkommer i plankartet. Det er utarbeidet egne planbestemmelser for området som vil bli tinglyst og bindene for eiendommene som søkes fradelt.

Kommunen har i en tidlig kommunikasjon i saken, krevd at det skal lages en reguleringsplan for området. Dette følger av det generelle plankravet i plan- og bygningslovens §§ 1-6 og 11-9. I retningslinjer i kommuneplanens arealdel pkt 1.3.1. står det at med hjemmel i pbl § 12-1 kan kommunen kreve utarbeidet reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak selv om det i utgangspunktet ikke reises plankrav av kommuneplanens bestemmelser.

Jordskifteretten mener at planbestemmelsene som er utarbeidet er like mye bindene for partene i jordskiftesaken som en reguleringsplan vil være, fordi planbestemmelsene vil tinglyses og være juridisk bindene for de planlagte eiendommene for kommende eiere, og også ved evt senere videresalg.

Jordskifteretten skriver dette i søknaden: *Bakgrunnen for kravet om deling av gnr 85, bnr 1 er ønske om å få orden på fremtidig eierskap på eiendommen uten et større personlig eierforhold. Dette ved at de fleste av 6 arvingene skal få tildelt sin egen hyttetomt mot å få innløst sin arvedel i gnr 85/1. I dag er store personlige motsetninger mellom arvingene som gjør et samarbeid vanskelig. Etter dagens eier av gnr 85/1, Erna Bårdsen, sin bortgang, vil trolig søskene Ole og Karin Bårdsen overta som eiere av gnr 85/1. Dette vil skape en ryddig eiersituasjon med blant annet hensyn til vedlikehold av det gamle våningshuset på gnr 85/1.*

Det er inngått et rettsforlik som bakgrunn for delingsplanen og planbestemmelsene. Om rettsforliket står det avslutningsvis: *Vi er oppmerksomme på virkningen av rettsforliket, herunder at forliket har samme virkning som en rettskraftig dom.*

Planstatus

Gnr 85, bnr 1 er i kommuneplanen definert som område for LNFR, områder som skal brukes og sikres for landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal bli liggende som naturområder og områder for friluftsliv. Det er derfor nødvendig med dispensasjon

fra plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger innenfor 100 metersonen til sjø, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8.

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: *"at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler."*
I plan og bygningsloven § 1-8. - *Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:*
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Høringer:
Saken ble sendt på høring 14.05.19 med høringsfrist 07.06.19.
Troms fylkeskommune skrev i brev av 05.06.19, se vedlegg:
Som ledd i et framtidig arveoppgjør søkes det om fradeling av seks hyttetomter i Mikkelvika, forbi Hamneidet på Maurneset.

Kommunen har tidligere krevd at det skal lages reguleringsplan for området. Det fremgår av saksfremstillingen at en hytte- og delingsplan ligger til grunn for fradelingssøknaden. Denne planen synes ikke å ha noen status i henhold til plan- og bygningsloven, i det det også fremgår at fradeling forutsetter dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, derunder også fra forbudet mot bygging innenfor 100-meterssonen mot sjø. Jordskifteretten mener at planbestemmelsene som er utarbeidet er like mye bindende for partene i jordskiftesaken som en reguleringsplan vil være, fordi planbestemmelsene skal tinglyses og være juridisk bindende for de planlagte eiendommene.

Til det vil vi bemerke at en reguleringsplan ikke bare er en avtale mellom grunneierne, men like mye et offentlig dokument der alle berørte sektormyndigheter og allmennheten gis anledning til å ivareta sine rettigheter. Det er svært uheldig dersom et stort hyttefelt som dette etableres uten å følge kommunens krav til regulering, og vi vil på det sterkeste anbefale at hytte- og delingsplanen behandles som en reguleringsplan før eventuell fradeling finner sted.

Det er ikke kjent automatisk freda kulturminner som er fylkeskommunens forvaltningsansvar innenfor det berørte området.

Vi gjør oppmerksom at det ble observert et område med tufter, trolig gammetufter av uviss alder under annen befaring på stedet, idnr 237058 i Askeladden (se vedlagt bilde). I høringsbrevet framgår det også at en av tomtene går innenfor det avmerkede området. Tuftene ble ikke detaljregistrert og bør vurderes nærmere i forhold til stedfesting, alder og vernestatus da de kan være automatisk freda kulturminner. I denne forbindelse viser vi til egen uttalelse fra Sametinget.

Dersom man ikke følger vår anbefaling om regulering før fradeling, må tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 andre ledd beskrives i tinglysningsdokumentet. Her framgår det at

kulturminnemyndighetene skal varsles dersom det oppdages spor etter eldre førhistorisk bosetning på stedet.

I sin uttalelse sier Troms fylkeskommune at de anbefaler at det utarbeides en reguleringsplan. De sier ikke at de frarår deling uten at det foreligger reguleringsplan. Jfr telefonsamtale med jordskiftedommer Øystein Nilsen den 30.10.19 har han vært i kontakt med Troms fylkeskommunes kulturetat ved konservator/arkeolog Harald G. Johnsen. Johnsen har uttalt til Nilsen at om Nordreisa kommune godkjenner delingsplanen fra Jordskifteretten, vil ikke Troms fylkeskommune påklage vedtaket.

Den 11.06.19 varslet Sametinget pr tlf at de ville gjennomføre en befaring på eiendommen i løpet av feltsesongen.

Den 21.10.19 fikk vi tilbakemelding etter befaringen som var blitt gjennomført av Sametinget, se vedlegg:
Området er nå befart og det ble registrert flere automatisk fredete samiske kulturminner på eiendommen som ønskes fradelt til ulike parseller. Dette er ID 263400 hustuft, ID 263401 hustuft, ID 263402 brønn/vannpost, ID 263403 naust-/hustuft, ID 237058 bosetning-aktivitetsområde (gammetuft, hustufter), samt ID 263404 nausttuft. Kulturminnene er registrert i Riksantikvarens database Askeladden – se vedlagt kartutsnitt nedenfor. Kulturminnene kan også sees på www.kulturminnesok.no .

Sannsynligvis er tuftene rester etter samisk bosetning markert på Friis' etnografiske kart av både 1861 og 1890. Her er det markert for bofast samisk familie i tømmerhus som holder til i Mikkelvika. Dette er trolig et sjøsamisk gårdstun med ulike bygg brukt under småskala fiskerbonde tilpasning, noe som var vanlig på 1800-tallet og frem til siste verdenskrig. Alle hustuftene er tørrmurt og noen har også en grunn jordkjeller. Alle kulturminner vurderes på bakgrunn av dette som automatisk fredete, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd.

Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. Vi krever derfor at eventuelle nye tiltak i området slik som hytter, anneks, veier og andre inngrep i bakken etc., plasseres i god avstand til kulturminnene. Absolutt minimum er 5 meter fra ytterkant av automatisk fredet kulturminne, jf. kml. §§ 3 og 6. Det bør i den forbindelse også sterkt vurderes om planlagt hyttetomt A kan flyttes til en mer hensiktsmessig plassering i forhold til de registrerte kulturminnene. På bakgrunn av dette må også eventuelle nye eiere bli gjort oppmerksom på disse forhold. ***Vi ber også om å få eventuelle nye tiltak i området på gjennomsyn.***
...[....]...
Sametinget har ellers ingen merknader til den foreslåtte fradelingen.

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) §§ 8 og 9. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til de som skal utføre arbeidet i marken.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Troms fylkeskommune.

Dispensasjon

Før delingstillatelse kan gis for hytte- og delingsplanen, må det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Jfr plan- og bygningslovens § 19-1 krever en dispensasjon en begrunnet søknad om dispensasjon.

I dispensasjonssøknaden er følgende momenter vektlagt, se vedlegg:

- Formålet med saken er å få orden på fremtidig eierskap uten et større personlig sameie med utjenlige eierforhold.
- Delingsplanen og tilhørende bestemmelser blir rettslig bindende før et arveoppgjør, og de blir også gjeldene for evt framtidig videresalg av eiendommene. Dette er en fordel kontra delingssaker og spredte og tilfeldige tomteplasseringer som ofte kommer i forbindelse med et arveoppgjør.
- Området har ikke vært i drift på over 50 år og har heller ikke vært bebodd siden da. Siden det heller ikke går bilvei til eiendommen og er det dermed naturlig at området ikke blir brukt mye av allmennheten. Det skal heller ikke anlegges vei til området, og all frakt av utstyr og mennesker vil hovedsakelig skje via båttransport. Hver hytte skal ha elektrisk forbrenningstoalett og etablere filteranlegg for utslipp av gråvann.

Vurderinger

Landbruk

I jordlovens § 1 står det: *Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.*

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. Side 3 av 3

I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

På gnr 85, bnr 1 er det oppgitt i Nibios gårdskart at eiendommen har 17,9 daa innmarksbeite. Dette arealet ligger i Mikkelvika der den omsøkte delingsplanen er planlagt. Pr definisjon er innmarksbeite jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstet maskinelt. Vi vil tro at det engang har vært gårdsdrift på eiendommen, antakelig tilbake på 1960-tallet. Eiendommen har antakelig heller ikke hatt fast bosetning siden da. Av delingsplanen framgår det at det er omlag 12 daa tidligere innmarksbeite og resten uproduktiv skog. Jfr jordlovens § 9 krever varig omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, samt innmarksbeite, en tillatelse.

Det er pr i dag antakelig heller ikke andre husdyr som beiter i området, da alle gårdsbruk på Hamneidet er nedlagt. Det nærmeste sauebruket ligger i Bakkeby, ca 12 km unna, og det kan likevel hende at det forekommer sprede beitedyr i området. Vi kan derfor ikke se at det omsøkte

arealer er av vesentlig betydning for eventuelt framtidig landbruk i området, eller at det vil kunne oppstå konflikter i forhold til landbruket på andre måter.

Vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven:
Angående reguleringsplan:
Det søkes om deling av seks tomter uten at det foreligger reguleringsplan for området. I plan- og bygningsloven § 12-1 står det:
Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser.

I andre avsnitt står det at skal utarbeides reguleringsplan for de områder der det er behov for en forsvarlig planavklaring når det gjelder flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser.

Gnr 85, bnr 1 ligger på Maursund hvor det ikke bor folk nært planområdet, det er ikke vei dit og etter det vi vet er det heller ikke populært som rekreasjonsområdet. Saken har vært på høring til de samme instansene som også normalt får reguleringsplaner til høring. Det er kulturminnemyndighetene som har svart og ingen av de har varslet innsigelser om delingsplanen blir godkjent uten at det er laget en reguleringsplan for området.

Det er utarbeidet planbestemmelser som vil bli tinglyst på hver enkelt nye gårds- og bruksnummer og vil dermed også bli gjeldene for kommende eiere om disse eiendommene blir solgt på et senere tidspunkt.
I pkt 10 og 11 i rettsforliket står det at forliket forutsettes at Nordreisa kommune godkjenner delingsplanen fra jordskifteretten. I motsatt fall vil forliket bortfalle. I tillegg står det at de er oppmerksomme på at virkningen av et rettsforlik, herunder at forliket har samme virkning som en rettskraftig dom.

Vi mener at dette oppsummert er tilnærmet lik en reguleringsplan selv om delingsplanen ikke har vært gjennom akkurat den samme behandlingen. Bestemmelsene for framtidig bruk av eiendommene vil hefte på alle tomtene som inngår i planområdet.

I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

Tilknytning til infrastruktur
I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer. Ved opprettelse av eiendom til bygningsformål til mennesker og dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann og at bortføring av vann og avløpsvann må være sikret i samsvar med forurensningsloven.

Det er pr i dag strøm fram til Mikkelvika og nye hytter vil kunne få tilgang til det. Vi antar at det skal anlegges privat vannanlegg eller annen type privat vannforsyning. I planbestemmelsene pkt 3.1 framgår det at hver hytte skal ha elektrisk forbrenningstoalett og etablere eget filtreringsanlegg for utslipp av gråvann. Med disse løsningene mener vi at drikkevann og miljøhensynene ellers er godt nok ivaretatt.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.

I dette tilfellet er hovedeiendommen gnr 85, bnr 1 pr i dag uten veiforbindelse og har alltid vært det. Nærmeste offentlige vei er på Hamneidet, ca 2 km fra den eksisterende bebyggelsen på gnr 85/1. Det er opplyst at hovedferdselen vil skje via båttransport fra småbåthavna på Hamneidet. Det er ellers gangadkomst fra Selbuvika, ca 800 m unna. Adkomst til hver enkelt hytteparsell vil skje via en inntegnet sti i øverkant av feltet. I dispensasjonssøknaden er det sagt at det ikke skal anlegges bilvei fra veienden i Selbuvika til Mikkelvika.

Krav til byggetomta og ubebygd areal
I § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

Reindrift
Maurnes kommer inn under reinbeitedistrikt Cohkolat ja Biertavárri. Hos kilden/nibio.no/reindrift er Maurneset registrert som trekklei for rein. Høringspartene har ikke kommet med merknader til dette og vi ser heller ikke at delingsplanen er til hinder for reindrifta

Byggeskikk
I planbestemmelsene for hytteplanen, pkt 3.1, er det gitt bestemmelser for bebyggelse og anlegg. Det står blant annet at bygningene skal gis en utforming som ivaretar lokal byggeskikk og tilpasses kulturlandskapet langs Maursundet.

I planbestemmelsene er det også spesifisert størrelse på bebyggelse når det gjelder maksimalt bruksareal på 150 m2 på hytte og uthus tilsammen. Størrelse på naust er ikke hht til kommuneplanens arealdel, pkt 6.2.4. og må redigeres ut ifra det. Dette gjelder grunnflate på naust, etasjer og gesimshøyde. Jfr arealplanen skal naust ikke overstige 35 m2, være uisolert, i en etasje og røstet mot sjø. Gesims (laveste høyden på taket, altså der vegg går over til tak) skal ikke overstige 2,0 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Sikkerhet
Det er ikke flomfare eller ras- og skredfare i området. Det er heller ikke fare for erosjon.
I planbestemmelsene er det tatt med at det kan forventes en havnivåstigning i Troms på 23-43 cm i perioden fram til 2100. Plassering av naust må ta hensyn til dette. Når det gjelder grunnforhold har Arktisk Geotek foretatt en undersøkelse av de geologiske grunnforhold og naturfarer. Rapport er vedlagt. Sammendraget er at det på bakgrunn av deres resultater ikke er noen direkte naturfarer som truer det planlagte hytteområdet.

Følgende forhold må tas i betraktning:
- Eksisterende dreneringsveier må opprettholdes.
- Lokal telefarlighet kan forekomme.
- Hvis det ved grunnarbeid til planlagte hytter identifiseres finkornet materiale med sprøbruddegenskaper (leire og silt) bør dette fjernes og erstattes med mer solide masser.

Innenfor foreslåtte byggegrenser med planlagte plasseringer av hytter vurderes planen for området som egnet til bebyggelse.

Kulturminner
Saken har vært på høring hos Troms fylkeskommune og Sametinget. Sametinget har vært på befaring. Se under høringer og vedlegg.
Området er nå befart og det ble registrert flere automatisk fredete samiske kulturminner på eiendommen som ønskes fradelt til ulike parseller.

Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. Vi krever derfor at eventuelle nye tiltak i området slik som hytter, anneks, veier og andre inngrep i bakken etc., plasseres i god avstand til kulturminnene. Absolutt minimum er 5 meter fra ytterkant av automatisk fredet kulturminne, jf. kml. §§ 3 og 6. Det bør i den forbindelse også sterkt vurderes om planlagt hyttetomt A kan flyttes til en mer hensiktsmessig plassering i forhold til de registrerte kulturminnene. På bakgrunn av dette må også eventuelle nye eiere bli gjort oppmerksom på disse forhold. ***Vi ber også om å få eventuelle nye tiltak i området på gjennomsyn.*** *...[....]... Sametinget har ellers ingen merknader til den foreslåtte fradelingen.*

Alle kulturminner er registrert i Riksantikvarens database Askeladden, samt at kulturminnene også kan sees på www.kulturminnesok.no. Av kartene framgår hver registrering med gul ring rundt. Denne ringen indikerer en fem meters sikringssonen rundt hvert kulturminne som er et absolutt minimum for plassering av nye tiltak som hytter, uthus, anneks, veier og andre inngrep i bakke etc. I rettsforliket datert 01.03.2016 står det i pkt 6 at henting av stein på tomt A må skje innen 5 år. Det er nettopp tomt A hvor de fleste kulturminnene er registrert og henting av stein må ikke skade de registrerte minnene.

Sametinget ber om å få eventuelle nye tiltak i området på gjennomsyn. Det betyr at Sametinget ønsker alle byggesaker og andre tiltak som planlegges utført på gnr 85, bnr 1, eller noen av de nye eiendommene, tilsendt til høring når det gjelder plassering og inngrep i terrenget. Dette gjelder også framføring av vann- og strømledninger, samt plassering av stolper. Dette for at nye tiltak må legges slik at de ikke skader eller skjemmer kulturminner og at kulturminneinteressene blir ivaretatt på en god måte.

Troms fylkeskommune skriver:
Dersom man ikke følger vår anbefaling om regulering før fradeling, må tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 andre ledd beskrives i tinglysningsdokumentet. Her framgår det at kulturminnemyndighetene skal varsles dersom det oppdages spor etter eldre førhistorisk bosetning på stedet

Naturmangfoldet:
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: *Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.*

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.

Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige.

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det følgende: *Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.*

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.

Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase som er en offisiell oversikt over verneområde, statleg sikra friluftslivsområder og kartlagte områder med utvalgte naturtyper og økologiske funksjonsområde for prioriterte artar. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke registrert sårbare naturtyper i området.

Oppsummering:
Felles bestemmelse i plan- og bygningsloven:
I § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Framtidig bruk av planområdet er nedfelt i planbestemmelser for det omsøkte hytteområdet. Her er det blant annet tatt med at gjerding i strandsonen ikke er tillatt, og at hytter ikke skal bygges nærmere enn 40 m fra strandlinjen, se blå linje på kartet. Naust kan oppføres nærmere. Vi presiserer at naust skal brukes til oppbevaring av båter og utstyr og skal ikke brukes til boformål eller overnatting. Vi anser området for å være lite brukt som friluftsområdet med bakgrunn at det ikke er vei dit.

§ 12-1 i plan – og bygningsloven angår reguleringsplan
Her står det:
Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser...

I tidligere kommunikasjon med Jordskifteretten ble det krevd at det ble utarbeidet en reguleringsplan for den planlagte delingsplanen. En reguleringsplan ikke bare er en avtale mellom grunneierne, men like mye et offentlig dokument der alle berørte sektormyndigheter og allmennheten gis anledning til å ivareta sine rettigheter. Ikke minst om tiltakene har vesentlig virkning på miljø og samfunn.

Jordskifteretten har fremmet en sak som er utformet som en reguleringsplan, men som ikke har vært igjennom systemet med flere ledd av behandlinger, høringer og annonseringer. I pkt 10 og 11 i rettsforliket står det at forliket forutsettes at Nordreisa kommune godkjenner delingsplanen fra jordskifteretten. I motsatt fall vil forliket bortfalle. I tillegg står det at de er oppmerksomme

på at virkningen av et rettsforlik, herunder at forliket har samme virkning som en rettskraftig dom.

Planbestemmelsene som er utarbeidet vil bli tinglyst på hver enkelt nye gårds- og bruksnummer og vil dermed også bli gjeldene for kommende eiere om disse eiendommene blir solgt på et senere tidspunkt. Siden delingsplanen omfatter hele Selbuvika, er det ikke rom for at flere eiendommer vil bli delt på et senere tidspunkt. Fordelen med å fradele før det blir et arve- og skifteoppgjør, er slik det står i dispensasjonen, at det allerede på nåværende tidspunkt klarlegges hvordan framtidig disponering av eiendommen vil bli. I de fleste tilfellene hvor man har store eiendommer som er blitt dødsbo og hvor det er mange arvinger, kommer det krav om at arveoppgjøret løses ved at hver av arvingene får hver sin tomt. Og i noen tilfeller blir ikke eierandelene skiftet og et veldig stort sameie oppstår. Denne delingsplanen vil være i forkant av en slik konflikt, og delingsplanen og tilhørende bestemmelser blir rettslig bindende før et arveoppgjør, og de blir også gjeldene for evt framtidig videresalg av eiendommene. Dette er en fordel kontra delingssaker og spredte og tilfeldige tomteplasseringer som ofte kommer i forbindelse med et arveoppgjør.

Det er særlig viktig at det tas hensyn til registrerte kulturminner på eiendommen. Det må også tas høyde for at det kan være kulturminner som ikke er avdekket. Jfr kulturminnelovens §§ 3 og 6 er det ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet. Sametinget krever derfor at eventuelle nye tiltak i området slik som hytter, anneks, veier og andre inngrep i bakken etc., plasseres i god avstand til kulturminnene. Absolutt minimum er 5 meter fra ytterkant av automatisk fredet kulturminne. På bakgrunn av dette må også eventuelle nye eiere bli gjort oppmerksom på disse forhold. Sametinget ber også om å få alle nye tiltak i området på gjennomsyn.

Arealet på de omsøkte tomtene er på totalt 19,5 daa. Det totale arealet på gnr 85, bnr 1 er ifølge gårdskart hos Nibio på 1012 daa. Arealet på hovedeiendommen er antakelig enda mer i og med at grensene antakelig går til høyeste fjelltopp og dette ikke er medregnet i dette oppgitte arealet. Mesteparten av arealet er uproduktiv skog og fjell. Begge parsellene av eiendommen er uten veiforbindelse.

På østsiden av Maurneset er det et hyttefelt og av kart ser man også at det antakelig går en sti videre utover til spissen av Maurneset. På vestsiden av Maurneset går det en sti kun til området rundt Selbuvika. Det er ingen Ut i nord-poster på Maurneset slik det ofte ser i områder som er populære utfartsområder. Vi tolker dette som at Maurneset ikke er et område som er mye brukt av allmennheten generelt og at et hyttefelt her ikke vil komme i konflikt med allmennhetens interesser, hverken når det gjelder strandsonen eller friluftsinteressene ellers. I planbestemmelsene er det også nedfelt at hytter skal plasseres minimum 40 m fra strandlinjen, men at naust kan bygges nærmere som er naturlig ut ifra sin nytte. Gjerding i strandsonen er ikke tillatt uansett.

Oppsummert ser vi det som mindre vesentlig at det er ikke er laget en reguleringsplan ihht plan- og bygningslovens bestemmelser. Hele delingssaken har vært på høring hos de samme høringspartene som normalt får slike planer til høring, men saken har ikke vært til en offentlig høring slik reguleringsplaner normalt er.

Troms fylkeskommunen har i sin høringsuttalelse uttalt at de anbefaler at delingsplanen blir behandlet som en reguleringsplan, men det framgår ikke at de vil påklage kommunens vedtak om delingsplanen godkjennes uten at reguleringsplankravet blir gjennomført. De har også sagt det til Jordskifteretten. Planbestemmelsene blir likevel tinglyst som gjeldene for alle

eiendommene som er planlagt delt, og eiere vil for framtiden måttet forholde seg til disse betingelsene og vilkårene.

Det er spesielt at Jordskifteretten som en offentlig instans fremmer en slik plan og Nordreisa kommune har ikke hatt en slik sak tidligere. Denne saken mottok vi første gang i 27.01.2016 og saken har tatt lang tid med varierende framdrift. Jordskiftedommeren har jobbet mye med å få i stand et rettsforlik som partene har kunnet enes om, samt laget planbestemmelser som også skal gjelde for feltet og være rettslig bindende før et arveoppgjør. Alt skal tinglyses og være bindene for framtidig disponering av de nye eiendommene.

I og med at det i planbestemmelsene for delingsplanen er tatt med at hytter ikke skal plasseres nærmere enn 40 m fra strandlinjen og gjerding ikke er tillatt, vi anse dette som godt nok i forhold til at hensynene i § 1-8 er ivaretatt.

Siden delingen ikke er ivaretatt av en reguleringsplan for området, er delingsplanen en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 19-2.
Her står det: *at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.*

Hensynene bak bestemmelsen er nettopp landbruk, natur, friluftsliv, samt reindrift. Saken har vært på høring hos Fylkesmannen som skal ivareta alle disse forholdene. Det har ikke kommet merknader angående dette. Vi mener at alle hensynene er ivaretatt med at det er utarbeidet planbestemmelser og at det ellers ikke er forhold som tilsier at hensynene vil bli vesentlig tilsidesatt. Oppsummert mener vi at det i dette spesielle tilfellet etter en samlet vurdering er flere fordeler enn ulemper med å gi dispensasjon til denne delingsplanen. Dette begrunnes med at bakgrunnen for delingsplanen er å få orden på et fremtidig eierskap på eiendommen uten et større personlig sameie med utjenlige eierforhold.

NORD-TROMS
JORDSKIFTERETT

NORDREISA KOMMUNE
14 NOV 2018
SAKSNR.
LØPENR.
DOK.NR.

Nordreisa kommune
9151 Storslett

Saksnummer	Vår referanse	Vår dato
1900-2015-0007	137/18/ØN	13.11.2018

Sak 1900-2015-0007 Seglnesbukten, gnr. 85

Jeg viser til tidligere dialog med Nordreisa kommune om ovennevnte jordskiftesak.

I forbindelse med behandling av jordskiftesaken, som også omfatter en større grensegangsak på gnr. 85/1, søker jordskifteretten på vegne av Erna Bårdsen, eier av gnr. 85/1, om fradeling av 6 tomter for fritidsbebyggelse i Mikkelvika. Det er Erna Bårdsen, som har fremsatt ønske om deling som ledd i framtidig arveoppgjør for sine barn. Det gamle våningshuset og fjøset blir fortsatt å tilhøre gnr. 85/1. Det omsøkte området består av delvis av gammel gjengrodd innmark og utmark.

Jordskifteretten har utarbeidet planbestemmelser for hytteområdet som vil bli tatt inn i en jordskifteavgjørelse ved videre behandling av saken. Jordskifteavgjørelse vil bli bindende for partene - det vil si få virkning som en rettskraftig avgjørelse.

Området i dag er regulert som LNFR-område i kommuneplanen og det søkes derfor om dispensasjon fra gjeldende plan.

Vedlagt følger utskrift av rettsbok, datert 01.03.2016, hvor partene har inngått rettsforlik om tomtefradelingen, med forbehold om at Nordreisa kommune godkjenner fradelingen.

Vedlagt følger også geologisk rapport fra Artisk Geotek, datert 18.09.17, for deling av hytteparseller i Mikkelvika.

Det gjøres oppmerksom på at antall planlagte hyttetomter er redusert fra 9 til 6 i forhold til nevnte rapport.

Vi ber om at saken prioriteres.

Med hilsen
Nord-Troms jordskifterett

Øystein Nilsen
Jordskiftedommer

Postadresse
Postboks 6602 Langnes
9296 TROMSØ

Besøksadresse
Fylkeshuset
TROMSØ

Telefon 77 58 87 00
Telefax 77 58 87 10
jtrmpost@domstol.no

www.domstol.no/jtrm
Bedriftsnr. 974 758 571

NORD-TROMS
JORDSKIFTERETT

Vedlegg: - Utskrift av rettsbok, datert 01.03.2016
- Forslag til planbestemmelser med tilhørende jordskiftekart
- Geologisk rapport fra Artisk Geotek, datert 18.08.2017

Kopi: Erna Bårdsen v/Ole Harald Bårdsen

RETTSBOK

Domstol:	Nord-Troms jordskifterett
Møtedag:	01.03.2016
Sted:	Fylkeshuset i Tromsø
Sak nr.:	1900-2015-0007 Seglnesbukten, gnr. 85 - utsatt fra 30.09.2015
Saken gjelder:	Krav om sak etter jordskifteloven § 2 g og § 88
Jordskiftedommer:	Øystein Nilsen, som enedommer etter jordskifteloven § 9 andre ledd
Protokollfører:	Dommeren
Til behandling:	Drøfting av delingsplan på gnr. 85/1
Innkalte parter:	Eier av gnr. 85/1, Erna Irene Bårdsen v/ Ole Harald Bårdsen Ivar Bårdsen Kjell Roger Bårdsen Tor Bjarne Bårdsen Karin Bårdsen og Richard Hansen Anne Norrie
Til stede:	Ole Harald Bårdsen, Kjell Roger Bårdsen, Karin Bårdsen, Anne Norrie De andre partene var lovlig innkalt, men møtte ikke.

Framlagte dokument:
11. Forkynning av forslag til regulerende og rettsfastsettende vedtak, datert 27.01.2016
12. Brev fra Anne Norrie til Nord-Troms jordskifterett, datert 29.01.2016
13. Brev fra Ole Harald Bårdsen m.fl. til Nord-Troms jordskifterett, mottatt 15.02.2016

Senere i rettsmøte ble følgende dokument fremlagt:
14. Rettsforlik, datert 01.03.2016

Partene fikk ordet og forklarte seg.

I løpet av rettsmøtet ble partene enige i et slikt

RETTSFORLIK

Det er i rettsmøte i dag 01.03.2016 inngått følgende rettsforlik vedrørende deling av gnr. 85/1 i Nordreisa kommune:

1. Partene er i dag enig om fremlagte delingsplan over hytteparseller i Mikkelvika.

2. *Partene er enig om at Anne Norrie blir innløst med kr. 25.000,- for sin arveandel i gnr. 85/1 med påstående bygninger. Beløpet skal være innbetalt til Norrie innen én uke fra dags dato.*

3. *Tomteparsellen til Anne Norrie skal ha vedrett på gnr. 85/1 til bruk til hytta. Det er ikke lov til å frakte ved med seg bort fra Mikkelvika. I så fall vil vedretten bortfalle.*

4. *Alle tomteeierne skal ha rett til oppsett av ny hytte og naust på sin tomt uten noen innsigelsesrett fra naboene.*

5. *Alle tomtene skal ha vegrett fram til sin parsell på gnr. 85/1 rett bak tomtegrensene. For tomt A og B gjelder skal vegen ha en bredde på ca. 3 meter som legges inntil fjellveggen bak tomtene. Tomtene skal også ha felles ferdselsrett i fjæra. Adkomstene bak tomtene inkluderer bruk av ATV/snøscooter. I fjæra skal bruk av ATV kun være for nødvendig frakt av utstyr. Utenom dette er kjøring på annen manns eiendom er ikke tillatt uten tillatelse fra tomteeier.*

6. *Henting av stein på tomt A må skje innen 5 år fra dags dato.*

7. *Tomtene skal ikke gjerdes inn om ikke naboene er enige om dette.*

8. *Tomtene skal ha rett til framføring av nødvendig vannledning og strømledning med stolper som plasseres bak hyttene for tomteeiers egen regning.*

9. *Partene godkjenner at jordskifteretten, på vegne av partene, søker Nordreisa kommune om godkjenning av delingsplanen.*

10. *For gjennomføringen av dette rettsforliket forutsettes det at Nordreisa kommune godkjenner delingsplanen fra jordskifteretten. I motsatt fall vil forliket bortfalle.*

11. *Vi er oppmerksomme på virkningen av et rettsforlik, herunder at forliket har samme virkning som en rettskraftig dom.*

Forliket er opplest og vedtatt.
Forliket er med dette forkynt for partene.
Tromsø 01.03.2016

Ole Harald Bårdsen	*Kjell Roger Bårdsen*	*Karin Bårdsen*	*Anne Norrie*
(sign.)	*(sign.)*	*(sign.)*	*(sign.)*

Øystein Nilsen (sign.)
(dommer)

Retten hevet
Tromsø, 01.03.2016

Øystein Nilsen

PLANBESTEMMELSER FOR HYTTEOMRÅDE I SEGELNESBUKT GNR. 85/1 I NORDREISA KOMMUNE

1. Formål

Det legges til rette for at eierne skal kunne utnytte eiendommen i tråd med sine ønsker, til fritidsbebyggelse, innenfor rammen av offentlige lover, forskrifter og de gjeldende kommuneplaner i Nordreisa kommune. Det skal foretas deling av gnr. 85/1 i 6 nye fritidstomter slik vedlagte jordskiftekart viser, datert 12.11.2018.

1.1 Områdeavgrensning

Planen gjelder området som vises på jordskiftekartet.

1.2 Området reguleres for følgende formål

Fritidsbebyggelse, jf. plan og bygningsloven (pbl) § 12-5 2. ledd punkt 1.
Tomtene i seg selv er romslige og utformingen rundt bukta, som fører til at de møtes i en kileform, gjør at strandsonen blir den naturlige møteplassen for fellesaktiviteter. Det er derfor ikke lagt til rette for fellesarealer.

2. Fellesbestemmelser

Reguleringsplanen danner det privatrettslige avtalegrunnlaget for fradeling av eiendommene.

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Dette kan for eksempel være gjenstander, levninger, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner (liste ikke uttømmende). Melding skal sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Det forutsettes at dette formidles videre til dem som skal utføre arbeidet.

3. Reguleringsformål

3.1 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 2. ledd punkt 1.): Fritidsbebyggelse

I planen er det innregulert 6 tomter på henholdsvis 2,2 daa, 2,5 daa 2,6 daa, 2,7 daa, 2,7 daa og 6,8 daa. I tillegg ligger eiendommen gnr. 85/7 midt i området som er bebygd. Bygningene gis en utforming som ivaretar lokal byggeskikk og tilpasses kulturlandskapet langs Maursundet.

Det tillates hytte og uthus på tomtene med et samlet maksimalt bruksareal BRA på 150 m^2. Naust på inntil 8 meter * 5 meter kommer i tillegg. Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde på inntil 6 meter, maksimalt 1,5 etasjer, målt over gjennomsnittlig planert terreng. Naust/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 3 meter. Også her beregnes høydene fra gjennomsnittlig planert terreng.

Naust og anneks tillates plassert inntil 1 meter fra eiendomsgrensen. Hytter kan plasseres inntil 4 meter fra eiendomsgrensen. Unntaket er tomtene D og E der hytter tillates plassert inntil 1 meter fra eiendomsgrensen. Hyttene skal primært plasseres øverst på parsellene og minimum 40 meter fra strandlinjen, slik som vist med blå strek på jordskiftekartet. Nærmere plassering av hytter skal fremgå av byggesøknaden.

Saltak, pulttak og valmtak tillates. Takvinkelen må være mellom 18 og 35 grader. Taktekke skal ikke være av materiale som gir refleks.

Grunnmur eller pålehøyde maksimalt 150 cm for hytter.
Grunnmur eller pålehøyde maksimalt 50 cm for uthus.

Vann og avløp: Hver hytte skal ha elektrisk forbrenningsklosett (cinderella).
Hver hytte etablerer eget filtreringsanlegg for utslipp av gråvann

Strøm framføres til hyttene med stikkabel som jord eller lufttrekk fra dagens strømledning.

Utvendig fargevalg på bygningene skal godkjennes av kommunen i byggesak. Som hovedregel gjelder at det benyttes dempende jordfarger.

Det tillates inngjerding av hyttetomtene.

Gjerding i strandsonen er ikke tillatt.

4. Adkomst til regulert område

a. Hytteparsellene har gangadkomst fra Selbuvika og båttransport fra småbåthavna på Hamneidet.
b. Nærmere adkomst til de enkelte hytteparseller skjer via den inntegnet sti/ATV-veg på gnr. 85/1 slik som vist på jordskiftekartet. Denne kan ryddes i inntil 2,5 meters bredde for bruk av ATV eller snøskuter.

5. Samfunnssikkerhet

Flomfare: Ingen fare i planområdet.

Ras- og skredfare: Ingen fare i planområdet.


Erosjon: Ingen fare i planområdet.

Havnivåstigning/stormflo: Det forventes en havnivåstigning i Troms på 23-43 cm i perioden fram til 2100. Plassering av naust må ta hensyn til dette.

For øvrig vises til vedlagte ROS-analyse skjema og den geotekniske rapporten.

6. Rekkefølgebestemmelser

Det er ikke påkrevd med en bestemt utbyggingsrekkefølge. Tomteeierne må imidlertid være fleksibel i forhold til evt. materialtransport til eiendommene.


NORD-TROMS JORDSKIFTERETT
Foreløpig jordskiftekart over
SEGLNESBUKTEN, GNR. 85
i Nordreisa kommune
SAK NR. 1900-2015-0007
Datert 12.11.2018
Berørte gnr.: 85
Teknisk utreder -
Overingeniør Håvard Hind
729100
729200
729300
7770800
7770700
7770600
7770500
85/1
85/5
85/6
85/7
A
2,7 daa
B
2,6 daa
C
2,7 daa
D
2,2 daa
E
2,5 daa
F
6,8 daa
Byggegrense mot sjøen
Adkomststi
Adkomststi
0 15 30 meter 45 60 75
Målestokk 1:1500
Koordinatsystem: ETRS 1989 UTM Sone 33
Bakgrunnskart: FKB Kartdata
Kartgrunnlag Kartverket, Norge Digitalt

RAPPORT

Hytteparseller Mikkelvika

Nordreisa kommune

Tiltakshaver: Ole-Harald Bårdsen

Emne: Geologiske grunnforhold og naturfarer

Dato: 18.08.2017




Arktisk Geotek

Arktisk Geotek

Denne rapporten er utarbeidet av Arktisk Geotek på oppdrag fra kunde. Oppdragsavtalen regulerer kundens rettigheter til rapporten. Det er Arktisk Geotek og kunden som har rett til å anvende hele eller deler av denne rapporten. Tredjepart har ikke rett uten skriftlig samtykke fra Arktisk Geotek.

Arktisk Geotek har ingen ansvar dersom hele eller deler av rapporten brukes til andre formål, eller av andre enn det Arktisk Geotek har gitt skriftlig samtykke til. Deler av rapportens innhold er beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Arktisk Geotek eller eventuell annen opphavsrettshaver.



OPPDRAG	Hytteparseller Mikkelvika
EMNE	Geologiske grunnforhold og naturfarer
TILTAKSHAVER	Ole-Harald Bårdsen
KONTAKTPERSON	Ole-Harald Bårdsen
KOORDINATER	69,94° N – 20,99 ° Ø
GNR./BNR./SNR.	85/1 / 1942 / Nordreisa kommune
OPPDRAGSLEDER	Joakim A. Olsen og Hermann O. Hermansen
ANSVARLIG ENHET	Arktisk Geotek

SAMMENDRAG

På bakgrunn av våre resultater er det ingen direkte naturfarer som truer hyttetomtene A-H i Mikkelvika, Nordreisa kommune.

Det gjøres oppmerksom på at følgende forhold må tas i betraktning:

- Eksisterende dreneringsveier må opprettholdes
- Lokal telefarlighet kan forekomme
- Hvis det ved grunnarbeid til planlagte hytter identifiseres finkornet materiale med sprøbruddegenskaper (leire og silt) bør dette fjernes og erstattes med mer solide masser

Innenfor foreslåtte byggegrenser med planlagte plasseringer av hytter vurderes planlagt regulering av område som egnet til bebyggelse.

Arktisk Geotek

Innholdsfortegnelse

1. Innledning 5

1.1. Formål og metode 5

1.2. Områdebeskrivelse 5

2. Topografi og løsmasser 8

3. Vurdering av naturfarer 11

3.1. Flom- og erosjonsfare 11

3.2. Ulike skredtyper 13

3.3. Skredskapt flodbølge og havnivåstigning 16

4. Konklusjon 16

1. Innledning

Tiltakshaver Ole-Harald Bårdsen har utarbeidet reguleringsbestemmelser (16.05.2017) for hytteparseller på eiendom gbnr. 85/1 i Mikkelvika, Nordreisa kommune. I forbindelse med dette krever Nordreisa kommune og Jordskifteretten en faglig vurdering av naturfarer i aktuelt område. Arktisk Geotek er engasjert som en rådgivende instans for vurdering av naturfarer på eiendommen.

Eiendommen ligger under marin grense og er i tilknytning til tynne hav- og fjordavsetninger og strandavsetninger. I arealplanen for Nordreisa kommune angående planbestemmelser for samfunnssikkerhet pkt. 1.5.14 skal naturressurser innenfor planområdet dokumenteres og sikres i størst mulig grad (jf. Pbl. §11-9, pkt.8). Det er et krav til sikker byggegrunn i henhold til Pbl. §28-1 og TEK 10.

Fagrapporten vil vurdere om hyttetomtene er trygg og tilfredsstiller kravene i byggeteknisk forskrift 2010 før en eventuell byggesøknad godkjennes.

1.1. Formål og metode

Arktisk Geotek vil utføre en geologisk vurdering av naturfarer i aktuelt område, som tilfredsstiller de satte krav i byggeteknisk forskrift 2010. Den geologiske kartleggingen tar utgangspunkt i *«NVEs retningslinjer: nr 2/2011, flaum- og skredfare i arealplaner»* ved bruk av ulike kartdata, fagrapporter, lokalkunnskap og befaring.

1.2. Områdebeskrivelse


Hyttetomtene på eiendom gbnr. 85/1 ligger i Mikkelvika, Nordreisa kommune (figur 1). Det er planlagt å skille ut totalt 8 tomter (**A-H**) på eiendommen (figur 2). Tomtene **A**, **B** og **H** er lokalisert øst for blottet berg, lokalt kalt for Mikkelvikberget i nord-nordvest. Deler av denne blotningen kan ved lavvann også ses i dagens strandsone ved disse tomtene. I strandsonen nedenfor eiendom 85/7 og tomtene sørvest (**C**, **E**, **F** og **G**) er fjellblotningen ikke like godt synlig. Tomtene avgrenses i øst av fjell. Det er også fjellblotning like vest for tomt **G**.

Tomtene **C** og **E** er lokalisert innimellom eksisterende bebyggelse fra gjenreisningen etter 1945. På tomt **E** finner vi den første gjenreisningsboligen fra 1946. På tomt **D** er det en fjøs/låve bygget i 1946/47 og på tomt **F** et våningshus fra 1948.

Tomtene strekker seg fra havnivå opp til ca. 15-20 moh. Hyttene planlegges bygd i øvre del av tomtene på ca. 10 moh. Det er ikke eksisterende vei i området og adkomst til tomtene skjer ved båt eller til fots. Vegetasjonen i Mikkelvika er preget av gjengrodd mark grunnet flere tiår uten beitedyr og alminnelig drift på småbruket.



Figur 1: *Rødt rektangel markerer Mikkelvika, Nordreisa kommune.*




Figur 2: *Oversikt over hytteparseller (A-H) på eiendom gbnr. 85/1 i Mikkelvika, Nordreisa kommune.*


2. Topografi og løsmasser

Hytteparsellene A-H er lokalisert i et svakt hellende terreng med en mer markert terrasse i øvre del av tomtene, som trolig representerer en gammel strandflate. Marin grense ved Mikkelvika er modellert av NGU til å være ca. 55 moh. Løsmassene på overflaten er i hovedsak hav- og fjordavsetninger og strandavsetninger. Det er et grunnlendt område med hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5m men kan lokalt være noe større. Kornstørrelsen varierer fra leire til blokk materiale.

Dagens strandsone i Mikkelvika (figur 3 og 4) består av steinete materiale avsatt av bølge- og strømaktivitet (strandavsetning). Materialet i denne type strandavsetning representerer et avsetningsmiljø som har vært utsatt for vær og vind. Dermed finner vi lite finkornet materiale. De gamle strandflatene representerer trolig samme type avsetning og er antagelig dominerende i Mikkelvika. Se figur 3-8 for oversikt over Mikkelvika.



Figur 3: *Flyfoto over eiendommen med posisjoner for bilder (1-5) gitt i denne rapporten.*




Figur 4: *Mikkelvikberget nordvest på eiendom gbnr. 85/1. Lokalisering 1 (figur 3).*



Figur 5: *Oversiktsbilde mot sørøst med eksisterende bebyggelse. Lokalisering 2 (figur 3).*



Figur 6: *Strandflate nordøst på eiendommen, ved planlagt hyttetomt A og H. Lokalisering 3 (figur 3).*



Figur 7: *Bilde tatt fra tomt D ved fjøs/låve fra 1946/1947. Lokalisering 4 (figur 3).*



Figur 8: *Myrlendt område ved tomt G. Lokalisering 5 (figur 3).*

3. Vurdering av naturfarer


3.1. Flom og erosjonsfare

Aktsomhetskartet for flom utarbeidet for Mikkelvika (figur 9) viser minimal fare for flom. Hytteparsellene er tilknyttet to lokale bekker som er lokalisert sentralt i Mikkelvika. Den ene går langs tomtegrensen mellom tomt D, C og E. Bekken fremstår som svært kanalisert og er nærmest grodd igjen. Den andre bekken er lokalisert mellom tomt B og eiendom 85/7. Denne bekken er ikke like kanalisert og viser tegn til noe større kapasitet for vannføring. De to bekkene har normalt lav vannføring, men under flom kan disse små bekkene utvikle seg raskt, for eksempel under store nedbørsmengder slik vi stadig opplever grunnet klimaendringer. Lokale personer bekrefter at det ikke har vært noen oversvømmelser og andre problemer knyttet til bekkeløpene.

Vi gjør oppmerksom på at dersom rør og opprinnelige dreneringsløp har for liten kapasitet og blir tettet vil det kunne oppstå skader og overflom. Dette gjelder særlig på vårparten da smelting av is og snø kan demme opp dreneringen. Dermed er det viktig å opprettholde gamle bekkeløp/eksisterende dreneringsveier slik at ikke disse blir innsnevret ved et byggeprosjekt.

Erosjon i området er minimal men ved flom vil det kunne bli erodert, transportert og avsatt løsmasser lokalt i området.

Det er ikke planlagt bygging av hytter langs nedre del av hyttetomtene der aktsomhetsområdet for flom berører i Mikkelvika. Området klassifiseres som **sikkerhetsklasse F1** (nominell årlig sannsynlighet 1/20): tiltak der oversvømmelse har liten konsekvens. Dette omfatter byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser, eksempelvis lagerbygning med lite personer på.



Figur 9: *Kart over aktsomhetsområde for flom i Mikkelvika (NVE Atlas).*

Overflatevann og mengde vanninntrenging i grunnen avhenger av teleforhold og den sesongmessige variasjonen i bekkenes vannføring. Under befaringen ble ingen overflatevann observert i hyttefeltområdet, men i nedre del av tomt G er det et større område med myrlendt terreng som gir større tilsig av vann. Som helhet er det begrenset telefarlighet grunnet områdets sand, grus og stein forhold. Men man må være oppmerksom på at lokale forskjeller kan forekomme. Det tas høyde for at det ikke skal bygges kjeller i hyttene og at en eventuell lokal drenering utøves uten fare for erosjon eller konsekvens for annen part.

Samlet sett vurderes faren for flom og erosjon som liten og området anses dermed som tilfredsstillende.

3.2. Ulike typer skred

Det deles opp i tre hovedtyper skred med deres undertyper:

- Løsmasseskred (jordskred, flomskred og kvikkleireskred)
- Skred fra fjell (steinsprang, steinskred og fjellskred)
- Snøskred (flaksnøskred, løssnøskred og sørpeskred)

Basert på feltobservasjoner og aktsomhetskart (figur 10-12) er det vurdert at faren for ulike typer skred ikke er sannsynlig for prosjektets hyttetomter og grensende områder til hyttetomtene. Dette på grunn av områdets grunnforhold, gradient av terrengforhold og avstand til fjellsiden i bukta.


Terrenget i hyttefeltområdet gir ingen tegn til renner, sig eller glidninger. Det finnes heller ingen karakteristiske raviner eller skredformer som er vanlig å finne i leirrike områder. Den hovedsakelige terrengforskjellen i området er den faste friksjonsmassen av tidligere hav- og fjordavsetninger og strandavsetninger.

Mikkelvika ligger under marin grense (figur 13). Det er ikke kartlagt marine avsetninger i form av finkornet materiale som leire og silt. Det er ikke utført større utgravning/prøvegrop under befaringen. Eierne av eiendommen har tidligere utført graving i forbindelse med oppføring av naust uten funn av finkornet materiale som kan representere sprøbruddegenskaper. Det er blitt opplyst om at eksisterende bebyggelse i øvre del av tomtene D, E og F er blitt bygget i grunnforhold med dominerende sandmateriale hvor det er blitt tilført sement. Gjennom 70 år er det ikke tegn til setningsskader. Under befaringen ble ingen direkte spor etter setningsskader eller sig observert.


Det opplyses om at i finkornet materiale kan telefarlighet medføre spenningsforhold i grunnen som kan gi skade på fundament. Dette må tas i betraktning. Sjansen for å påtreffe marin leire er tilstede da det er under marin grense, men dette er trolig et tynt dekke. Vi råder at dersom det påtreffes finkornet materiale i forbindelse med grunnarbeid for bygging av hyttene, bør dette materialet fjernes og erstattes med mer solide masser.

På bakgrunn av vår terrenganalyse og innhentet opplysninger av området så er det ingen indikasjon på tidligere tilstedeværelse eller potensiell utvikling av lokal skred og/eller i de planlagte hyttetomtene. Det er ikke grunnlag for å klassifisere området ytterligere med faregrad og tilhørende områdestabilitet.


Samlet sett vurderes faren for ulike typer skred inkludert sensitiv leire (kvikkleire) som liten.




Figur 10: *Aktsomhetskart over snøskred i området rundt Mikkelvika. Tydelig rød markering definerer utløsningsområdet, svak rød markering definerer utløpsområdet (NVE Atlas).*



Figur 11: *Aktsomhetskart over steinsprang i området rundt Mikkelvika. Tydelig svart markering definerer utløsningsområdet, svak svart markering definerer utløpsområdet (NVE Atlas).*



Figur 12: *Aktsomhetskart over jord- og flomskred i området rundt Mikkelvika (NVE Atlas).*



Figur 13: *Løsmassekart over Mikkelvika. Rosa indikerer bart fjell. Mørke blå indikerer marin strandavsetning. Blågrå indikerer hav- og fjordavsetning og strandavsetning. Blå stiplet linje markerer marin grense (ca. 55moh). Kart fra NGU.*

3.3. Skredskapt flodbølge og havnivåstigning

I forbindelse med faren for skredskapt flodbølge etter mulig skred fra Nordnes i Lyngen kommune er det gjort en detaljberegning av oppskyllingshøyder for skred på 11 millioner kubikkmeter (NGI rapport: 20130206-01-R, 2013). Det er gjort beregninger på totalt 31 områder hvor beregningene også har tatt hensyn til antatt framtidig havnivåstigning.

De nærmeste områdene som er aktuell for Mikkelvika er områdene Spåkenes og Hamnes. I begge områdene er det beregnet en minimums oppskyllingshøyde på 2m og en maksimal oppskyllingshøyde på 5m. Ankomsttiden er satt til henholdsvis 8 minutter på Spåkenes og 13 minutter på Hamnes.

Mikkelvika ligger omtrent 22 km i luftlinje fra Hamnes. En eventuell flodbølge vil ramme hardest i Lyngenfjorden. Ved Hamnes brytes en del av bevegelsen i vannmassene inn mot Rotsundet som går i en slak s-form før den brytes på nytt i skillet mellom Kjølmangen og Maursundet. Mikkelvika ligger beskyttet til i en bukt nordøst i Maursundet. Dermed vil den totale distansen og terrengvariasjonene i bunntopografi påvirke den avtagende energien og dermed forhindre en dramatisk oversvømmelse som vil ramme Mikkelvika.

Det registreres at de planlagte hyttene i Mikkelvika er plassert i øvre del av hyttetomtene. Dette anses som tilfredsstillende for en eventuell framtidig fare for flodbølge og framtidig havnivåstigning.

4. Konklusjon

På bakgrunn av våre resultater er det ingen direkte naturfarer som truer hyttetomtene A-H i Mikkelvika, Nordreisa kommune.

Det gjøres oppmerksom på at følgende forhold må tas i betraktning:

- Eksisterende dreneringsveier må opprettholdes
- Lokal telefarlighet kan forekomme
- Hvis det ved grunnarbeid til planlagte hytter identifiseres finkornet materiale med sprøbruddegenskaper (leire og silt) bør dette fjernes og erstattes med mer solide masser

Innenfor foreslåtte byggegrenser med planlagte plasseringer av hytter vurderes planlagt regulering av område som egnet til bebyggelse.

NORD-TROMS
JORDSKIFTERETT

Nordreisa kommune
9151 Storslett

Saksnummer	Vår referanse	Vår dato
1900-2015-0007	33/2019/ØN	13.05.2019

Sak 1900-2015-0007 Seglnesbukten, gnr. 85 - dispensasjonssøknad

Jeg viser til tidligere søknad om godkjenning av delingsplan for gnr. 85/1 i Nordreisa kommune, datert 13.11.2018. Saken er krevd som jordskiftesak etter jordskifteloven § 3-7, deling av personlig sameie. I e-post datert 09.05.19 til jordskifteretten, etterlyser kommunen en nærmere begrunnelse for dispensasjonssøknaden, jf. plan- og bygningsloven § 19-1, 19-2.

Bakgrunnen for kravet om deling av gnr. 85/1 er ønske om å få orden på fremtidig eierskap på eiendommen uten et større personlig sameie med utjenlige eierforhold. Dette ved at de fleste av de 6 arvingene skal få tildelt sin egen hyttetomt mot å få innløst sin arvedel i gnr. 85/1. I dag er det store personlige motsetninger mellom arvingene som gjør et samarbeid vanskelig. Etter dagens eier av gnr. 85/1 Erna Bårdsen sin bortgang, vil trolig søskene Ole Bårdsen og Karin Bårdsen overta som eiere av gnr. 85/1. Dette vil skape en ryddig eiersituasjon med blant annet hensyn til vedlikehold av det gamle våningshuset på gnr. 85/1.

En annen fordel med delingsplanen med tilhørende bestemmelser er at denne og grensene for tomtene blir rettslig bindende før et arveoppgjør. Dette vil også gjelde ved et videresalg av tomtene. Dette kontra slik det lett blir i et arveoppgjør hvor søknader om deling av tomter kommer med spredt og tilfeldig plassering ut over et større område.

Området hvor delingen er planlagt består i dag av gammel uproduktiv innmark som ikke har vært høstet på over 50 år etter at eiendommen ble fraflyttet. Etter retten sitt syn har dette området få alternative bruksmuligheter i framtiden. Partene har opplyst om at det er lite sau og rein som beiter i området.

Siden området ligger langt fra bilveg (ca. 2 km) er strandområdet lite brukt av allmenhenten. Det er også tatt hensyn til allmenheten sin ferdsel i planbestemmelsene hvor det blant annet ikke tillates gjerding i strandområdet. Oppsett av hytte skal skje minimum 40 meter fra strandlinja.

Det skal ikke anlegges noe bilveg fra dagens endeveg og fram til Mikkelvika. Frakt av utstyr og personer vil hovedsakelig skje via båttransport. Det er i dag strøm fram til Mikkelvika som nye hytter kan få tilgang til. Når det gjelder vann og avløp skal hver hytte ha elektrisk forbrenningsanlegg og etablering av filteranlegg for utslipp av gråvann. Jeg viser for øvrig til planbestemmelsene som er sendt ved forrige søknad.

Etter mitt syn vil fordelene med å gi dispensasjon til deling av eiendommen fra dagens LNF-område være vesentlig større enn ulempene.

Postadresse
Postboks 6602 Langnes
9296 TROMSØ

Besøksadresse
Fylkeshuset
TROMSØ


Telefon 77 58 87 00
Telefax 77 58 87 10
jtrmpost@domstol.no

www.domstol.no/jtrm
Bedriftsnr. 974 758 571

NORD-TROMS
JORDSKIFTERETT

Med hilsen
Nord-Troms jordskifterett

Øystein Nilsen
Jordskiftedommer


NORD-TROMS JORDSKIFTERETT
Foreløpig jordskiftekart over
SEGLNESBUKTEN, GNR. 85
i Nordreisa kommune
SAK NR. 1900-2015-0007
Datert 31.10.2019
Berørte gnr.: 85
Teknisk utreder -
Overingeniør Arnulf Sørum
729100
729200
729300
7770800
7770700
7770600
7770500
85/5
85/6
85/1
85/7
A
2,7 daa
B
2,6 daa
C
2,7 daa
D
2,2 daa
E
2,5 daa
Mikkelvika
Byggegrense mot sjøen
Adkomststi
Kartutsnitt kulturminner Mikkelvika
Målestokk 1:1500
Koordinatsystem: ETRS 1989 UTM Sone 33
Bakgrunnskart: FKB Kartdata
Kartgrunnlag Kartverket, Norge Digitalt

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

Kulturetaten

Nordreisa Kommune
Postboks 174

9156 STORSLETT

Vår ref.:	**Saksbehandler**:	**Arkiv**:	
19/4558-2	Harald G. Johnsen	140&18 KULVERN	
Løpenr.:	**Tlf. dir.innvalg**:	**Deres ref**.:	**Dato**:
36451/19	77 78 82 08	2015/2067-14	05.06.2019

Søknad om deling av jordskiftesak gbnr 85/1 i Nordreisa - høring

Vi viser til Deres brev av 14.5.2019.

Som ledd i et framtidig arveoppgjør søkes det om fradeling av seks hyttetomter i Mikkelvika, forbi Hamneidet på Maurneset.

Kommunen har tidligere krevd at det skal lages reguleringsplan for området. Det fremgår av saksfremstillingen at en hytte- og delingsplan ligger til grunn for fradelingssøknaden. Denne planen synes ikke å ha noen status i henhold til plan- og bygningsloven, i det det også fremgår at fradeling forutsetter dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, derunder også fra forbudet mot bygging innenfor 100-meterssonen mot sjø. Jordskifteretten mener at planbestemmelsene som er utarbeidet er like mye bindende for partene i jordskiftesaken som en reguleringsplan vil være, fordi planbestemmelsene skal tinglyses og være juridisk bindende for de planlagte eiendommene. Til det vil vi bemerke at en reguleringsplan ikke bare er en avtale mellom grunneierne, men like mye et offentlig dokument der alle berørte sektormyndigheter og allmennheten gis anledning til å ivareta sine rettigheter. Det er svært uheldig dersom et stort hyttefelt som dette etableres uten å følge kommunens krav til regulering, og vi vil på det sterkeste anbefale at hytte- og delingsplanen behandles som en reguleringsplan før eventuell fradeling finner sted.

Det er ikke kjent automatisk freda kulturminner som er fylkeskommunens forvaltningsansvar innenfor det berørte området.

Vi gjør oppmerksom at det ble observert et område med tufter, trolig gammetufter av uviss alder under annen befaring på stedet, idnr 237058 i Askeladden (se vedlagt bilde). I høringsbrevet framgår det også at en av tomtene går innenfor det avmerkede området. Tuftene ble ikke detaljregistrert og bør vurderes nærmere i forhold til stedfesting, alder og vernestatus da de kan være automatisk freda kulturminner. I denne forbindelse viser vi til egen uttalelse fra Sametinget.

Dersom man ikke følger vår anbefaling om regulering før fradeling, må tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 andre ledd beskrives i tinglysningsdokumentet. Her framgår det at kulturminnemyndighetene skal varsles dersom det oppdages spor etter eldre førhistorisk bosetning på stedet.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
fylkeskonservator

Harald G. Johnsen
konservator/arkeolog

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi: Samediggi / Sametinget, Àvjovârgeaidnu 50, 9730 KARASJOK



Fra: May Halonen (May.Halonen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 27.06.2019 12:28:07
Til: Nilsen, Øystein
Kopi:

Emne: Jordskiftesak gnr. 85/1
Vedlegg:
Jeg viser til tidligere kommunikasjon i saken. Saken var ute på høring, med høringsfrist 07.06.19. Den 8.6. fikk vi beskjed fra Sametinget pr telefon at det vil bli sendt ut befaringsvarsel på saken. Vi har ikke mottatt dette ennå, men har derfor stoppet saken til resultat fra befaringen foreligger. Dette til orientering.

Vennlig hilsen

May Halonen
Virksomhetsleder utvikling

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Telefon: 77 58 80 42

Postadresse:	Besøksadresse:	Telefon: 77 58 80 00	Bankkto: 4740 05 03954
Postboks 174, 9156 Storslett	Sentrum 17	Telefaks: 77 77 07 01	Org nr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no	Internett: www.nordreisa.kommune.no	www.facebook.com/nordreisakommune	

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2019/996-3
Arkiv: 1942/66/24

Saksbehandler: May Halonen
Dato: 30.10.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
11/19	Driftsutvalget	21.11.2019

Søknad om deling av nausttomt gnr 66, bnr 24

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Plan- og bygningsloven § 1-8 og 20-1
Matrikkellovens § 6

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner deling av omsøkte parsell på ca 120 m^2 fra gnr 66, bnr 24 til nausttomt, jfr jordlovens § 12. Videre godkjennes delingen også jfr matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med natur- og kulturmiljø, landbruksinteresser, reindriftsforvaltning eller friluftslivet i området. Arealet ligger slikt til at det vanskelig kan utnyttes i moderne drift og omdisponering og fradeling har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og landbruket i området. Tiltaket med deling og kommende bygging er hht til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel angående naustbebyggelse.

Generelle vilkår:

- Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad/melding er levert, søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.
- Parsellen må sikres lovlig og kartfestet atkomst ved tinglyst rett selv om det allerede er etablert vei til naustområdet. Vegretten kan tas med på skjøtet når parsellen overføres til ny eier.
- Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.
- Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.
- Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

For nausttomta gjelder disse vilkårene spesielt:

- Tillatelsen er gitt til fradeling av tomt og til oppføring av et tradisjonelt naust til oppbevaring av båt og utstyr som omsøkt innenfor 100-meters sonen. Byggesøknad må likevel leveres.
- Naustet skal ikke overstige 35 m^2, det skal være uisolert, bygges i en etasje og være røstet mot vannet. Gesims skal ikke overstige 2,0 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
- Tillatt takform er saltak, og takvinkel skal være bratt, fra 35-45 grader. Taktekket skal være mørkt og matt. Torvtak kan også tillates.
- Naustet skal ikke isoleres, ha ekstra etasjer, karnapper og sanitæranlegg.
- Naustet skal ikke brukes til boformål eller overnatting og skal heller ikke tilrettelegges for annen fritidsbruk.
- Naust som oppføres i eksisterende naustrekke skal i størrelse, utforming, farge- og materialbruk og lokalisering, tilpasse seg eksisterende bebyggelse.
- Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for allmennhetens ferdsel i strandsonen.

Saksopplysninger

Søker: Tor Johan Pedersen, Straumfjord vest 434, 9157 Storslett
Erverver: Paul Henry Pedersen, Gitta Jønssons veg 19A, 9012 Tromsø

Det søkes om deling av ca 120 m2 nausttomt fra gnr 66, bnr 24. Eiendommen gnr 66/24 ligger på vestsiden av Straumfjord, om lag 8 km nord for Storslett sentrum, mot Storvik. Ifølge gårdskart fra Nibio er eiendommene gnr 66/24 og gnr 66/14 en driftsenhet (pga av samme eier). Driftsenheten har et totalareal på 467,9 daa. Av dette er 9 daa fulldyrka jord, 9,5 daa innmarksbeite, 58,6 daa produktiv skog og 390,8 daa annet areal.

Søknaden er begrunnet som følgende:
Søkeren har i alle år benyttet Vednesset som støe og har sammen med Randulf og Tor Pedersen etablert en flytebrygge der. Eiendommen Straumsli som eies av søkeren er helt uegnet som båtplass og naustplass grunnet ekstrem lang og grunn fjære. Søkeren har stort behov for et naust der båten kan oppbevares vinterstid.

Vi tolker her «søkeren» som erverver av nausttomta, Paul Pedersen. Han eier gnr 66, bnr 21.

Planstatus
I kommuneplanens arealdel står det i pkt 6.2.1 står det i retningslinjer at i 100-metersbeltet langs sjø kan det tillates oppført bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, fangst eller ferdsel til sjøs. Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før.

I pkt 6.2.2. står det i bestemmelsene at i 100-metersbeltet langs sjø er det byggeforbud med unntak for bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, fangst, akvakultur, eller ferdsel til sjøs. Retningslinjene sier at det forutsettes at tiltakene i pkt 6.2.2. av hensyn til deres funksjon *må* ligge i 100-meters beltet. I pkt 6.2.5. om naustbebyggelse, står det også at det tillates naust til fritidsformål. Likevel skal pkt 6.2.4 bokstav a-d legges til grunn.

I og med at arealplanen er klar på bestemmelser og retningslinjer for oppføring av naust, er det ikke nødvendig for dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. Dette jfr § 1-8 som angår *Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Forbudet gjelder likevel ikke der* kommunen i kommuneplanens arealdel har tillatt oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, slik det framgår i Nordreisa kommunes arealplan.


I plan og bygningsloven § 19-2 heter det videre: *«at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler».*

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

I og med at kommuneplanens arealdel har åpnet for bygging av naust under visse forutsetninger har ikke saken vært til høring når det gjelder delingsspørsmålet. Dette begrunner vi at delingen ikke berører regionale og nasjonale interesser.



Oversiktskart Staumfjorden



Detaljkart nausttomt

Vurderinger:

Landbruk

I jordlovens § 1 står det at: *Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.*

Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut ifra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Hensynet til eiendommens avkastningsevne kan ikke tillegges like stor vekt mot fradeling når eiendommen er ute av drift, og det ikke er realistisk å tro at eiendommen vil komme i drift igjen, som når eiendommen er i drift, eller det er grunn til å regne med at den vil bli drevet i overskuelig framtid.

Ifølge gårdskart er det 9 daa fulldyrka jord på eiendommene. Av flyfoto ser vi at arealene ikke har vært høstet på en stund. Nausttomta er plassert ytterst på Vedneset på et areal som benevnes som jorddekt fastmark og som ikke er dyrkbart. Rett ved er det tidligere fradelt en tomt som er

bebygd med et naust, samt at det også er oppført et naust på hovedeiendommen. Delingen har derfor mindre å si i ut ifra hensynet til jordbruket generelt.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.

Denne saken gjelder delingen av areal til et naust. Naust skal ikke ha innlagt vann og avløp og nærmere vurderinger i forhold til § 27-1 og 2 er derfor ikke relevant.

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Av kart ser man at det er etablert en vei fra fylkesveien og til omsøkte tomt og de to andre naustene som er her. Akomsten må likevel sikres med tinglyst rett over gnr 66, bnr 24.

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. Disse forholdene er ikke relevant i deling og bygging av naust som ikke er et bygg som er ment til overnatting og beboelse.

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldslovens § 1 heter det: *Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.*

Det er gjort søk i Artdatabanken og Naturbasen og det er ikke gjort funn av noen lokaliteter i området som kan ha innvirkning på utfallet av tiltaket.

Forhold i hht til kommuneplanens arealdel:
Iflg kommuneplanens arealdel kommer dette tiltaket inn under kategorien at funksjonen med tiltak som må ligge i 100-metersbeltet, og at saken derfor ikke skal behandles som en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

I bestemmelsene om naustbebyggelse i pkt 6.2.4 står det videre:

Med naust forstås uthus i strandsonen for oppbevaring av båter, båtutstyr og fiskeredskaper. Naustet skal ikke innredes eller benyttes som fritidsbolig, bolig eller annet rom for varig opphold. Selvstendige tomter skal ikke være over 150 m2. Tomta skal ikke gjerdes inn og det er

ikke anledning til bygging av plattinger eller andre utvendige faste innretninger, utover nødvendig båtopptrekk. Videre er det følgende krav:

a) Naust skal samlokaliseres i størst mulig grad, og ligge såpass langt fra sjø at allmennheten kan benytte fjæresonene, og ellers komme uhindret forbi.
b) Naust skal ikke overstige 35 m2, være uisolert, i en etasje og røstet mot vannet. Gesims skal ikke overstige 2,0 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
c) Tillatt takform er saltak, og takvinkelen skal være bratt, fra 35-45 grader. Taktekket skal være mørkt og matt. Torvtak kan også tillates.
d) Naust som oppføres i eksisterende naustrekke skal i størrelse, utforming, farge-/materialbruk og lokalisering tilpasses eksisterende bebyggelse.

Samlet vurdering:
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen har små ressurser for framtidig selvstendig og lønnsom jordbruksdrift. Fradelingen vil trolig ikke føre til konsekvenser for friluftsliv, kulturminner, kulturlandskap eller reindriftsforvaltningen. Tiltaket er i hht til naustbebyggelse og nausttomt som er i kommuneplanens arealdel sine bestemmelser.

I hht til Nordreisa kommunes delegasjonsreglement er saker i 100-meters beltet ikke videredelegert til administrasjonen og saken må derfor legges til politisk behandling.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2016/323-158
Arkiv: 231
Saksbehandler: Dag Funderud
Dato: 08.11.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
12/19	Driftsutvalget	21.11.2019

Klage -urettmessig krav på dobbel abonnementsgebyr vedrørende bygg på gnr 1942/47/47

Henvisning til lovverk:

Tidligere behandling Miljø, plan og utviklingsutvalget sak 81/19

Vedlegg
1 Klage på urettmessig krav på dobbel abonnementsgebyr
2 Melding om vedtak - Kommunal avgift for gnr 47/47

Forskrift for vann- og kloakkgebyr, Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget viser til klage fra Henriksen Gjestestue på vedtak i Miljø, plan og utviklingsutvalgets sak 81/19. Utvalget kan ikke se at det er kommet nye momenter i saken og opprettholder derfor sitt vedtak av 10.10.2019.

Klagen oversendes til endelig behandling i klagenemnda.

Saksopplysninger

Henriksen gjestestue har i brev av 4.oktober 2019 påklaget vedtak i sak 81/19 i Miljø, plan og utviklingsutvalget.
De skriver følgende i klagen:

«Klage på urettmessig krav på dobbel abonnementsgebyr vedrørende bygg på gnr 47/47, samt klage på Vedtak fattet i Miljø,plan og utviklingsutvalget den 10.10.19 i sak 81/19.
Vi viser til Vedtak fra Miljø, plan og avvikling, samt vårt innspill til utvalget 10.10. og mailer fra Kredinor, Dag Funderud og Henriksen Gjestestue som ble sendt med i saken.

Vedtak:
Miljø-, plan og utviklingsutvalget avslår henvendelse fra Henriksen Gjestestue om redusert gebyr.

Dobbelt abonnementsgebyr må betales enten til det tidspunktet tilknytningsgebyr er betalt, det er frakoblet eller at bygget rives.
Først vil vi påpeke at vi ikke har søkt om redusert gebyr, dette er noe saksbehandler selv har funnet opp. Vårt spørsmål til Dag Funderud var følgende: hvis Nordreisa kommune krever oss for dobbelt abonnementsgebyr, vil det si at de anser at vi fortsatt har et midlertidig bygg ?
Vår midlertidige tillatelse på vårt bygg på 47/47 gikk ut i Februar 2018. Vi har helt siden da blitt urettmessig avkrevd dobbel abonnementsavgift for et bygg som ikke er i bruk. Vi mener derfor at Nordreisa Kommune bør rette opp i feilen og tilbakebetale oss helhetlig den totalsummen vi har innbetalt for mye på feil grunnlag etter Februar 2018.
Vi mener i tillegg at Nordreisa Kommune ikke har fulgt opp opplysningsplikten/ veiledningsplikten de har med hensyn til å orientere oss om hvilket regelverk vi har å forholde oss til når midlertidig tillatelse utløp.»

Miljø, plan og utviklingsutvalget behandlet i sak 81/19 kommunal avgift for gnr 47/47 i Nordreisa. Det ble gjort følgende vedtak:
«Miljø-, plan og utviklingsutvalget avslår henvendelse fra Henriksen Gjestestue om redusert gebyr. Dobbelt abonnementsgebyr må betales enten til det tidspunktet tilknytningsgebyr er betalt, det er frakoblet eller at bygget rives.»

Henriksen Gjestestue satte i 2016 opp et midlertidig bygg på gnr 47/47. Bygget ble tilkoblet vann og kloakk og har blitt krevd vann- og kloakkgebyr siden da. Tilknytningsgebyret ble ikke avkrevd da Henriksen gjestestue ble tilknyttet, siden det var et midlertidig bygg.

I forskrift om vann- og avløpsgebyr § 1 heter det: *« Plikten til å betale vann og/eller avløpsgebyr gjelder fast eiendom som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsledning»*

I forskriftens § 14 fastslås det at midlertidige bygg eller andre installasjoner, som betjenes av kommunalt vann- og avløpsnett, uten at det kreves tilknytningsgebyr, betaler dobbelt abonnementsgebyr. Kostnader ved tilknytning og frakobling dekkes av abonnent. Frakobling skjer ved tilknytningspunkt.

Samme forskrift åpner i § 15 for midlertidig opphør som varer mindre enn 12 måneder. Midlertidig opphør medfører at vanninntaket plomberes av kommunen. Ved varig opphør av gebyr skal stikkledningen frakobles der den i sin tid ble tilkoblet. Arbeidet skal meldes kommunen som godkjenner dette og som utfører frakoblingsarbeid på kommunens ledning.
Vann og avløpsforskriften inneholder ikke ytterligere bestemmelser om midlertidige bygg.

Det normale for et midlertidig bygg er at det blir revet/demontert innen fristen for tillatelsen har gått ut. I dette tilfellet står bygget der fortsatt og det blir da en vurdering om dobbelt abonnementsgebyr skal betales fram til bygget rives eller det får en permanent tillatelse. Det står ikke direkte i forskriften hva som skjer når et midlertidig bygg blir stående etter at tillatelsen er gått ut. Derfor ble dette spørsmålet tatt i sak 81/19.

Kommentarer til klagen
De skriver: *Først vil vi påpeke at vi ikke har søkt om redusert gebyr, dette er noe saksbehandler selv har funnet opp.*
Her er det snakk om språkbruk. Det er riktig at de ikke søker om redusert gebyr. Saksbehandler har her brukt ordet redusert gebyr når søker ber om enkelt gebyr og ikke dobbelt gebyr. I seg selv er dette en reduksjon av gebyret, men det er også mulig å skrive det på en mer presis måte.

Vårt spørsmål til Dag Funderud var følgende : hvis Nordreisa kommune krever oss for dobbelt abonnementsgebyr , vil det si at de anser at vi fortsatt har et midlertidig bygg ?
Søker hadde en midlertidig tillatelse fra februar 2016 til februar 2018. Da gikk den midlertidige tillatelsen automatisk ut. Det sto i vedtaket.

Vår midlertidige tillatelse på vårt bygg på 47/47 gikk ut i Februar 2018. Vi har helt siden da blitt urettmessig avkrevd dobbel abonnementsavgift for et bygg som ikke er i bruk. Vi mener derfor at Nordreisa Kommune bør rette opp i feilen og tilbakebetale oss helhetlig den totalsummen vi har innbetalt for mye på feil grunnlag etter Februar 2018.
Som vedtaket fra sak 81/19 sier så vil et dobbel abonnementsavgift bli krevd til det tidspunktet tilknytningsgebyr er betalt, bygget er frakoblet eller at bygget rives. Ingen av disse tre kriteriene er oppfylt og da løper det doble abonnementsgebyret.

Vi mener i tillegg at Nordreisa Kommune ikke har fulgt opp opplysningsplikten/ veiledningsplikten de har med hensyn til å orientere oss om hvilket regelverk vi har å forholde oss til når midlertidig tillatelse utløp.»
Alle abonnenter som er tilknyttet kommunen vann og avløpsnett har et selvstendig ansvar for å påse at abonnementet er riktig og at det betales riktig gebyr, jf § 1 i forskriften. Finner en feil skal det omgående varsles til kommunen. I dette tilfellet har det gått nesten et og et halvt år før det reageres og da kan en ikke skylde på kommunens informasjonsplikt/veiledningsplikt.

Vurdering

Dette bygget har hele tiden vært tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, og er derfor blitt krevd dobbelt abonnementsgebyr siden det ikke har vært betalt tilknytningsgebyr.

Fritak for vann- og avløpsgebyr kan innvilges midlertidig etter søknad, slik søknad har Henriksen gjestestue ikke sendt Nordreisa kommune.

I forhold til vann- og avløpsgebyr er midlertidig bygg gitt anledning til å unngå betaling av tilknytningsgebyr mot betaling av dobbelt abonnementsgebyr i stedet.

For å unngå dobbelt abonnementsgebyr på bygg må tilknytningsgebyr betales. Alternativ kan midlertidig fritak innvilges eller bygget frakobles kommunalt vann og avløpsnett

Vi kan ikke se at klagen inneholder noen nye momenter som ikke ble vurdert i MPU sin sak 81/19|.
Rådmannen anbefaler derfor at vedtak opprettholdes.

Nordreisa kommune

V/ Driftsavdelingen

Henriksen Gjestestue

Meieriveien 5

9152 Sørkjosen

Klage på urettmessig krav på dobbel abonnementsgebyr vedrørende bygg på gnr 47/47, samt klage på Vedtak fattet i Miljø,plan og utviklingsutvalget den 10.10.19 i sak 81/19.

Vi viser til Vedtak fra Miljø, plan og avvikling, samt vårt innspill til utvalget 10.10. og mailer fra Kredinor, Dag Funderud og Henriksen Gjestestue som ble sendt med i saken.

Vedtak:
Miljø-, plan og utviklingsutvalget avslår henvendelse fra Henriksen Gjestestue om redusert gebyr. Dobbelt abonnementsgebyr må betales enten til det tidspunktet tilknytningsgebyr er betalt, det er frakoblet eller at bygget rives.

Først vil vi påpeke at vi ikke har søkt om redusert gebyr, dette er noe saksbehandler selv har funnet opp. Vårt spørsmål til Dag Funderud var følgende : hvis Nordreisa kommune krever oss for dobbelt abonnementsgebyr , vil det si at de anser at vi fortsatt har et midlertidig bygg ?

Vår midlertidige tillatelse på vårt bygg på 47/47 gikk ut i Februar 2018. Vi har helt siden da blitt urettmessig avkrevd dobbel abonnementsavgift for et bygg som ikke er i bruk. Vi mener derfor at Nordreisa Kommune bør rette opp i feilen og tilbakebetale oss helhetlig den totalsummen vi har innbetalt for mye på feil grunnlag etter Februar 2018.

Vi mener i tillegg at Nordreisa Kommune ikke har fulgt opp opplysningsplikten/ veiledningsplikten de har med hensyn til å orientere oss om hvilket regelverk vi har å forholde oss til når midlertidig tillatelse utløp.

Med hilsen

Henriksen Gjestestue

Johnny Henriksen

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

HENRIKSEN GJESTESTUE AS
Meierivegen 5
9152 SØRKJOSEN

Melding om vedtak

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/323-152	9621/2019	231	14.10.2019

Melding om vedtak - Kommunal avgift for gnr 47/47

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg i sak 81/19 den 10.10.2019.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **Nordreisa kommune.** Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Bente Fyhn
Konsulent
bente.fyhn@nordreisa.kommune.no
77 58 80 50

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Interne kopi mottakere:
Hilde Henriksen Anleggsdrift

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2016/323-150
Arkiv: 231
Saksbehandler: Bente Fyhn
Dato: 07.10.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
81/19	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	10.10.2019

Kommunal avgift for gnr 47/47

Henvisning til lovverk:

- Forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 10.10.2019

Behandling:

Johnny Henriksen (Frp) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a.

Brev fra Henriksen Gjestestue av 9.oktober 2019 ble delt ut til medlemmene før behandlingen av saken startet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Miljø-, plan og utviklingsutvalget avslår henvendelse fra Henriksen Gjestestue om redusert gebyr.
Dobbelt abonnementsgebyr må betales enten til det tidspunktet tilknytningsgebyr er betalt, det er frakoblet eller at bygget rives.

Rådmannens innstilling

Miljø-, plan og utviklingsutvalget avslår henvendelse fra Henriksen Gjestestue om redusert gebyr.
Dobbelt abonnementsgebyr må betales enten til det tidspunktet tilknytningsgebyr er betalt, det er frakoblet eller at bygget rives.

Saksopplysninger

I epost av 4.10.19 skriver Henriksen Gjestestue v/ Johnny Henriksen at de mener at de er urettmessig avkrevd dobbelt abonnementsgebyr etter at midlertidig tillatelse gikk ut i februar 2018.
Søker henviser til § 14, dobbel betaling for midlertidig bygg. De mener at dobbel betaling av abonnementsgebyr må opphøre når den midlertidige tillatelsen har gått ut.

Henriksen Gjestestue satte i 2016 opp et midlertidig bygg på gnr 47/47. Bygget ble tilkoblet vann og kloakk og har blitt krevd vann- og kloakkgebyr siden da. Tilknytningsgebyret ble ikke avkrevd da Henriksen gjestestue ble tilknyttet, siden det var et midlertidig bygg.

I forskrift om vann- og avløpsgebyr § 1 heter det: *« Plikten til å betale vann og/eller avløpsgebyr gjelder fast eiendom som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsledning»*

I forskriftens § 14 fastslås det at midlertidige bygg eller andre installasjoner, som betjenes av kommunalt vann- og avløpsnett, uten at det kreves tilknytningsgebyr, betaler dobbelt abonnementsgebyr. Kostnader ved tilknytning og frakobling dekkes av abonnent. Frakobling skjer ved tilknytningspunkt.

Samme forskrift åpner i § 15 for midlertidig opphør som varer mindre enn 12 måneder. Midlertidig opphør medfører at vanninntaket plomberes av kommunen. Ved varig opphør av gebyr skal stikkledningen frakobles der den i sin tid ble tilkoblet. Arbeidet skal meldes kommunen som godkjenner dette.

Vann og avløpsforskriften inneholder ikke ytterligere bestemmelser om midlertidige bygg.

Vurdering

Bygget har hele tiden vært tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, og er derfor blitt krevd dobbelt abonnementsgebyr da det ikke har vært betalt tilknytningsgebyr.

Det normale for et midlertidig bygg er at det blir revet/demontert innen fristen for tillatelsen har gått ut. I dette tilfellet står bygget der fortsatt og det blir da en vurdering om dobbelt abonnementsgebyr skal betales fram til bygget rives eller det får en permanent tillatelse. Det står ikke direkte i forskriften hva som skjer når et midlertidig bygg blir stående etter at tillatelsen er gått ut. Derfor fremmes saken for å få en avklaring.

Fritak for vann- og avløpsgebyr kan innvilges midlertidig etter søknad, slik søknad har Henriksen gjestestue ikke sendt Nordreisa kommune.

I forhold til vann- og avløpsgebyr er midlertidig bygg gitt anledning til å unngå betaling av tilknytningsgebyr mot betaling av dobbelt abonnementsgebyr i stedet.

For å unngå dobbelt abonnementsgebyr på bygg må tilknytningsgebyr betales. Alternativ kan midlertidig fritak innvilges eller bygget frakobles kommunalt vann og avløpsnett

Eiere av bygg kan ikke forvente at Nordreisa kommune v/anleggsdrift undersøker dette i hver byggesak. Eier er ansvarlig for å melde endringer som gjelder vann og avløp og som har betydning for avgiftene.

Etter en samlet vurdering mener administrasjonen at dobbel abonnementsgebyr må betales enten til det tidspunktet tilknytningsgebyr er betalt, det er frakoblet eller at bygget rives.