

Nyere tids kulturminneregistrering i Gran kommune

Del 2 Bygningsmiljøer i tettstedet Gran



Bygningsvernrådsgiver Dag Lindbråten og
kulturvernkonsulent Kari Møyner

2015 Redigert 16.01.17 KM

Gran - overordnet

Tettstedet Vassenden eller Gran har, og har hatt, mange flotte bygningsmiljøer fra forskjellige tidsepoker. Beliggenhet ved sørenden av Jarenvannet, «Vassenden», samt bekkeløpet Vigga snor seg som i Brandbu gjennom/langs med sentrum, har hatt betydning for bosetning og industri.

Både industri og samferdsel, ikke minst med jernbanen, har vært viktig for sentrumsutviklingen.

I dag er Gran sentrum det desidert største tettstedet i Gran kommune og er under stadig utvidelse og utvikling. Næringsvirksomhet gjennom de store sentraene Smietorget og Granstunet trekker mye besøkende. Foruten sentraene og andre butikker med mat og detaljhandel, bidrar Gran videregående skole med Gran bibliotek og Hadeland kultursal til mye aktivitet.

I løpet av årene har eldre bygninger blitt revet så det er her ekstra viktig å være bevisst de bygningene og bygningsmiljøene som er igjen for videre tettstedsutvikling.

Noen av bygningsmiljøene i sentrum er gått gjennom med, - og historie supplert av Emil Nilsen, Terje Brænden og Kari Haugsbakken på et møte 07.09.16 med Kari Møyner.

Historien og opplysningene er ikke fullstendige. Mange vet sikkert mer om enkeltbygg og miljøer, men dette er det resultatet vi har fått til på den tiden vi har hatt til rådighet.

Dag Lindbråten og Kari Møyner, slutført januar 2017




Gran. Fotograf og årstall ukjent. Hadelands bokhandel .



Gran sentrum ligger som det gamle navnet «Vassenden» sier i enden av vannet, nemlig rett sør for Jarennan. Tettstedet er omkranset av et aktivt landbruk med dyrket mark. Brandbukampen troner i nord. Jernbanen har vært viktig for utviklingen av tettstedet fra år 1900.

Begge foto: Sissel Skjervum Bjerkhagen avisa Hadeland



Bygningssmiljøer som er registrert i Gran




GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-32a-h



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-32	Vassenden Granumsvegen nord				Granumsvegen				Eldre trehusbebyggelse. Første bosetning ved Vassenden. Opprinnelig fargesetning. Bevart hageanlegg. Historisk viktig bygningsmiljø.	0534-32a-f(2-37)
0534-32a	Jarvik	263	10	140334146	Granumsvegen 4	Bolighus	022-002	1	Godt bevart trehus i sveitserstil, blant den første bosetning i Vassenden i følge eieren Sundt. Byggeår 1895.	
0534-32b	Granum	263		GID: 534/266/2/0/0		Tidligere bensinstasjon			Liten bygning som er flyttet fra Brandbu. Har vært bensinstasjon. Glassvinduer - noen originale.	
0534-32c		263	10	140334162	Granumsvegen 4	Uthus	022-007	2	Uthus. Murt kjeller med naturstein.	
0534-32d	Svendsgård	263	12	157512013	Granumsvegen 6	Bolighus	022-005	1	Gulmalt fritidsbolig. Dragestil med glassveranda. H-vinduer trekker verdien ned. Akerhusisk toromsplan. Takrytter, mønekam.	
0534-32e						Uthus			Okergult uthus malt som bolig. Smårutete vinder + pipe. Port med utskjæringer.	
0534-32f	Granum					Uthus			Brunmalt	
0534-32g	Svendsgård	263	12	23264285		Uthus			Brunmalt	
0534-32h	Jarvik					Hageanlegg	ikke reg. men bør	1	Bevart hageanlegg med tydelig akse fra veranda ned mot Jarenvannet. Stelte busker. Bær og frukthage samt prydhage. Hageanlegget forsterker sveitserboligen. Fredningspotensial.	





Eldre foto.



Tømmer uthus






GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-33a-g



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-33	Nordvassenden (Granumsvegen sør)								Eldre bygningsmiljø som hører sammen med eldre vegfar; Granumsvegen. "Triangelen" - stor bolig i sveitserstil Munchs pensjonatskole (historisk bilde fra omkring århundreskiftet). Tidligere uthus med snekkerverksted. Bygningen er nå revet. LHL der boliger i dag.	0534-33a-f(1-20)
0534-33a		263	15	140334170	Granumsvegen 1b		022-008	3	Tidligere bakeri fra før 1870. På/tilbygd 1870 og 1980/90-tallet. Bygningen var i 1867 én etg. "Maria baker" holdt til her. Del av eldre Vassenden.	
0534-33b		263	15	140334189		Stabbur/Uthus		3	Liten rødmalt laftet tømmerkasse, ligger vegg i vegg med 33c.	
0534-33c		263	15	140334189		Uthus	022-009	3	Lager for mel. Bindingsverk. Mange dører. Tofløyete labankdører hele vegg.	
0534-33d		263	14	157512048	Granumsvegen 5A	Bolig/Gran kommune	022-003	4	Bygd slutten av 1800-tallet. Sterkt ombygd. H-vinduer. Tømmermannskledning. Langsgående takstoler.	
0534-33e		263	14			Uthus			Vedskåle? Bygd i seinere tid.	
0534-33f				157512021		Lite størhus?	022-004 noe usikkert	3	Hvitmalt, rød omramming på vinduer. Antatt størhus.	
0534-33g						Jernbaneovergang			Karakteristisk bygd jernbanegrind ved gammelt veifar ved jernbaneovergang.	












GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-34a-c



Målestokk
1:1000



eller dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-34	Saga								Eldre sagbruksmiljø. Det ble brukt lastebil med tømmeret som ble skåret grovt nede ved dagens lagerbygning høyere opp hvor høvleriet lå (der det en periode var MAXBO-utsalg.) Det har ligget et større flisshus SSV for dagens gjenstående flisshus.	0534-34a-c(1-7)
0534-34a		262	51		Jarenstranda 11	Flisshus			Spesiell tårnfunksjon - innblåsing av flis opp på taket. Var i bruk i 1975 i flg muntlig kilde. I dag lagerbygning. Gulmalt. Flisshuset er i dag en sjelden konstruksjon. Bør bevares! I dag lagerbygning. Fins et flisshus også på Skjerva.I	
0534-34b		262	51			Sagbygning			Sagbygning. Stod en eldre bygning her som brant i 1971. Har vært kjerrat fra Jarenvannet opp til bygningen.	







GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-35



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-35		262	4						Liten gumalt bolig. I tillegg en rekke provisoriske små skur på tomt i forbindelse med vedproduksjon.	0534-35(1-4)
0534-35a	"Strandhotellet"	262	4	GID 534/0/0	Jarenstranda 24	Bolig			Liten gumalt bolig med utedo. Forfall. Bratt takvinkel. Sterkt forfall og gjengroing. I flg muntlig kilde var det Torvald Hoffsbro som bygde det. To rom; Skomakerrom mot nord. Harald Myhre skomaker (under krigen). Jens Haga har vært radioreparatør der. Feriested etter hvert. Ikke brukt på mange år. Betydningsfull bygning!	0534-35(1-4)






GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-36a-h



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-36	Hofsbro	262	4						Inntakt gårdsmiljø fra tidlig 1800-tallet. En del av eldre trehusmiljø i Vassenden. Hofsbro. Historiske bilder. Tre SEFRAK-registrerte bygninger.	0534-36a-f(1-39)
0534-36a	Hofsbro fargereri	262	4	157512153			ikke sefrak registrert men skal være vernekat. 2	2	Tidlig industri i Vassenden. Brunbeiset bygning. Stor verdi - historisk industri. Dokumentasjon av næringsvirksomhet. Hoffsbro dampfargereri og veveri. Vigga går rett ved og er i tilknytning til bygningen/industrien. Maskinlaft deler av 1. etg. Bindingsverk 2. etg. Stort sett originale vinduer. Det har vært farveri på Hoffsbro. Første fargereri brant i 1865. Busserulltøyet som Kari Nielsen designet rundt 1928 er viden kjent. Veveriet avsluttet produksjonen rundt 1988. Eldste vev fra 1800-tallet (Jula-veveri). Veveriet er nå på Hadeland Folkemuseum.	
0534-36b		262	4	157512161				3	Uthus bygd 1964.	
0534-36c		262	4	140334243	Jarenstranda 46	Bolig	022-015	3	Lys grå bolig. Ombygd i flere omganger på 1900-tallet, 1911 og nylig. Gråsteinsmur. 1. etg eldste bygg i Vassenden i flg muntl kilde.	
0534-36d	Hoffsbro garveri	262	50	140334219	Jarenstranda 19	Bolig		3	Stor hvit malt bolig med tilbygg i 1. etg inn mot tunet. Bygd 1784. Flyttet fra Hov til dagens plassering 1844. Tidligere garveri. Brænden bilutleie i nyere tid. Ombygd og modernisert. Midtkammerbygning. Har vært vindusutskiftinger. Vinduer med utenpåliggende sprosser. Høy kjeller mot vest. Ligger i skrånende terreng. Nyere tilbygg inn mot tunet. Tilbygg med 1. etg og terrasse. Opprinnelig midtkammersbygning men med én pipe. Platetak.	
0534-36e	Gul-gården	262	4	140334227			022-013	3	Gult bolighus i dag. To små tømmerhus ble satt inntil hverandre til én bygning. Tidlig 1800-tall. "Foreningsbutikk". Kurvmøbler ble en periode laget her "jensen kurvmaker".	
0534-36f		262	4	140334235			022-014	3	Stabbur	
0534-36g	Hamborg	262	19	140334197	Jarenstranda 42	Bolig	022-010	4	Bygd i forbindelse med jernbanen i 1904. Sterkt ombygd. I dag kommunal eie.	mangler foto
0534-36h	Sollie	262	18	157512196	Jarenstranda 40				Sveitserstilbolig. Rødmalt. Hvit dekor og omramming. Veranda med utskjæringer jugend/sveitserstil. Nye vinduer -kopi. Bygningen er under ombygging.	










GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-37a-f



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr	Bygningsnr	Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-37	Myrvang Hjørnerud								En del av det gamle Vassenden-bebyggelsen.	0534-37a-f(1-12)
0534-37a	Olse-gården	262	3	140334200	Jarenstranda 18		022-011	2	Slutten av 1800-tallet - tidlig Vassendbebyggelse. Stort hus. Bygd som butikk i 1.etg, tre leiligheter i 2. etg. Ca 1950 og utover var det "kolonialhandel". 1962-63 glassmester. Glassmesterforretning i 1. etg. - Blomseth. Vindusutskiftinger. Elementer av sveitserstil. Store takutstikk. Nyklassistisk stil men innbygd glassveranda. Takplater. Forhøyet veglegeme opp mot jernbanen. Flyttet fra stasjonsområde slutten av 1800-tallet.	
0534-37b		262	3	157512277	Jarenstranda 16	Garasje/Uthus			Gulmalt garasje/uthus. Enkeltkrom takstein. Taklekkasje og forfall.	
0534-37c		262	5	157512285		Uthus			11/2 etg uthus. Utvendig trapp opp. Rødmalt med hvite omramminger.	
0534-37d	"Henneby"	262	5	157512293	Jarenstranda 16	Bolig			Stor hvit bolighus. Symmetrisk fasade mot vest. Midtkammersbygning 2 1/2 etg. Restaurert. Særegen veranda med nyklassistiske søyler, glass på sidene. Ble flyttet omtrent fra jernbanelinja til der den står nå i flg muntlig kilde.	
0534-37e		262	5	21449059		Stabbur			Lite stabbur med overbygd inngang.	
0534-37f	Vigglund					Uthus			Uthus.	








GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-38a-d



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr	Bygningsnr	Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-38	Storgata nord								Historisk bygningsmiljø. Bygget opp ved etablering av jernbane, med handel, landbrukssindustri (meieridrift).	0534-38a-d(1-18)
0534-38a	Gulbygningen	263	1	157515683	Jarenstranda 10	Bolighus/Skolebygning	022-036	1	En av de eldste bevarte bygningene i Gran sentrum, fra slutten av 1800-tallet. Skiller seg ut fra trehusrekka langs Storgata med særpreget beliggenhet og stor grad av autensitet. Eksteriør og interiør godt bevart. Bygd som hotell. Realskole på 1950-tallet. "Gran og Lunner høyere skol" ca 1950. Seinere yrkesskole. 1966 ungdomsskole. Kommunal eie. Egen rapport fra D. Lindbråten 2014.	
0534-38b	Bang	263	26	140334383	Storgata 47		022-036	3	Lysmalt. En av de eldste bygningene i Gran sentrum. Slutten av 1800-tallet. Sveitserstil opprinnelig veranda. Omkledd utvendig. Overbygd veranda inkludert loftsetasje. Etasjeskiller markert. Vinduer skiftet. Panelt om. Takstein. I dag optiker "Bang ur og optikk", etablert i 1887.	
0534-38c		263	25	157515748	Storgata 43		ikke reg	4	Rødbrun bygning. Har opprinnelig vært sveitserstil. En del av den eldre husrekka langs Storgata. Panelt om. Skiftet vinduer. Takteking. I dag Gran Helsekost.	
0534-38d		263	34	157515802	Storgata 41	Bolig/Forretning			Lysmalt bygning. Bakgårdsbygning som opprinnelig. Få slike bakgårdsmiljøer står i dag. Bolig i 2. etg. Forretning i 1. etg. Sterkt ombygd, store vindusflater.	










GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-39a-c



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr	Byggningsnr	Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-39										0534-39a-c (1-2)
0534-39a		263	40	157515713	Skolegata 5	Bolig			Hvitmalt lite bolighus. Enkel funksisbygning. 1,2,3-ramsvinduer. Mørkt omrammet. Innebygget inngangsparti.	
0534-39b		263	41	157515772	Jernbanegata 10	Bolig			Enkel funksisbygning. Tomannsbolig. 1 og 2-ramsvinduer. Åpent overbygget inngangsparti.	
0534-39c		263	30	157515705	Skolegata 3	Uthus			Uthus	






GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-40a-d




Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-40									Viktig trehusbebyggelsemiljø. stod tidligere lagerbygning øst for 40a - et ledd i bakgårdsbebyggelse. Eldre løvtrekk langs Jernbanegata med plankegjerd er viktig element i kulturmiljøet/bygningsmiljøet i Gran.	0534-40a-d (1-25)
0534-40a	Wien-gården	263	28	21451665	Storgata 33	Forretning/Bolig	Ikke sefrakmen bør registreres	3	Lysmalt hus med høy verneverdi. Tidlig 1900-tall. Foretning i 1. etg. bolig i 2. etg. Enkel jugendstil. Klasisistisk. Spissere takvinkel enn vanlig. Første kvartal av 1900-tallet. Vindu:2 og 3 rams krysspost. Grå/grønn vindusomramming. Opprinnelige vinduer og eksteriør. Tak: Flat .onsakerstein. Gavltrekkant i overstykket over vinduer (typisk for klasisismen). Har vært advokatfirma samt butikklokale.	
0534-40b	Sandvang	263	31	140334367	Jernbanegata 7	Forretning/Værksted	022-031	2	Brunbeiset upanelt tømmer. 1 1/2 etg. Krysspostvinduer i hovedsak. Stor hage. Overbygd veranda med utskjæringer. I dag "Stilart" med brukt antikk. Takteking: bølgeblikkplater.	
0534-40c	Mølle-gården	263	37	7697724	Lidskjalgutua 6	Næringsbygg			Stor rød malt 21/2etg bygning. Historisk viktig bygning for lokal næringsvirksomhet. I dag diverse næringsvirksomhet. Tømmermannskledning og mye vinduer. Nyere takstein. Åpent overbygg over rampe mot øst. Opprinnelig møllebygning. Møllehjul montert på veggen.	
0534-40d		263	36	157515896	Lidskjalgutua 4				Bygd 1946/47 iflg muntlig kilde.Rød malt bygning i funkisstil. Klassisk byggmester med hjørneplasserte vindusbånd. Stram og enkel funkisstil med høy verneverdi. Liggende kledning. Saltak med takstein. Stram, enkel bygningsform. Åpen balkong/veranda i 2. etg. Flassing av maling.	










GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-41a-h



Målestokk
1:1000




Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-41									Helhetlig verneverdig bygningsmiljø.	0534-41a-g (1-28)
0534-41a	Ensrudgården	262	57	157515918	Storgata 29				Endsrudgården. Lys/gråmalt.Tidligere kafé (Ensrudkafeen) og virksomhet. En del av det verneverdige helhetlige bygningsmiljøet med høy verneverdi.	
0534-41b				samme som a		Uthus			Uthus. Bølgeblikktak.	
0534-41c		262	57	157515934		Uthus			Uthus/garasje. Sementsteintak.	
0534-41d	Moengården	262	57	157515926	Storgata 27				2 1/2 etg bolighus. Platedekket tak. Halvvalm. Antatt byggetrinn to i Gran. Gråmalt. Butikker i 1. etg. og boliger i 2. etg. og på loft. Krysspostvinduer. Har vært slakter- og kjøttforetning. Post i den nordre delen.	
0534-41e		262	8	157515950		Garasje/Uthus?			2 Uthus knyttet til 41f. Enkeltkrum. Rødmalt med hvite porter. Nyere enn 1900, følgelig ikke Sefrak-registrert.	
0534-41f	Linderud	262	8	157515969	Lidskjalgutua 5	Bolig	022-030		2 Linnerud. To etg. 2 rams vinduer med 2 liggende sprosser i 1. etg. Eldre bilder.	
0534-41g		262	73	157515993	Storgata 19	Forretning/Bolig			Eldre trehusrekke med to uthus. Lysmalt med rødlistverk/omramming. H-vinduer. Bølgeblikkplater, røde. Forretning i 1. etg (Bolig Partner). Bolig i 2. etg. Takshingel på rødmalt uthus. Bølgeblikk på gulmalt uthus.	
0534-41h		262	58	157547593	Storgata 25	Eldre trehusbebyggelse				









Linderud. Eldre foto av samme hus.






GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-42a-h



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-42	Meieritrukket								Historisk og dagens næringsvirksomhet. Virksomhet som viser litt av lokalhistorisk næringsvirksomhet. Offentlig tjeneste med brann. (se egen bildemappe med historiske Gran).	0534-42a-g (1-22)
0534-42a	»mjøl-bua»	262	207	157516159	Storgata 22	Næringsvirksomhet			Opprinnelig melbu. Mursteinsbygning. Imiterte taksteinsplater - uheldig! Bygget når? Tidligere polutsalg i dag veterinær.	
0534-42b		262	7	7699115	Storgata 29	Offentlig bygg			Bygget som brannstasjon. Form og funksjon følger hverandre godt. Branntårn (vakt) med vindfløy. Sjekk Brekke og Skjøtskift. Arkitektonisk høy verneverdi.	
0534-42c		262	207	157516140	Storgata 24	Næring			Var selve meieriet. Har også tidligere vært rampe i sør. Her ble melkespann satt.Næringsvirksomhet. Tråkket. Frisør.	
0534-42d		262	207	157516140	Storgata 30				Opprinnelig melkeutsalg.Har også vært verksted. Eldre murbygning 1.etg. Næringsvirksomhet. I dag Tråkkinn, Bakgård kafé i vest. Enkeltkrom takstein. Stor firkantet mursteinspipe. Fine muredetaljer. Gesimsutkraging for oppmurt gavlfasade. Opphøyd inngangsparti med trapp opp. Jernrekkverk. Overbygd mellomgang mellom d og e inne til tunet. Brosteinsbelagt. viktig åpen ganglinje ut mot jernbaneområdet.	
0534-42e		262	13	157516132	Storgata 32				Bygd på 50-tallet som meieri. 5 forskjellige eiendommer?	
0534-42f		262	133	157516124	Storgata 34				Var hestebinding her før 42f ble bygget.I dag moderne murbygning.	
0534-42g		262	16	140334375	Storgata 38				Lysmalt eldre trebebyggelse. Innbygd veranda. Ut mot Storgata fasade modernisert. Sveiterstil takkonstruksjon.	
0534-42h		262	207	7689012	Storgata 26				Den nordre delen var opprinnelig butikk. Melk og ost. Var en periode utleie av fryseri i nordre del. Eldre trehus med panelt laftebygning. Rødmalt. Store vinduer. Foretningsbygg i 1. etg. Store fasadeendringer utført.	








GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-43a-g




Målestokk
1:2000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser. I forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkelse nærme

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-43	Jernbaneområde Gran stasjon								Gran stasjon. Stasjonsbygning, uthus og godshus er fredet. Bygnings- og parkmiljø av høy verneverdi. Fra stasjonsområde utsikt til Vassendens eldste bebyggelse.	0534-43a-g (1-71)
0534-43a		262	7	157516051		knyttet til jernbanen			Samme stil som stasjonsbygning (43b). Skifertekking på tak. Sjøppelkasser, varmepumpe, skilt, drikkeautomat gir visuell forsyning.	
0534-43b		262	7	157516078	Jernbanegata 1	Uthus	Fredet		Stasjonsbygning. Dragestil, historisme. Skifertekking på tak. Jernbanearkitekt Paul A Due. Fredet. Skilt bør tas vekk (visuell forsyning).	
0534-43c		262	7	21451681		Lagerbygning			Valmet tak med taksvai. Gulmalt i dag "plakatvegg"/oppslagstavle. Lager.	
0534-43d		262	7	157516094		Godshus/Pakkhus	Fredet		Godshus/Pakkhus/lagerbygning. Fredet. Gulmalt. Taket er trukket ut over innlastningsrampe. Utkragende takkonstruksjon. (Sverre Fehn og Villa Busk Form og funksjon har med bruken å gjøre. Funksjonalistisk prinsipp, stort takutspring som medfører søylefri perrong/lasterampe. Klokke på veggen. Taket svartmalte plater med nedslitt overflate.	
0534-43e		262	7	157516086		Lagerhall			Gulmalt lagerbygning. Skyvedør i gavle. Bølgeblikk på tak. Smårutete vinduer i gavl i 2. etg.	
0534-43f						Grøntområde			Parkanlegg som ligger inn under verneområdet. Eldre trær. Parkanlegg var vanlig i forbindelse med større jernbanestasjoner.	
0534-43g						Uthus			Lite uthus med pultak. Rødmalt. Meget høy verneverdi! Forfaller. Står åpent. Bør tas vare på.	












GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-44a-b



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-44	Sandødegården								Eldre bygningsmiljø. Opprinnelig gårdstun med driftsbygning og hovedhus. A og b i sveitserstil. Stor låve fra 1924 er revet. Var askeallé sørover fra Ølgardsbakka til hovedhuset. Alleen er i dag borte.	Eldre foto. 0534-44a-b (1-6)
0534-44a		263	2	140334308	Ølgardsbakka 42	Bolig	022-021	2	Våningshus med veranda i 2. etg. og sveitserdekor - maurisk inspirert. 2-rams-vinduer, etg-skille. Lysmalt. Tilstandsvurdering foreligger fra 2011 og 2014. Sandødegården. Stor bygningshistorisk verdi og kulturhistorisk verdi. Eldste del fra 1700-tallet. Ombygd på 1850-tallet og 1880-tallet.	
0534-44b		263	121	140334316	Hovsvegen 4B	Bolig/Uthus	022-022	2	Bolig. Lav empirebygning 1.etg Hvitmalt. Kjellermur i huggen stein. Registrert i SEFRAX som uthus. Tidligere arrestlokale. Gammel lensmannsgård. Kan være eldre enn slutten av 1800-tallet.	





Låve som nå er revet.



Foto før og etter at
alleen er hugget ned.





GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-45a-c



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-45	Øgardsbakka								45 b og c er et lite bygningsmiljø.	0534-45a-c (1-7)
0534-45a		263	54	157512617	Øgardsbakka 53	Bolig			Tidlig etterkrigsarkitektur. Høy 11/2 etg rødmalt bolighus. Stilreint. H-vinduer i nyere tid. Tak: Shingel. Garasje og inngangsparti som tilbygg. Balkong i 2. etg. Terasse i 1. etg.	
0534-45b		263	45	157512102	Øgardsbakka 52	Bolig			Bolighus. Nyklassistisk stil. Malt gråblått. Midtkammersbygning. Overbygd inngangsparti.	
0534-45c		263	45	157512099	Øgardsbakka 54	Uthus/Bolig (?)			Gulmalt. Deler i dag bolighus. Kan ha vært bygget som stort uthus/verksted. Var flat onsaker, i dag takshingel.	








GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-46a-f



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-46	Solbakken								Eiendommen Solbakken med tun, bygningsmiljø og hageanlegg er meget sjeldent også regionalt, og innehar store kulturhistoriske verdier. Høy verneverdi. Har fredningspotensial.	0534-46a-f (1-32)
0534-46a		263	6	140334278	Øygardsbakka 39	Bolig	022-018	1	Våningshus i utypisk sveitserstil for Hadeland å være. Mer Osloinspirert. Vanlig med brattere tak. Høyt etgskille. Stor bredde. Byggemester H. Olsen dro i lære i Oslo - bygde dette seinere. I kulturhistorisk miljø med høy verneverdi. Bygd 1875-1876. Var pensjonat i 1920-1945.	
0534-46b		263				Brønn			Brønn	
0534-46c		263	6	140334294	Øygardsbakka 39	Låve	022-020	2	Driftsbygning med høy verneverdi.	
0534-46d		263	6	157512668		Uthus				
0534-46e		263	6	140334286	Øygardsbakka 46	Bolig/Uthus	022-019	2	Bolighus	
0534-46f		263	6			Hageanlegg			Hageanlegg. Velstelt - gamle planter. Høy tørrmurt steinmur hvor hagen /tomta er oppbygd i sør mot Øygardsbakken. Styvete lauvtrær plantet som lysthus.	








GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-47



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-47										0534-47a (1-2)
0534-47a		263	86	300381464	Øygardsvegen 16	Bolig			2 etg bolighus. Lysmalt. Klassisk funkisbygning. Liggende kledning. Gjærdehjørne (45 grader). 2-ramsvinduer. Utvidelse av stueområde med lite karnapp utenfor. Terasse utenfor. Tilbygget er godt tilpasset med lik takvinkel, kledning og takteking. 2-fløyet balkongdør ut til terrasse.	





GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-48a-b



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-48									Småbruksmiljø	0534-48a-b (1-3)
0534-48a		262	43		Øgardsbakka 4	Bolighus			Gulmalt bolig. Høy 11/2 etg. Opprinnelig tidlig 1900-tall. Midtpipebygning med én spissere takvinkel - mer jugendstil.H-vinduer i dag.	
0534-48b		262	43			Låve			Låve.	






GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-49



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-49									Enkeltbolig med høy verneverdi	0534-49a (1-5)
	Finstad-gården	261	7		Midtre Morstadgutua 11				Var tidligere et lite bruk/landbrukseiendom med låve og uthus. Bolighus med tidligere veterinærkontor i 1. etg. Malt lysgult. Jugendstil. Smårutete vinduer øverst. Større glassflater nederst. Nyklassisistisk stil med søyler. Spiss takvinkel. Helvalmet. Åpen veranda i 2.etg. Søyler fra 1 til 2 etg. Symmetrisk fasade. Takvindu i gavl -ovalt i overkant. Smårutete vinduer gir jugenduttrykk. Liggende brystpanel - stående resten. Tilbygg med inngangsparti både i øst og vest.	
0534-49				157514296						








GRAN
KOMMUNE

Bygningsmiljøer 2015 GRAN 0534-50a-b



Målestokk
1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Løpenr.	Navn	Gnr	Bnr		Adresse	Type hus	Krets og løpenr.	Vernekategori	Beskrivelse	Fotonr.
0534-50	Granvang Lidskjalv					Forsamlingshus				0534-50a-b (1-11)
	Lidskjalv	263	20		Hovsvegen 1	Forsamlingshus			Ombygd, var tidligere 2. etg. Forsamlingshus. Aktivitetshuset Lidskjalv -historie fra begynnelsen av 1900-tallet. "ungdomshus" – drevet av Gran Ungdomslag. Huset blir drevet og brukt av flere foreninger: U-klubben Lidskjalv, Veien Videre, Svingom'n, Hadeland Seniorforum, Gran Seniordans og KK.	se eldre foto
0534-50a				7687672						
	Granvang	263	84		Hovsvegen 2				Særegent forsamlingshus. Murbygning. Elementbygg? Egen bruttallisme, endring på funksistil, knukket takbånd. Store glassflater nederst. Fasaden oppdelt med flater i trepanel. Tidligere forsamlingshus, kafé, bibliotek, scene mm. I dag Kulturskole.	
0534-50b				157516523						



